

数量計算書								
道路舗装工事（川原柳豊里線）								
工種	種別	細別	規格	計	算	単位	数量	摘要
撤去工								夜間
	路面切削	全面切削6cm以下	段差擦り付け作業あり	面積計算書より	4436.5	m2	4440	
	路面切削	帯状切削3cm以下		平面図より 550*2.0	1100.0	m2	1100	
	殻運搬（路面切削）	DID区間なし	6.5km以下	4436.5*0.05+0.005*550	224.6	m3	225	
処分費								夜間割増
	処分費	高沢産業㈱ 東部工場	As切削廃材	224.6*2.35	527.8	t	528	
舗装工								夜間
	表層	3.0m超	平均仕上り厚50mm	面積計算書より	4436.5	m2	4440	
区画線工								昼間
	区画線設置（全ての費用）	ペイント式	実線 15cm	展開図より	1130.0	m	1130	
	区画線設置（全ての費用）	溶融式	実線 15cm	展開図より	565.0	m	570	
	区画線設置（全ての費用）	溶融式	矢印・記号・文字 15cm	展開図より	405.0	m	410	
	区画線設置（全ての費用）	溶融式	ゼブラ 45cm	展開図より	12.0	m	12	
安全費								夜間
	交通誘導員B			5日*4人	20.0	人	20	
安全費								昼間
	交通誘導員B			2日*2人	4.0	人	4	
運搬費								
	貨物自動車運搬費	路面切削機	片道運搬50km		2.0	台	2	

路線名：川原柳豊里線 上田市芳田(小井田)

測点名	距離	全幅員	平均幅員	面積
Pt. 523.0		7.60		
Pt. 543.0	20.00	7.60	7.60	152.00
Pt. 563.0	20.00	7.60	7.60	152.00
Pt. 583.0	20.00	7.60	7.60	152.00
Pt. 603.0	20.00	7.60	7.60	152.00
Pt. 623.0	20.00	7.60	7.60	152.00
Pt. 643.0	20.00	7.60	7.60	152.00
Pt. 663.0	20.00	7.60	7.60	152.00
Pt. 683.0	20.00	7.60	7.60	152.00
Pt. 703.0	20.00	7.60	7.60	152.00
Pt. 723.0	20.00	7.60	7.60	152.00
Pt. 743.0	20.00	7.60	7.60	152.00
Pt. 763.0	20.00	7.60	7.60	152.00
Pt. 783.0	20.00	7.60	7.60	152.00
Pt. 803.0	20.00	7.60	7.60	152.00
Pt. 803.0	0.00	8.10		
Pt. 823.0	20.00	8.10	8.10	162.00
Pt. 843.0	20.00	8.10	8.10	162.00
Pt. 863.0	20.00	8.10	8.10	162.00
Pt. 883.0	20.00	8.10	8.10	162.00
Pt. 903.0	20.00	8.10	8.10	162.00
Pt. 923.0	20.00	8.10	8.10	162.00
Pt. 943.0	20.00	8.10	8.10	162.00
Pt. 963.0	20.00	8.10	8.10	162.00
Pt. 983.0	20.00	8.10	8.10	162.00
Pt. 1003.0	20.00	8.10	8.10	162.00
Pt. 1023.0	20.00	8.10	8.10	162.00
Pt. 1043.0	20.00	8.10	8.10	162.00
Pt. 1063.0	20.00	8.10	8.10	162.00
Pt. 1083.0	20.00	8.10	8.10	162.00
Pt. 1088.0	5.00	8.10	8.10	40.50
合計	565.00			4,436.50

No	A	B	C	S	面積	備考
					計	0.00
					合計面積	4,436.50