

数 量 計 算 書				道路舗装工事（下之郷須川線）			
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単 位	数 量	摘 要
撤去工							
	舗装版切断	アスファルト舗装版	t=5cm	展開図より (10.2+6.65)	m	17	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版	t=5cm	舗装面積計算書より	m <sup>2</sup>	1650	
	殻運搬	アスファルト	L=11.5km以下	1653.7×0.05	m <sup>3</sup>	83	
	処分費	アスファルト	(株)SHIOSAWA上田工場	82.7×2.35	t	194	
舗装工							
	不陸整正	M-25	平均t=3cm	舗装面積計算書より	m <sup>2</sup>	1650	
	表層	再生密粒度As20F	t=5cm	同上	m <sup>2</sup>	1650	
区画線設置工							
	区画線設置	ペイント式	実線 W=15cm		m	850	機械・労務費
	区画線設置	ペイント式	実線 W=15cm		m	603	材料費
	区画線設置	ペイント式	破線 W=15cm		m	92	機械・労務費
	区画線設置	ペイント式	破線 W=15cm		m	65	材料費
	区画線設置	熔融式	ゼブラ W=45cm		m	81	機械・労務費
	区画線設置	熔融式	ゼブラ W=45cm		m	57	材料費
安全費							
	交通誘導警備員B			2人×6日	人	12	