数　　量　　表

舗装復旧工事(下境田線他)　　当初

細　　別	計　　算	計算値	数　量	単位
As切断				
	t=<15cm　図面より 3.95+6.95*2	17.9	18	m
As剥ぎ取り				
	t=10cm以下　舗装面積計算表より	854.1	854	m2
As運搬				
DID地区無	DT2t　L=6.3km　(854.14-242.00(仮舗装部))*0.05 + 242.00*0.03	37.9	38	m3
不陸整正				
補足材無	舗装面積計算表より	854.1	854	m2
表層工				
再生密粒度As20F	t=5cm　舗装面積計算表より	854.1	854	m2
交通誘導員				
B		9.0	9	人
As処分				
	37.9*2.35	89.1	89	t

舗装面積計算表

	計算式	
四角形	1	Ａ ＝ （W1＋W2） ／２＊Ｌ
三角形	2	A ＝ａ ＊ ｂ ／ 2
ヘロン	3	ｓ ＝ 1/2 ＊（ａ＋ｂ＋ｃ）
		A ＝（ｓ＊（ｓ－ａ）＊（ｓ－ｂ）＊（ｓ－ｃ））^（1/2）

番　号	計算式	延長Ｌ 辺　ａ	幅員Ｗ１ 辺　ｂ	幅員Ｗ２ 辺　ｃ	平均幅員Ｗ ｓ	面積Ａ
1工区						
1	1	18.50	3.95	4.00	3.98	73.54
2	3	4.00	2.75	3.50	5.13	4.72
3	2	2.00	2.70			2.70
4	1	18.00	2.70	2.25	2.48	44.55
5	1	4.40	2.25	2.45	2.35	10.34
6	1	15.60	1.90	2.15	2.03	31.59
7	1	20.00	2.15	2.25	2.20	44.00
8	1	20.00	2.25	2.35	2.30	46.00
9	1	1.70	2.35	2.20	2.28	3.87
10	2	2.20	1.70			1.87
11	2	3.30	3.50			5.78
12	1	15.00	3.50	3.55	3.53	52.88
13	1	13.60	3.55	3.50	3.53	47.94
14	1	6.40	2.75	2.85	2.80	17.92
15	1	8.20	2.85	3.60	3.23	26.45
					小計	414.15
2工区						
1	1	20.00	2.50	2.55	2.53	50.50
2	1	20.00	2.55	2.30	2.43	48.50
3	1	20.00	2.30	2.68	2.49	49.80
4	1	20.00	2.68	2.95	2.82	56.30
5	1	3.00	2.95	2.95	2.95	8.85
6	1	17.00	3.50	3.45	3.48	59.08
7	1	7.43	3.45	3.30	3.38	25.08
8	1	6.95	2.70	2.70	2.70	18.77
					小計	316.88
3工区						
1	1	20.00	3.04	2.75	2.90	57.90
2	1	6.90	2.75	2.63	2.69	18.56
3	1	13.10	1.58	1.80	1.69	22.14
4	1	12.70	1.80	2.06	1.93	24.51
					小計	123.11
					合計	854.14