

数量計算書

道路改良工事（豊殿小学校前線・豊殿地区）

工種	種別	細別	規格	計 算	単位	数 量	摘 要
撤去工							
	舗装版切断	As舗装	15cm以下	平面図より 51.4	m	51	
	舗装版破碎	As舗装	障害等なし	0.7*50 35.0	m ²	35	
	構造物取壊し	鉄筋構造物		0.02*50 1.0	m ³	1	
	構造物取壊し	無筋構造物		0.03*50 1.5	m ³	2	
	殻運搬	As舗装	11.5km以下	35.0*0.04 1.4	m ³	1	
	殻運搬	二次製品	8.0km以下	0.02*50 1.0	m ³	1	
	殻運搬	無筋	8.0km以下	0.03*50 1.5	m ³	2	
	処分費	As殻		1.4*2.35 3.3	t	3	
	処分費	二次製品		1.0*2.5 2.5	t	3	
	処分費	無筋Co		1.5*2.35 3.5	t	4	
土工							
	床掘	土砂	小規模	0.3*50 15.0	m ³	20	
	埋戻	小規模	土砂	0.1*50 5.0	m ³	10	
	土砂等運搬	小規模	5.0km以下	15.0-5.0/0.9 9.5	m ³	10	
	整地	残土受け入れ地での処理		15.0-5.0/0.9 9.5	m ³	10	

数量計算書

道路改良工事（豊殿小学校前線・豊殿地区）

工種	種別	細別	規格	計 算	単位	数 量	摘 要
排水構造物工							
	排水構造物 U型側溝据付	L=1000	特車U240型	平面図より 50.0	m	50	
	排水構造物 蓋版	コンクリート	40kg/枚以下	構造図より 96.0	枚	96	
	排水構造物 蓋版	グレーチング	40kg/枚以下	構造図より 5.0	枚	5	
	コンクリート工	無筋・鉄筋 人力		0.03*50 1.5	m3	2	
舗装工							
	不陸整正	補足材料なし		0.3*50 15.0	m2	15	
	下層路盤	t=20cm	1層施工	0.3*50 15.0	m2	15	
	上層路盤	M-25	t=10cm	0.3*50 15.0	m2	15	
	表層	1.4m未満	t=5cm	0.6*50 30.0	m2	30	
安全費							
	交通誘導員B			10.0	人	10	