

数 量 計 算 表				
工 種	規 格	計 算		数 量
道路改良				
道路改良工				
撤去工	舗装版切断 t=15cm以下	撤去図参照	6.4	6 m
	舗装版破碎積込 小規模土工	撤去図参照	81.6	82 m <sup>2</sup>
	構造物とりこわし コンクリート鉄筋構造物	撤去図参照	0.349+0.400+1.283	2.0 m
	殻運搬 アスファルト掘削廃材	81.6×0.04	3.3	3 m <sup>3</sup>
	殻運搬 コンクリート鉄筋構造物	構造物とりこわしと同じ	2.0	2 m <sup>3</sup>
	処分費 アスファルト掘削廃材	3.3×2.35	7.7	8 t
	処分費 コンクリート塊（有筋）	2.0×2.50	5.0	5 t
土工	床掘 小規模	0.9×2.3+0.4×8.0+1.1×5.7	11.5	12 m <sup>2</sup>
	埋戻し 小規模	0.4×2.3+0.1×8.0+0.6×5.7	5.1	5 m <sup>2</sup>
	土砂等運搬 小規模	11.5-5.1/0.9	5.8	6 m <sup>3</sup>
	整地 残土受入れ地での処理	11.5-5.1/0.9	5.8	6 m <sup>3</sup>
擁壁工	小型擁壁	0.87+2.42	3.3	3 m
排水構造物工	プレキャストL形側溝 製品長0.6m	詳細図参照	8.0	8 m
舗装工	不陸整正 補足材料なし	90.1-14.9	75.2	75 m <sup>2</sup>
	下層路盤 RC40-0 t=20cm	舗装展開図参照	14.9	15 m <sup>2</sup>
	上層路盤 M-25 t=10cm	舗装展開図参照	14.9	15 m <sup>2</sup>
	表層 再生密粒度As20F t=5cm	舗装展開図参照	90.1	90 m <sup>2</sup>
安全費	交通誘導警備員B		8.0	8 人