

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和7年度						
工 事 名	美ヶ原高原台上ガソリンスタンド・レストラン等解体工事					
工事場所	上田市武石上本入					
工事開始期限日 竣工期限	令和8年4月13日 令和8年12月18日					
工事概要	建物解体工事 【ガソリンスタンド棟】 S造平屋建て 延べ面積99.85㎡ 【レストラン棟】 S造2階建て 延べ面積427.66㎡ 【売店棟】 S造2階建て 延べ面積296.62㎡ 【その他】 浄化槽、ペデストリアンデッキ等					

美ヶ原高原台上ガソリンスタンド・レストラン等解体工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
直接工事費計				
共通費				
I 共通仮設費 積上げ分含む	1	式		別紙明細
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

解体工事 中科目別内訳

解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
解体工事	解体工事	1	式		
計					
アスベスト撤去	撤去	1	式		
計					
発生材処理	処分	1	式		
計					
土工		1	式		
計					

解体工事 細目別内訳

解体工事		解体工事		解体工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属屑	干地 再資源化处理	52.4	t			
金属屑	鉄切 再資源化处理	31.4	t			
コンクリート塊	再資源化处理	306	t			
廃ガラス陶磁器屑	埋立処理	36.4	t			
混合建設廃材	埋立処理	20.4	t			
廃石膏ボード		10.9	t			
[解体材運搬]						
木屑	再生処理	20	t			
木・紙・繊維くず	焼却又は再資源化处理	10.5	t			
金属屑	干地 再資源化处理	52.4	t			
金属屑	鉄切 再資源化处理	31.4	t			
コンクリート塊	再資源化处理	306	t			
廃ガラス陶磁器屑	埋立処理	36.4	t			
混合建設廃材	埋立処理	20.4	t			
廃石膏ボード		10.9	t			

解体工事 細目別内訳

解体工事		解体工事		解体工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[その他撤去費用]						
レストラン厨房内 ステンレスフード	W2000×D800×H600	1	箇所			
ステンレスフード	W1000×D900×H600	1	箇所			
ステンレスフード	W2650×D900×H600	1	箇所			
コンロ	W1500×D900×H850	1	箇所			
ステンレスフード	W3000×D900×H600	1	箇所			
流し	W800×D750×H850	1	箇所			
冷蔵庫	W1500×D900×H1900	1	箇所			
冷蔵庫	W1200×D900×H1900	1	箇所			
レストラン「デザートリア」デッキ RC コンクリート塊	図面参照	205	m3			
アパレル倉庫	W2.2m×D1.4m×H2.2m	1	箇所			
キュービクル基礎のみ	W1.6m×D1.0m	1	箇所			
ガラス阻集器	W3.0m×D1.0m	1	箇所			
看板A	図面参照	1	箇所			
看板B	図面参照	1	箇所			

解体工事 細目別内訳

解体工事		解体工事		解体工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
浄化槽分電盤ボックス	W2.7m×D1.4m×H2.2m	1	箇所			
レストラン・ガソリンスタンド 合併浄化槽 撤去	浄化槽柵群 12柵 図面参照 撤去後 土ならし	1	箇所			
ガソリンスタンドRC造 渡り廊下RC コンクリート塊	図面参照	11.3	m3			
プレハブ倉庫	W5.4m×D2.35m×H2.5m	1	箇所			
ガラス阻集器	W2.0m×D1.1m	1	箇所			
看板A	図面参照	1	箇所			
看板B	図面参照	1	箇所			
看板C	図面参照	1	箇所			
外部照明	図面参照	2	箇所			
地下タンク 9600ℓ撤去	1.45mΦ×6.096m	4	基			
計						

解体工事 細目別内訳

解体工事		アスベスト撤去		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
■ガソリンスタンド・売店 [アスベスト撤去]	記載無しはレベル3					
長尺シート (灰)	みなし	27.2	m ²			
長尺シート (薄青)	みなし	116	m ²			
長尺シート (薄青)	みなし	17	m ²			
長尺シート (薄赤)	みなし	10.1	m ²			
ワタ巾木 (薄緑)	みなし	34	m			
第二種ケイロ板	レベル2建材	38	m ²			
第一種ケイロ板	みなし	9	m ²			
天井石膏ボード	みなし	22	m ²			
シーリング材	内部	17.2	m			
シーリング材	外部 売店 外壁目地	705	m			
■レストラン [アスベスト撤去]	記載無しはレベル3					
長尺シート (青)	みなし	91.2	m ²			
ワタ巾木	接着剤に石綿含有	125	m			
ケイロ板二重貼		26.9	m ²			

解体工事 細目別内訳

解体工事		アスベスト撤去		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
第一種ケレン板	みなし	108	m ²			
シーリング材	外部外壁目地	710	m			
[積込]						
石綿含有材	レベル2 人力	1.1	m ³			
石綿含有材	レベル3 人力	11.9	m ³			
[運搬]						
石綿含有材	レベル2	1.1	m ³			
石綿含有材	レベル3	11.9	m ³			
計						

解体工事 細目別内訳

解体工事		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃ガラス陶磁器層	埋立処理	36.4	t			
混合建設廃材	埋立処理	20.4	t			
廃石膏ボード		10.9	t			
[中間処理・再資源化]						
木屑	破砕	20	t			
木・紙・繊維くず	焼却	10.5	t			
コンクリート塊	30cm以下	306	t			
金属屑	干地 H4	52.4	t			
金属屑	鉄切 H2	31.4	t			
石綿含有材	レベル2	1.1	m ³			
石綿含有材	レベル3	11.9	m ³			
計						

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単管ハリケーट		42	m			
キヤスターゲート	L=7.0m	2	か所			
鉄板敷き	5尺×20尺	14	枚			
交通誘導員	B	6	人			
道路使用許可	手数料 長野県 ベテスタリアンデッキ解体用	1	式			
重機運搬		1	式			
情報共有システム	8ヵ月	1	式			
計						