

数量計算書

道路機械設備改修工事（染屋西野竹線ほか）

工種	種別	細別	規格	計	算	単位	数量	摘要
機械設備工								
	機械設備機器費							
		排水ポンプ	φ150×7.5kW 2.66m ³ /min・7.6m	2.0		台	2	染屋西野竹線
		排水ポンプ	φ100×2.2kW 0.90m ³ /min・6.1m	2.0		台	2	染屋19号線
	機械設備一般労務費	(撤去労務費)						
		設備機械工		1.0		人	1	
		普通作業員		1.0		人	1	
	機械設備据付労務費							
		機械設備据付工		据付間接費対象	3.0	日	3	
	機器処分費							
		撤去品運搬	トラッククレーン2t・2.9t吊	染屋西野竹線0.159t*2台+染屋19号線0.058t*2台	0.4	t	0.4	既設ポンプ
		スクラップ	ヘビー2	染屋西野竹線0.159t*2台+染屋19号線0.058t*2台	0.4	t	0.4	既設ポンプ
	機器間接費							
		据付間接費		機械設備据付労務費	90.0	%	90	
電気設備工								
	電気設備機器費							
		水位計（カバー含む）	マイクロ波レベル計 TLR7500同等品	機器管理費対象	2.0	台	2	
		非常通報装置	簡易集中監視型 CSD12-B同等品	機器管理費対象	1.0	台	1	染屋西野竹線
		非常通報装置	簡易集中監視型 CSD12-D同等品	機器管理費対象	1.0	台	1	染屋19号線

数 量 計 算 書

道路機械設備改修工事 (染屋西野竹線ほか)

工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単 位	数 量	摘 要
		無停電電源装置	1240VA	機器管理費対象 2.0	台	2	
		監視装置盤		機器管理費対象 2.0	面	2	
	電気設備材料費						
		ケーブル	EM-CE 2.0mm ² -2c	図面 (1/5) より 239.4	m	239	
		ケーブル	EM-CEE 1.25mm ² -8c	図面 (1/5) より 239.4	m	239	
		ケーブル	EM-CEE 1.25mm ² -10c	図面 (1/5) より 10.0	m	10	
		ケーブル	EM-CEE-S 1.25mm ² -2c	図面 (1/5) より 10.0	m	10	
		ケーブル	EM-CEE-S 1.25mm ² -3c	図面 (1/5) より 34.0	m	34	
		ケーブル	EM-IE 2.0mm	図面 (1/5) より 10.0	m	10	
		電線管	PE16	図面 (1/5) より 20.0	m	20	
		電線管	PE22	図面 (1/5) より 243.4	m	243	
		電線管	PE28	図面 (1/5) より 219.4	m	219	
		電線管	PF-D22	図面 (1/5) より 30.0	m	30	
		電線管	PF-D28	図面 (1/5) より 30.0	m	30	
		埋設標識シート	W300・シングル	30.0	m	30	
	電気設備労務費						
		電工		技術者間接費対象 10.0	人	10	
		電気通信技術者		技術者間接費対象 5.0	人	5	
		配線工 (管内配線)	5mm以下	図面 (1/5) より 239.4*2+10.0*3+34.0 542.8	m	543	

数量計算書

道路機械設備改修工事 (染屋西野竹線ほか)

工種	種別	細別	規格	計 算	単 位	数 量	摘 要
		電線管敷設	厚鋼電線管・22mm以下	図面 (1/5) より 20.0+243.4	263.4	m	263
		電線管敷設	厚鋼電線管・36mm以下	図面 (1/5) より	219.4	m	219
		合成樹脂可とう電線管敷設	22mm以下	図面 (1/5) より	30.0	m	30
		合成樹脂可とう電線管敷設	36mm以下	図面 (1/5) より	30.0	m	30
		道路標識設置工	標識柱・基礎設置 路側式		4.0	基	4
		道路標識設置工	標識板設置 案内標識以外		4.0	基	4
	土工						
		舗装版切断	コンクリート舗装版	30.0*2	60.0	m	60
		舗装版破砕	コンクリート舗装版	30.0*0.6	18.0	m ²	18
		殻運搬	無筋Co	18.0*0.05	0.9	m ³	1
		床掘	小規模	30.0*0.5	15.0	m ³	20
		保護砂埋戻し	小規模	30.0*0.2	6.0	m ³	10
		発生土埋戻し	小規模	30.0*0.3	9.0	m ³	10
		土砂等運搬	小規模	15.0-9.0/0.9	5.0	m ³	10
		整地	残土受入れ地での処理	15.0-9.0/0.9	5.0	m ³	10
		コンクリート	捨-8-25BB	30.0*0.05	1.5	m ³	2
		埋設標識シート敷設			30.0	m	30
		処分費	無筋Co	0.9*2.35	2.1	t	2
	機器間接費						

