

数量計算表				
工種	規格	計 算		数量
取壊工				
舗装版切断	15cm以下	別紙面積計算より	117.5	118 m
舗装版破碎	15cm以下	別紙面積計算より	195.9	196 m ²
廃材運搬	L=8.4km	195.9*0.05-72.8*0.02	8.3	8 m ³
処分費	As 掘削廃材	8.3*2.35	19.5	20 t
舗装工				
不陸整正	補足材なし	別紙面積計算より	195.9	196 m ²
表層工	再生密粒度As20F t=5cm	同上	195.9	196 m ²
安全費				
交通誘導員B	昼間 3人体制/日	取壊工2日 舗装工1日 計3日	9	9人・日