

数量総括表						
工種	種別	細別	規格	計算式	数量	
土工	掘削	土砂	オープンカット 5,000m ³ 未満	土量計算表より	1,909.0	1,900 m ³
	床掘り	土砂	小規模	土量計算書および構造図より V12.9+65.2	78.1	80 m ³
	埋戻し	土砂	最大埋戻幅4m以上	土量計算書および構造図より V151.7+32.6	184.3	180 m ³
	路床盛土		RC-40	土量計算表より	2,130.7	2,100 m ³
	(上記1m ² あたり)					
	路床盛土				1.00	m ³
	再生クラッシュヤラン40mm以下				1.27	m ³
	土砂等運搬	土砂	L=6.5km以下 DID区間なし	1909.0+78.1-184.3/0.9	1,782.3	1,800 m ³
	整地		残土受け入れ地での処理	同上	1,782.3	1,800 m ³
グラウンド・コート舗装工	不陸整正		補足材なし	舗装平面図より ①9242.7+②1778.3+③1005.0+④217.7+⑤237.7	12,481.4	12,480 m ²
	基層	車道・路肩部 3.0m超	開粒度As13 t=5cm	舗装平面図より ①9242.7+②1778.3+④217.7+⑤237.7	11,476.4	11,480 m ²
	表層	車道・路肩部 3.0m超	開粒度As13 t=5cm	舗装平面図より ③1005.0	1,005.0	1,010 m ²
	ロングパイル人工芝敷設		天然素材弾性材充填あり	舗装平面図より ①9242.7+②1778.3	11,021.0	11,020 m ²
	ロングパイル人工芝敷設		天然素材弾性材充填なし	舗装平面図より ④217.7+⑤237.7	455.4	455 m ²
	アンダーパット敷設			舗装平面図より ①9242.7+④217.7	9,460.4	9,460 m ²
	鋼橋門扉等工場原価					
	ロングパイル人工芝		天然素材弾性材充填あり	舗装平面図より ①9242.7+②1778.3	11,021.0	11,020 m ²
	ロングパイル人工芝		天然素材弾性材充填なし	舗装平面図より ④217.7+⑤237.7	455.4	455 m ²
	アンダーパット			舗装平面図より ①9242.7+④217.7	9,460.4	9,460 m ²
付帯工	歩車道境界ブロック	設置	C種(180/210*300*600)片面	平面図および構造図より	132.3	132 m
	(上記10mあたり)					
	歩車道境界ブロック		C種(180/210*300*600)片面 基礎砕石RC-40	構造図より	10.0	m
	コンクリート		小型構造物 18-8-25BB(W/C≦60%)	構造図より	0.2	m ³
	型枠		一般型枠 小型構造物	構造図より	0.8	m ³
	地先境界ブロック	設置	B種	平面図および構造図より	326.0	326 m

数量総括表						
工種	種別	細別	規格	計算式		数量
	コーナーフラッグ		埋込金具転倒復帰仕様			
	(上記1式あたり)			4箇所/式	1.0	1 式
	コーナーフラッグ基礎設置		埋込金具転倒復帰仕様			
	コーナーフラッグ基礎		埋込金具転倒復帰仕様		1.0	1 式
	コーナーフラッグ				1.0	1 式
	コーナーフラッグ		置敷式基礎			
	(上記1式あたり)			4箇所/式	1.0	1 式
	コーナーフラッグ基礎		置敷式基礎			
	コーナーフラッグ				1.0	1 式

土量計算書

測点	断面積 (㎡)				平均断面積 (㎡)				点間 距離 (m)	掘削 C (㎡)	床掘 C1 (㎡)	埋戻し B1 (㎡)	路床盛土 B2 (㎡)
	掘削	床掘	埋戻し	路床盛土	掘削	床掘	埋戻し	路床盛土					
	C	C1	B1	B2	C	C1	B1	B2					
Pt -7.5													
Pt 0.0	7.50			2.40	3.75	0.00	0.00	1.20	7.50	28.13	0.00	0.00	9.00
Pt 17.9	14.60			14.00	11.05	0.00	0.00	8.20	17.90	197.80	0.00	0.00	146.78
Pt 17.9	16.90	0.10	0.02	17.90	15.75	0.05	0.01	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pt 69.7	18.30	0.10	0.03	25.90	17.60	0.10	0.03	21.90	51.80	911.68	5.18	1.30	1134.42
Pt 108.7	18.70	0.10	0.05	17.20	18.50	0.10	0.04	21.55	39.00	721.50	3.90	1.56	840.45
Pt 108.7	2.60	0.10	7.70	0.00	10.65	0.10	3.88	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pt 147.1	0.00	0.10	0.05	0.00	1.30	0.10	3.88	0.00	38.40	49.92	3.84	148.80	0.00
小計										1909.02	12.92	151.66	2130.65