

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和8年度						
工 事 名	東部児童クラブ分室集約化工事					
工事場所	上田市材木町一丁目					
竣工期限	令和9年4月30日					
工事概要	東部児童クラブ 既存建物解体（木造平屋建て 5棟 合計床面積：319.64㎡） 新築建物（木造 2階建て 延べ床面積：318.00㎡） 主要仕上 屋根：ガルバリウム鋼板 外壁：モルタル下地吹付塗装/杉板張り 床：タイルカーペット/塩ビシート 内壁：ビニルクロス 天井：吸音石膏ボード/ビニルクロス 電気、機械設備工事一式 外構一式（駐車場整備 他）					

上 田 市

東部児童クラブ分室集約化工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
直接工事費計				
共通費				
I 共通仮設費 積上げ分含む	1	式		別紙明細
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

上 田 市













電気設備工事 科目別内訳

児童クラブ						
名	称	数	量	単位	金額	備考
電灯設備		1		式		
動力設備		1		式		
構内情報通信網設備		1		式		
構内交換設備		1		式		
誘導支援設備		1		式		
テレビ共同受信設備		1		式		
火災報知設備		1		式		
構内配電線路		1		式		
	計					

機械設備工事 科目別内訳

屋内						
名	称	数	量	単位	金額	備考
空気調和設備		1		式		
換気設備		1		式		
自動制御設備		1		式		
衛生器具設備		1		式		
給水設備		1		式		
排水設備		1		式		
給湯設備		1		式		
消火設備		1		式		
	計					



建築工事 中科目別内訳

児童クラブ					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	セメント系固化材リテーナ-機械攪拌式 深層混合処理工法	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	屋外階段	1	式		
鉄骨	室外機械台	1	式		

建築工事 中科目別内訳

児童クラブ					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
タイル	外部	1	式		
タイル	内部	1	式		
計					
木	構造材、羽柄材、造作材 プレカット費、軸組建て方、重機費	1	式		
木	集成材	1	式		
木	建材 材のみ	1	式		
木	造作大工手間・金物	1	式		
計					
屋根及びびとい		1	式		
計					
金属	板金	1	式		

建築工事 中科目別内訳

児童クラブ					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
金属	一般	1	式		
金属	ステンレス	1	式		
金属	スチール	1	式		
金属	アンカー	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	樹脂製建具・アルミ樹脂複合建具	1	式		
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	トレブース	1	式		
建具	木製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

児童クラブ					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
内外装	遮音	1	式		
計					
家具		1	式		
計					
サイン		1	式		
計					
ユニット		1	式		
計					
その他	外部	1	式		
その他	内部	1	式		
計					

外構工事 中科目別内訳

外構工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内舗装		1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
植栽		1	式		
計					
囲障		1	式		
計					
その他		1	式		
計					

解体 中科目別内訳

既存建物					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
解体	解体工事	1	式		
解体	解体廃材積込	1	式		
解体	解体廃材運搬	1	式		
解体	中間処理・再資源化	1	式		
計					
環境配慮工事	アスベスト含有建材撤去工事	1	式		
環境配慮工事	アスベスト含有建材積込	1	式		
環境配慮工事	アスベスト含有建材運搬	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					



機械設備工事 中科目別内訳

屋内					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調和設備	機器設備	1	式		
空調和設備	配管設備	1	式		
空調和設備	暖房機器設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

屋内					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給湯設備		1	式		
計					
消火設備	消火器設備	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

屋外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備	屋外配管	1	式		
給水設備	上水道取出口工事	1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

発生材処理					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生土積込・運搬		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	一般	189	m <sup>2</sup>			
墨出し	一般 -	318	m <sup>2</sup>			
外部足場		1	式			別紙 00-0001
内部足場		1	式			別紙 00-0002
養生	一般 -	318	m <sup>2</sup>			
整理清掃 後片付け	一般 -	318	m <sup>2</sup>			
垂直養生		1	式			別紙 00-0003
仮設材運搬費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[ベタ基礎]						
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	129	m <sup>3</sup>			
盛土(B種)	発生土	1.4	m <sup>3</sup>			
床付け	つぼ、布掘り	296	m <sup>2</sup>			
埋戻し(B種)	発生土	53.4	m <sup>3</sup>			
積み込み		74.4	m <sup>3</sup>			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m <sup>3</sup> 土砂 DID区間無し 39.0km以下	74.4	m			
残土処分	根伐発生土	74.4	m <sup>3</sup>			
積み込み		15	m <sup>3</sup>			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m <sup>3</sup> 土砂 DID区間無し 39.0km以下	15	m			
残土処分	地盤改良発生土	15	m <sup>3</sup>			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
[階段基礎、機械 基礎、他]						
根切り	小規模土工 -	11.2	m <sup>3</sup>			
床付け	つぼ、布掘り	18.7	m <sup>2</sup>			





建築工事 細目別内訳

児童クラブ		鉄筋		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋	SD295 D10	0.54	t			
異形鉄筋	SD295 D13	3.31	t			
異形鉄筋	SD295 D16	0.5	t			
異形鉄筋	SD345 D22	2.67	t			
スラップ 控除	(7.02-6.75)*0.7	▲0.19	t			
鉄筋加工組立	ベタ基礎	6.69	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.33	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	7.02	t			
計						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土間スラブコンクリート	24N/mm2 スラップ 18	28.5	m3			
基礎コンクリート	24N/mm2 スラップ 18	25.5	m3			
構造体強度補正	6N/mm2	54	m3			
コンクリート打設手間	一般 フォームポンプ車 20~50m3未満 S15~S18 土間スラブコンクリート	28.5	m3			
コンクリート打設手間	一般 フォームポンプ車 20~50m3未満 S15~S18 基礎コンクリート	21	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	4.5	m3			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金 (基準単価)	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
コンクリートポンプ 圧送 (基準単価)	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	49.5	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠	85.6	m <sup>2</sup>			
型枠	打放合板型枠A種	32.4	m <sup>2</sup>			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等	13.2	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	131	m <sup>2</sup>			
アンカボルト	土台用 M12 L400 89本	1	式			別紙 00-0004
計						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		鉄骨		屋外階段		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-40×40×5	0.04	t			
角形鋼管	STK400 φ-100×100×6.0	0.2	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-4.5	0.01	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-12	0.3	t			
鋼板(切板)	SN490B PL-19	0.1	t			
縞鋼板	SS400 CPL-4.5	0.3	t			
スクラップ 控除		▲0.03	t			
アンカボルト	ABR490 M16×L350	4	本			
アンカボルト	ABR490 M20×L600	16	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×40	17	本			
普通ボルト	M12×40	31	本			
鉄骨工場加工組立費(溶接費含む)	すみ肉6mm換算 64.5m共	1	t			
防錆塗装	JIS K5674 工場2回塗	34.5	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		鉄骨		屋外階段		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨運搬費	1.03t	1	式			
鉄骨建方費	1.03t	1	式			
ボルト締付費	施工手間(44.7本/t)	1	t			
アンカボルト取付費	M16	4	本			
アンカボルト取付費	M20	16	本			
ベース下均しモルタル	290×200×t30	2	か所			
ベース下均しモルタル	300×300×t30	4	か所			
軸ワレース Br1	M20×L=2650程度 フルワレース同等品 ターンパツクル、羽子板、ボルト、運搬費共	4	か所			
軸ワレース Br1	M20×L=2850程度 フルワレース同等品 ターンパツクル、羽子板、ボルト、運搬費共	4	か所			
水平ワレース V1	M16×L=1200程度 フルワレース同等品 ターンパツクル、羽子板、ボルト、運搬費共	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		鉄骨		室外機械台		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	62.3	kg			
鋼板(切板)	SS400 PL-9	8.4	kg			
アンカボルト	ABR490 M12×L300	4	本			
鉄骨工場加工組立費		1	式			
防錆塗装	JIS K5674 工場2回塗	2.8	m <sup>2</sup>			
鉄骨建方費	鉄骨建方費共	1	式			
アンカボルト取付費	M12 L300	8	か所			
ベース下均しモルタル	235*120 t20	4	か所			
計						





建築工事 細目別内訳

児童クラブ		木		構造材、羽柄材、造作材 <sup>1</sup> 、カット費、軸組建て方、重機費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[構造材]						
土台	桧防腐処理材 120*120	2.02	m3			
大引	米松KD 90*90	2.37	m3			
化粧桁	桧1等KD 105*105	0.42	m3			
桁、梁(登り梁共)	RW集成 120*390・他	4.63	m3			
桁、梁(登り梁共)	米松KD 120*270・他	9.84	m3			
母屋、棟木、小屋束	米松KD 120*120	1.84	m3			
火打梁	桧1等化粧 90*90	0.08	m3			
火打梁	米松KD 90*90	0.78	m3			
通し柱	WW集成 120*120 6.0m	0.43	m3			
管柱	WW集成 120*120 3.0m	6.7	m3			
ボーン柱	桧4面上小化粧 105*105 3.0m	9	本			
構造材補足材		1.44	m3			
小計						
[羽柄材-1]						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		木		構造材、羽柄材、造作材 <sup>1</sup> 、カット費、軸組建て方、重機費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根太	米松1等KD 45*105	1.32	m3			
間柱	スギ1等KD 30*120	2.32	m3			
窓台、マクサ	スギ1等KD 45*120	0.97	m3			
ケルキ	米松1等KD 45*105 ケルキ掛け、ケルキハブ共	4.32	m3			
破風板	スギ1等KD 30*150	0.49	m3			
筋違	米松1等KD 45*90	1.14	m3			
羽柄材補足材		0.53	m3			
同上羽柄材加工費		11.1	m3			
小計						
[羽柄材-2]						
仮筋違	RW集成他	1.01	m3			
広小舞、登淀、小屋筋違	スギ1等	1.05	m3			
胴縁・野縁・通気 胴縁	米松	7.6	m3			
下	スギ1等 12*80	3.12	m3			
補足材		0.7	m3			

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		木			構造材、羽柄材、造作材		プレカット費、軸組建て方、重機費	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考		
[造作材]								
外部手摺材	ヒノキ 上小節	0.2	m3					
内部造作材	スギ 上小 廻り縁等	0.11	m3					
小計								
[金物類]								
プレカット構造用金物	羽子板、ボルト、座金、両ネジボルト類	1	式					
N値計算金物類	HD、丸キック、カスカイ、L、T、V字型、短冊	1	式					
土台パッキン	不陸調整パッキン共 910*120*20	128	m					
釘、ビス、接着剤、養生材、他		1	式					
小計								
[加工、建て方、他]								
加工、建て方	土台敷き、小屋組、ビス直し、破風、野地板、外壁構造用合板、床合板取付含む	103	坪					
構造材プレカット加工費	特殊加工 登り梁他合掌加工、化粧柱等仕上	103	坪					
床補強	910マス組み	91	坪					
羽柄材加工	間柱、マクサ、丸キ、筋違等加工	11.1	m3					

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		木			構造材、羽柄材、造作材		プレカット費、軸組建て方、重機費	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考		
補強床ネジ千鳥加工	柱、間柱欠き込み加工	1	式					
屋根野地合板加工	丸キ欠き千鳥加工	1	式					
搬入費	構造材及び加工羽柄材	103	坪					
外部アルミサッシ取付手間	AW-1~AW-6	1	式					
法定福利費		1	式					
小計								
計								

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		木		集成材		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[赤松集成材]						
階段框 赤松集成材	L1700*W100*t36	2	枚			
踏み板 赤松集成材	L1700*W280*t36	16	枚			
ササゲ桁 赤松集成材	L2700*W250*t36	4	枚			
隠込板 赤松練付合板	L1700*H160*t5.5	18	枚			
上り框 赤松集成材	W90*H36	3.4	m			
[赤松集成材]						
壁見切り 赤松集成材	36*180	59.1	m			
出隅 赤松集成材	36*36	10	m			
天板 赤松集成材	1700*500*t36	1	枚			
額縁 赤松集成材	25*130	119	m			
三方枠 赤松集成材	36*180	3.7	m			
床見切り 赤松集成材	36*36	2	m			
框 赤松集成材	90*90	1.4	m			
額縁 赤松集成材	AW-6用 直径640Φ円形 25*130	1	個			

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		木		集成材		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カーテンBOX 赤松集成材	t25 W120*H80 L型	26	m			
カーテンBOX 赤松集成材	t25 W150*H80 L型	1	m			
ライニング天板 赤松集成材	t36 W150	5.1	m			
出窓天板 赤松集成材	W550*L5400*t36	1	枚			
腰壁見切り 赤松集成材	30*25	89.5	m			
[赤松集成材] 木製建具枠類						
縦枠 赤松集成材	109*25	2	m			
上枠 赤松集成材	109*25	0.8	m			
鴨居 赤松集成材	119*45	3.5	m			
縦枠 赤松集成材	119*45	4	m			
縦枠 赤松集成材	120*25	1.2	m			
鴨居 赤松集成材	120*60	1.6	m			
三方枠 赤松集成材	173*25	4.7	m			
縦枠 赤松集成材	177*25	2	m			
三方枠 赤松集成材	181*25	24.5	m			

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		木		集成材		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
縦枠 赤松集成材	191*25	12	m			
鴨居 赤松集成材	191*45	4.9	m			
戸当 赤松集成材	25*25	4.7	m			
縦枠 赤松集成材	27*27	2	m			
鴨居 赤松集成材	82*30	10.1	m			
戸当枠 赤松集成材	82*30	22	m			
鴨居 赤松集成材	119*45	3.5	m			
[外集成材] 木製建具枠類						
敷居 外集成材	119*60	3.5	m			
敷居 外集成材	120*60	6.5	m			
杏摺 外集成材	120*60	0.7	m			
敷居 外集成材	82*60	10.1	m			
計						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		木		建材 材のみ		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[外部]						
外壁 透湿防水シート	1m*50m巻き	8	本			
外壁・軒裏 アスファルトフェルト	430 1m*42m巻き	8	本			
外壁裏 高性能グラスウール	防湿層付 t100 24Kg品	275	m <sup>2</sup>			
外壁下端 通気金物	基礎上	49.9	m			
外壁 杉中杢板	t12.0 本実V溝 上小節程度	44	m <sup>2</sup>			
軒裏 杉中杢板	t12.0 本実V溝	100	m <sup>2</sup>			
軒裏 ケイ板	t6.0 910*1820	54	枚			
軒裏 木質木片セメント板	t12.0 910*1820 45分準耐火・建告1358号	21	枚			
[内部]						
床 天然木化粧複合 フローリング	ナ t15.0 A種 塗装品 釘留め工法 板幅:100mm以上 長さ:900mm以上	40.6	m <sup>2</sup>			
床 天然木化粧複合 フローリング	ナ t15.0 A種 無塗装品 釘留め工法 板幅:100mm以上 長さ:900mm以上	6.2	m <sup>2</sup>			
巾木 木調既製品	H50 t7.0	124	m			
壁 化粧ケイ板	t6.0 910*3020	51	枚			
出隅コーナ-	化粧ケイ板用	4.8	m			

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		木		建材 材のみ		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 有孔ケイ酸板	t8.0 910*1820	97	枚			
壁 化粧天然木練付合板	t4.0	58.8	m <sup>2</sup>			
壁 杉小節ふねん合板	t12.0	33.3	m <sup>2</sup>			
壁 石膏ボード	t12.5 910*1820	433	枚			
壁 石膏ボード	t9.5 910*1820	271	枚			
天井 化粧天然木練付合板	t4.0	12.8	m <sup>2</sup>			
天井 タイルスクエアトンドアラ ス	t9.5 910*910	274	枚			
天井 石膏ボード	t9.5 910*1820	44	枚			
廻り縁 塩ビ製	目透し	229	m			
床下大引間 断熱材	高性能グラスウールボード24Kg 専用Z型ピン止め GWボード t80	153	m <sup>2</sup>			
間仕切壁 高性能グラスウール	t100 24Kg品	51.8	m <sup>2</sup>			
天井裏 高性能グラスウール	t100 24Kg品	308	m <sup>2</sup>			
階段手摺集成材	Φ35 塗装品既製品 壁ブacket、自在ブacket共	5.8	m			
マタラ棚既製品	300*1700	1	か所			
床下鋼製束	H350~476対応	115	本			

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		木		建材 材のみ		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
野地板 針葉樹構造用合板	t12.0 910*1820	178	枚			
床 針葉樹構造用合板	t24.0 実無し 910*1820	188	枚			
外壁 針葉樹構造用合板	t12.0 910*3030	275	m <sup>2</sup>			
[ベニア類]						
床 ワラ合板	t9.0 2類 910*1820	3	枚			
壁 ワラ合板	t5.5 2類 910*1820	40	枚			
天井 ワラ合板	t4.0 2種 910*1820	11	枚			
計						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		木		造作大工手間・金物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
大工手間 建物本体 造作、加工内装共	軸組、野地板、タタキ、破風板、広小舞、 外壁構造用合板、根太、大引、床合板ハ フレカットニ含ム	96.2	坪			
大工手間 下屋	軒天：杉板張り 軸組、野地板、タタキ、破風板、広小舞ハ フレカット費ニ含ム	48.6	m <sup>2</sup>			
釘・ビス・接着剤		1	式			
防腐剤塗布	キシパデール等 柱、筋違：地面から1m以内	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		屋根及びびとい				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[大屋根]						
屋根 立平葺き	t0.4 カラーガルバリウム鋼板 ポリエチレンフォーム4mm裏打ち セキノ興産：立平ロック35P型同等品	224	m <sup>2</sup>			
屋根 アスファルトルーフィング	940	224	m <sup>2</sup>			
屋根 唐草(軒先) 下り45	t0.4 カラーガルバリウム鋼板 補強材共 軒先キャップ共	33	m			
屋根 水切(軒先)	t0.4 カラーガルバリウム鋼板	33	m			
屋根 唐草(ケラハ) 下り45	t0.4 カラーガルバリウム鋼板 補強材共	27.2	m			
屋根 水切(ケラハ)	t0.4 カラーガルバリウム鋼板	27.2	m			
屋根 棟包み	t0.4 カラーガルバリウム鋼板 下地木・エブロン面戸・止水処理共 W150+150	16.5	m			
雪止めアンクル	雪止金具@455共 溶融亜鉛メッキ品L-50*50*4	33	m			
軒種	105Φ スタンダード半丸タテ同等	33	m			
軒種 落とし口	105Φ-60Φ T形トレン半丸タテ同等	4	か所			
堅種	60Φ スタンダード丸タテ同等	28.6	m			
堅種 曲がり	60Φ スタンダード丸タテ同等	8	か所			
[下屋・庇]						
屋根 立平葺き	t0.4 カラーガルバリウム鋼板 セキノ興産：立平ロック32型同等品	55.3	m <sup>2</sup>			



建築工事 細目別内訳

児童クラブ		金属		板金		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[外部]						
外壁 平ラス張り		231	m <sup>2</sup>			
軒裏 平ラス張り		5.7	m <sup>2</sup>			
破風 平ラス張り	H120～270	7.3	m			
[内部]						
壁 カラーガルバリウム鋼板 貼り	t0.4	3.9	m <sup>2</sup>			
壁 ステンレス張り	t0.4	3.7	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		金属		一般		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[外部]						
ベントキャップ ライト水切りタイプ	防風板付 円形	4	か所			
SUS箱金物	独立柱用	9	か所			
壁付ステンレス郵便箱	新築ホームクリエイトSMP7同等 340*240*145	1	か所			
[内部]						
ハスリップ金物	いちごSUS W150*4入り	30.6	m			
カーテンレール	ステンレスC型レール シンクフル	1	m			
消火器BOX	UFB-2F-3007-PWH(エモン)同等品	2	か所			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 600角	4	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	8	か所			
法廷福利費		1	式			
計						



建築工事 細目別内訳

児童クラブ		金属		アンカー		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
差し筋アンカー	横向き D13	98	か所			
接着系アンカー	埋込長さ:7+1D(110)45° の先端まで 定着長さ:40d	18	か所			
手摺アンカーボルト	4-M12	13	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		左官		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軒裏 ラスモルタル金コテ	t20.0 ラス工事別計上	5.7	m <sup>2</sup>			
破風 ラスモルタル金コテ	t20.0 H120~270 ラス工事別計上	7.3	m			
外壁 ラスモルタル金コテ	t20.0 ラス工事別計上	231	m <sup>2</sup>			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	18.3	m <sup>2</sup>			
ポーチ床 タイル下地モルタル	木ごて 一般タイル下地 厚37	13.4	m <sup>2</sup>			
ポーチ階段 タイル下地モルタル	木ごて 一般タイル下地 厚37	1.8	m <sup>2</sup>			
ポーチスロープ床 タイル下地モルタル	木ごて 一般タイル下地 厚37	10.6	m <sup>2</sup>			
基礎 コンクリート打放補修	仕上	32.4	m <sup>2</sup>			
基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	117	m			
計						



建築工事 細目別内訳

児童クラブ		建具			樹脂製建具・アルミ樹脂複合建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
[高性能樹脂窓]	APW・330・等級6程度 標準カー 枠見込み107mm ガラス含む						
AW-1 引違いテラス窓	W1650*H2200 3mm+A12+安全合わせガラス(Low-E断熱 タイプ)ガラス共 網戸共	3	か所				
AW-2 引違い窓	W1650*H1300 3mm+A12+4mm透明ペア(Low-E断熱タイプ) ガラス共 網戸共	10	か所				
AW-2' 引違い窓	W1650*H1300 防火設備 6.8mm網入透明+A12+4mm透明ペア(Low-E タイプ)ガラス共 固定網戸共網戸共	4	か所				
AW-3 引違い窓	W1650*H700 3mm+A12+4mm透明ペア(Low-E断熱タイプ) ガラス共 網戸共	1	か所				
AW-5 縦スリットFIX窓	W250*H1300 3mm+A12+4mm透明ペア(Low-E断熱タイプ) ガラス共 網戸共	2	か所				
仕上調整費		1	式				
[アルミ樹脂複合窓]	標準カー 枠見込み86mm ガラス含む						
AW-4 内倒し窓	W740*H500 4mm型+A12+4mm透明ペア(Low-Eタイプ)カ ラス共 固定網戸共	2	か所				
AW-4' 内倒し窓	W740*H500 防火設備 6.8mm網入型+A12+4mm透明ペア(Low-E タイプ)ガラス共 固定網戸共	1	か所				
AW-6 FIX丸窓	564Φ 3mm+A12+4mm透明ペア(Low-Eタイプ)ガラ ス共	1	か所				
網戸用ステンレスネット		1	式				
組立搬入費		1	式				
網戸ネット交換費	樹脂ネット→ステンレスネット	1	式				
計							

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		建具			鋼製軽量建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
[軽量スチール製]	防錆塗装仕上(標準色) 見込み40mm						
SD-1 片引きハカトア 外付枠タイプ	W2045*H2000	1	か所				
SD-2 片引きハカトア 外付枠タイプ	W1845*H2000	2	か所				
取付調整費		1	式				
搬入費		1	式				
法廷福利費		1	式				
計							

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		建具		トイレブース		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[トイレブース]	化粧*リ合板フラッシュ SUS笠木、SUS巾木					
TB-1 トイレブース	W1663+1500 H1880 片開き扉W590*2ヶ所 隔て壁:W900*H1880共	1	か所			
TB-2 トイレブース	W1663+630+870+630+1500 H1880 片開き扉W590*3ヶ所	1	か所			
TB-3 トイレブース	W830+1680 H1880 片開き扉W590*1ヶ所	1	か所			
取付調整費		1	式			
搬入費		1	式			
法廷福利費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		建具		木製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
WD-1 中棧付片引き框戸	W1000*H2000	2	か所			
WD-2 フラッシュ片引き戸	W1000*H2000 額・カ*リ付	1	か所			
WD-3 フラッシュ片引き戸	W730*H2000 額・カ*リ付	1	か所			
WD-4 中棧付片引き框戸	W770*H2000	1	か所			
WD-5 フラッシュ片引き戸	W770*H2000 額・カ*リ付	1	か所			
WD-6 フラッシュ引違い戸	W1625*H2000 額・カ*リ付	1	か所			
WD-7 フラッシュ引違い戸	W1625*H2000 額・カ*リ付	1	か所			
WD-8 フラッシュ4本引込み戸	W3500*H2000	1	か所			
WD-9 フラッシュ引違い戸	W1635*H2000	1	か所			
WD-10 フラッシュ片開き戸	W720*H2000	1	か所			
WD-11 フラッシュ引違い戸	W1625*H580	1	か所			
WW-1 木製格子	W1692*H615	1	か所			
取付工事費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		建具		ガラス		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[金属製建具]						
複層ガラス	3mm透明+A12+4mm強化透明(Low-E断熱タイプ)2.18㎡以下	3.1	㎡			
複層ガラス	6.8mm網入型+A12+3mmLow-E透明(断熱タイプ)2.18㎡以下	1.8	㎡			
ガラスとめシーリング	シリコン 1成分形 SR-1	28.3	m			
ガラスとめシーリング	防火タイプ	11.5	m			
ガラス清掃		4.9	㎡			
[木製建具]						
学校用強化透明ガラス	4mm 2.18㎡以下	4	㎡			
ポリカーボネイト	150*150 5mm	3	枚			
ガラスとめシーリング		54	m			
ガラス清掃		4	㎡			
運搬費		1	式			
法廷福利費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		塗装		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁 アクリル樹脂系吹付け	アクリル樹脂系多意匠装飾仕上げ材 モルタル面 フラット仕上 ペーパー同等品	231	㎡			
軒裏 アクリル樹脂系吹付け	アクリル樹脂系多意匠装飾仕上げ材 モルタル面 フラット仕上 ペーパー同等品	7.1	㎡			
耐候性塗料塗	鉄部 DP・1級 機械台鉄骨	37.6	㎡			
耐候性塗料塗	鉄部 DP・1級 機械台鉄骨	2.3	㎡			
軒裏 木材保護塗料	木部 WP・A種	157	㎡			
外壁 木材保護塗料	木部 WP・A種	44	㎡			
破風 木材保護塗料	木部細巾 WP・A種	75.2	m			
木材保護塗料	木部細巾 WP・A種	42.1	m			
計						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		塗装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 寒冷紗張り		106	m <sup>2</sup>			
壁 合成樹脂エマルジョンペ イント塗り	ケイカル板面 EP・A種	106	m <sup>2</sup>			
壁 木材保護塗料	キシラデコールUA	33.3	m <sup>2</sup>			
ウレタン樹脂ニス塗り	木部 2-UC・A種	21.8	m <sup>2</sup>			
ウレタン樹脂ニス塗り	木部細巾 2-UC・A種	3.4	m			
ウレタン樹脂ニス塗り	木部 1-UC・A種	8.1	m <sup>2</sup>			
ウレタン樹脂ニス塗り	木部細巾 1-UC・A種	435	m			
家具 ウレタン樹脂ニス塗り	木部 1-UC・A種	0.8	m <sup>2</sup>			
家具 木材保護塗料	木部 WP・A種	240	m <sup>2</sup>			
木製建具 木材保護塗料	WP・A種 枠共	0.9	m <sup>2</sup>			
SOP塗り (糸幅300mm以下)	SD三方枠 鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	14.9	m			
計						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[内装]						
床 縁無し建材タタミ	半畳タイプ 和紙樹脂コーティング張り 厚12mm	9	枚			
床 タイルカーペット貼り	ルーフパイル 500*500	212	m <sup>2</sup>			
床 長尺塩ビシート貼り	t2.0 目地溶接	26.1	m <sup>2</sup>			
巾木 長尺塩ビシート巻き 上げ	端部見切り材共 H100 t2.0	37.8	m			
壁 ビニルクロス貼り		81.1	m <sup>2</sup>			
天井 ビニルクロス貼り		60.5	m <sup>2</sup>			
計						





建築工事 細目別内訳

児童クラブ		ユニット				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
セクショナルキッチン	W1050*D550*H900 木製キャビネット 右シンク	2	台			
セクショナルキッチン	W1050*D550*H900 木製キャビネット 左シンク	1	台			
手洗いカウンター	玄関：W2550*D500*H800 カウンター：TOTO:MP (ML50C2550E PA13L) フロントパネル：TOTO:MP (MFT3C)NB12	1	か所			
現場施工費		1	か所			
手洗いカウンター	男子WC：W1700*D500*H800 カウンター：TOTO:ML50R1700C PA13W フロントパネル：TOTO:MFT3Q16790NB12W	1	か所			
現場施工費		1	か所			
手洗いカウンター	女子WC：W1700*D500*H800 カウンター：TOTO:ML50R1700C PA13W フロントパネル：TOTO:MFT3Q16790NB12W	1	か所			
現場施工費		1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		その他		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
テラス デッキ材工事	樹脂+木粉混合再生複合材 デッキ材：46*175 材工共	5.4	m <sup>2</sup>			
テラス 幕板材工事	樹脂+木粉混合再生複合材 幕板材：145*20 材工共	7.7	m			
テラス 下地材工事	アルミ形材 大引+根太+束柱 材工共	5.4	m <sup>2</sup>			
運搬費		1	式			
ポーチスロープ カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	9	m			
計						

建築工事 細目別内訳

児童クラブ		その他		内部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ライニング天板 マリンボ ストフォーム	W100 L1650	1	か所				
現場施工費		1	か所				
ライニング天板 マリンボ ストフォーム	W100 L1700	1	か所				
現場施工費		1	か所				
ライニング天板 マリンボ ストフォーム	W100 L750	1	か所				
現場施工費		1	か所				
ライニング天板 マリンボ ストフォーム	W100 L800	1	か所				
現場施工費		1	か所				
計							

外構工事 細目別内訳

外構工事		構内舗装					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
アスファルト浸透舗装	表層:アスファルト混合物 t50 路盤工:再生グラッサラン(RC-40)t150 鋤土及び発生土処分共	231	m <sup>2</sup>				
コンクリート縁石	120*120 モルタル:t10共 砕石(C-40):t100 捨てコンクリート:t50	60.7	m				
コンクリート縁石	150*150 モルタル:t10共 砕石(C-40):t100 捨てコンクリート:t50	18.6	m				
駐車ライン	W100 白色 3種1号 溶融	60	m				
パーキングブロック	NCPブロック:L600*W180*H120 NCP基礎:L600*W300*H80 日本コンクリート工業同等品	24	か所				
アプローチ インターロッキングブロック 敷き	厚6cm 標準品	16.7	m <sup>2</sup>				
誘導ブロック (線状)	30×30×6	2.5	m <sup>2</sup>				
警告ブロック (点状)	30×30×6	0.5	m <sup>2</sup>				
計							















解体 細目別内訳

既存建物		環境配慮工事		アスベスト含有建材運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
解体石綿含有廃材運搬費	モルタル	6	t			
解体石綿含有廃材運搬費	リシン吹付+モルタル	17	t			
解体石綿含有廃材運搬費	クッションフロア+接着剤	13	kg			
解体石綿含有廃材運搬費	タイル+タイル下地モルタル	1	t			
解体石綿含有廃材運搬費	仕上塗材+モルタル	1	t			
解体石綿含有廃材運搬費	ワト巾木+接着剤	3	kg			
解体石綿含有廃材運搬費	スレートボード	18	kg			
解体石綿含有廃材運搬費	軟質スレートボード	18	kg			
計						

解体 細目別内訳

既存建物		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート塊	再資源化(中間破碎処理)	92.5	t			
木くず	再資源化(中間破碎処理)	13.3	t			
木くず・紙・繊維くず	縮減処理(中間焼却処理)	13.3	t			
廃石膏ボード	再資源化(中間破碎処理)及び埋立処分(管理型)	65.7	kg			
ガラス・陶磁器くず	再資源化(中間破碎処理)及び埋立処分(安定型)	0.8	t			
ガラスカーネル	再資源化(中間破碎処理)及び埋立処分(安定型)	0.3	t			
アスファルトルーフィング	再資源化(中間破碎処理)及び埋立処分(安定型)	1	t			
廃プラスチックくず	再資源化(中間破碎処理)及び埋立処分(安定型)	0.2	t			
タタミ	縮減処理(中間焼却処理)	1.7	t			
混合建設廃材	再資源化(中間破碎処理)及び埋立処分(安定型)	12.5	t			
フロン		1	式			
石綿含有建材	管理型最終処分場 石綿含有レベ #3	22.5	t			
計						

電気設備工事 細目別内訳

児童クラブ		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管、配線		1	式			別紙 00-0005
引込金物		1	か所			
ターミナルキャップ	E39	1	個			
引込開閉器盤		1	面			
電灯分電盤	L-1. 1	1	面			
電灯分電盤	L-2. 1	1	面			
接地工事	ED種	1	式			別紙 00-0006
計						

電気設備工事 細目別内訳

児童クラブ		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管、配線		1	式			別紙 00-0007
ボックス類		1	式			別紙 00-0008
タップスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 -	5	個			
タップスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A × 3 ネーム無 -	2	個			
タップスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A × 4 ネーム無 -	2	個			
タップスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A × 1 1P 4A (L) × 1 ネーム無 ネーム無	3	個			
タップスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A × 1 ネーム無 -	2	個			
防水スイッチ	3W 15A × 1	2	個			
調光スイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無	2	個			
熱線センサー付自動スイッチ(天井埋込)	親器 8A	2	個			
熱線センサー付自動スイッチ(天井埋込)	子器 換気扇接続端子付	2	個			
熱線センサー付自動スイッチ(天井埋込)	子器	2	個			
熱線センサー付自動スイッチ(天井埋込)	親器 換気扇接続端子付	1	個			
同上操作ユニット	2回線用	3	個			
熱線センサー付自動スイッチ(屋外壁付)WP	親器 3A	1	個			



電気設備工事 細目別内訳

児童クラブ		電灯設備			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管、配線		1	式			別紙 00-0009
ボックス類		1	式			別紙 00-0010
防雨入線カバー		2	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 125V	4	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	8	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	27	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	5	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	8	個			
コンセント(防雨形)カバー付(簡易鍵付)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	5	個			
警報ランプ付ブザー		1	個			
同上押釦	ブラススイッチ付	2	個			
排水路ヒーター	8m	2	本			
計						

電気設備工事 細目別内訳

児童クラブ		動力設備			動力幹線	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管、配線		1	式			別紙 00-0011
ボックス類		1	式			別紙 00-0012
ターミナルキャップ	E51	1	個			
動力分電盤	S-1	1	面			
計						



電気設備工事 細目別内訳

児童クラブ		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管、配線		1	式			別紙 00-0017
ボックス類		1	式			別紙 00-0018
フラッシュプレート (樹脂製)	角型 ハトメ	1	個			
電話用アクトレット (樹脂製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	2	個			
電話用アクトレット (樹脂製)	モジュラージャック(RJ11) ×2	1	個			
電話主装置		1	台			
多機能電話機		2	台			
多機能電話機	停電用	1	台			
引込金物		1	か所			
ターミナルキャップ	VE22	3	個			
端子盤	T-1.1	1	面			
接地工事	ED種	1	式			別紙 00-0019
電話設備調整費		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

児童クラブ		誘導支援設備			インターホン	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管、配線		1	式			別紙 00-0020
ボックス類		1	式			別紙 00-0021
テレビドアホン	モニター付親機 アダプター共	1	台			
テレビドアホン	モニター付子機 アダプター共	2	台			
カメラ付玄関子機		1	台			
計						

電気設備工事 細目別内訳

児童クラブ		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
テレビハガー	壁掛用	3	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

児童クラブ		火災報知設備		非常警報		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管、配線		1	式			別紙 00-0022
ボックス類		1	式			別紙 00-0023
非常警報一体型	埋込	2	個			
漏電火災警報器	2回路用	1	個			
変流器	3P100A 屋内型	1	個			
変流器	3P200A 屋内型	1	個			
計						



機械設備工事 細目別内訳

屋内		空調設備			配管設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B)液管 厚10mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B)液管 厚10mm以上	37	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B)液管 厚10mm以上	10	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B)ガス管 厚20mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B)ガス管 厚20mm以上	21	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B)ガス管 厚20mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B)ガス管 厚20mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B)ガス管 厚20mm以上	10	m			
防火区画貫通		4	個所			
屋外冷媒管ステンレス タッキング		5	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 30A	20	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 40A	27	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	2	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	7	m			
排水管 保温	グラスケール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	2	m			

機械設備工事 細目別内訳

屋内		空調設備			配管設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水管 保温	グラスケール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	5	m			
浸透枘		1	個所			
土工事		1	式			別紙 00-0028
スリーブ		1	式			別紙 00-0029
形鋼振止め支持		1	式			別紙 00-0030
計						



機械設備工事 細目別内訳

屋内		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スバ イルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	26	m			
スバ イルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	25	m			
ステンレス製深型フード 付ベントキャップ	100φ FD付	6	個			
ステンレス製深型フード 付ベントキャップ	150φ FD付	7	個			
ステンレス製深型フード 付ベントキャップ	150φ	1	個			
丸形 防火ダンパー	100φ	1	個			
スバ イルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	13	m			
スバ イルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	21	m			
計						

機械設備工事 細目別内訳

屋内		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
自動制御機器	ヒートポンプリモコン 1個 マルチエアコンリモコン 7個 各機器付属品					
計装工事		1	式			別紙 00-0033
専門業者経費		1	式			別紙 00-0034
計						



機械設備工事 細目別内訳

屋内		給水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	68	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	3	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	14	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	5	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 25A	1	m				
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	58	m				
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	23	m				
給水管 保温	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	3	m				
土工事		1	式			別紙 00-0035	
スリープ		1	式			別紙 00-0036	
計							

機械設備工事 細目別内訳

屋内		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	26	m				
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	33	m				
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	19	m				
通気・硬質塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	18	m				
通気・硬質塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	7	m				
通気・硬質塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	3	m				
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	3	m				
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	10	m				
通気・硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	3	m				
通気・硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	15	m				
通気・硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	15	m				
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	6	個				
掃兼トレン	80A	1	個				
掃兼トレン	100A	2	個				

機械設備工事 細目別内訳

屋内		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
通気金物	VC-65 アルミ製	1	個			
通気金物	VC-80 アルミ製	1	個			
排水管 保温	グラスカール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	21	m			
排水管 保温	グラスカール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A	26	m			
排水管 保温	グラスカール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 100A	17	m			
排水管 保温	グラスカール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	5	m			
土工事		1	式			別紙 00-0037
スリーブ		1	式			別紙 00-0038
形鋼振止処理		1	式			別紙 00-0039
計						

機械設備工事 細目別内訳

屋内		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ヒートポンプ 給湯器 (エコキュート)	HP-1 給湯専用タイプ (寒冷地仕様) ヒートポンプ ユニット 寒冷地冬季加熱能力 4.1kw 貯湯タンクユニット 貯湯量 370L 通常仕様圧力180KPa 専用リモコン リモコンケーブル 転倒防止チェーン 他附属部品一式	1	組			
ヒートポンプ 給湯器据付		1	式			
給湯配管						
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 機械室・便所 20A	35	m			
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋内一般 20A	11	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給湯用) 20A	2	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	1	個			
凍結防止ヒーター	2m 自己制御型 サーモスタット付	1	本			
給湯管 保温	グラスカール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	29	m			
給湯管 保温	グラスカール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	15	m			
給湯管 保温	グラスカール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	1	m			
スリーブ		1	式			別紙 00-0040
ヒートポンプ 配管						

機械設備工事 細目別内訳

屋内		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ヒートポンプ配管セット	10φ 架橋ポリエチレン管 保温厚10mm 5m×2本 接続継手セット	1	セット			
屋外ヒートポンプ配管ステンレスラッキング		4	m			
凍結防止ヒーター	4m 自己制御型 ナースタット付	1	本			
ドレン管						
給水・耐熱性ポリ塩ビ管 (HTVP)	地中配管 50A	4	m			
間接排水口	50A	2	個			
浸透枳		1	箇所			
土工事		1	式			別紙 00-0041
計						

機械設備工事 細目別内訳

屋内		消火設備		消火器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
粉末式消火器	10型 蓄圧式 3kg	2	本			
計						







建築工事 別紙明細

児童クラブ		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
外部足場	くさび緊結式足場(手摺先行方式) 高さ10m未満 建地巾900mm 6ヶ月 運搬費共	428	m <sup>2</sup>			
外部足場	脚立足場 並列 H1.8m 期間2ヶ月	46.7	m <sup>2</sup>			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0002
内部足場	脚立足場 並列 H1.8m 期間2ヶ月	294	m <sup>2</sup>			
内部足場	階段室柵足場 期間2ヶ月	13.2	m <sup>2</sup>			
計						
垂直養生		1	式			別紙 00-0003
メッシュ張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 期間6ヶ月	478	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 別紙明細

児童クラブ		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アカーボルト	土台用 M12 L400 89本	1	式			別紙 00-0004
アカーボルト	土台用 M12 L400	89	本			
普通作業員		1	人			
計						

電気設備工事 別紙明細

児童クラブ		電灯設備			電灯幹線	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管、配線		1	式			別紙 00-0005
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	17	m			
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	26	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	9	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	5	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	11	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	5	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
計						
接地工事	ED種	1	式			別紙 00-0006
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.5m	2	か所			
接地極埋設標	金属製	2	枚			
計						

電気設備工事 別紙明細

児童クラブ		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管、配線		1	式			別紙 00-0007
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	50	m			
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	19	m			
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	327	m			
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	69	m			
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	12	m			
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9mm- 1P ビット・天井	55	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	72	m			
計						



電気設備工事 別紙明細

児童クラブ		動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管、配線		1	式			別紙 00-0011
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	17	m			
EM-CETケーブル	22mm <sup>2</sup> 管内	4	m			
EM-CETケーブル	22mm <sup>2</sup> ビット・天井	30	m			
EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> 管内	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 42mm	4	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい配管 51mm	5	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0012
フルボックス形 屋外 (SUS)	300× 300× 200	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

児童クラブ		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管、配線		1	式			別紙 00-0013
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	7	m			
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	29	m			
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	1	m			
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	35	m			
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	8	m			
EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> 管内	7	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 36mm	7	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	8	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0014
合成樹脂製 アクトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
合成樹脂製 アクトレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	3	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

児童クラブ		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管、配線		1	式			別紙 00-0015
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	27	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内 (PF・CD)	25	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	25	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0016
合成樹脂製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

児童クラブ		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管、配線		1	式			別紙 00-0017
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	10	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P ビット・天井	22	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P FEP内 (PF・CD)	14	m			
EM-TKEEケーブル	0.65mm- 10P FEP内 (PF・CD)	4	m			
導入線 (PF管内)		11	m			
硬質ビニール電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	11	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	37	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0018
合成樹脂製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
計						



電気設備工事 別紙明細

児童クラブ		火災報知設備		非常警報		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管、配線		1	式			別紙 00-0022
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	16	m			
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	6	m			
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	5	m			
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-HPケーブル	1.2mm- 2C ビット・天井	5	m			
EM-HPケーブル	1.2mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	11	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0023
合成樹脂製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

児童クラブ		構内配電線路		外灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管、配線		1	式			別紙 00-0024
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	11	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	11	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0025
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.16	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.86	m3			
サンドクッション		0.3	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

屋内		空調設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器据付費		1	式			別紙 00-0026
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 45.0kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下	6	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 壁掛け - 3.2kW以下	1	台			
計						
重量機器搬入費		1	式			別紙 00-0027
搬入費	単独搬入 200kg/m3未満	0.5	t			
クレーン費用	25t	1	日			
計						

機械設備工事 別紙明細

屋内		空調設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0028
根切り(人力)		0.39	m3			
埋戻し	人力 根切り土 -	0.23	m3			
砂		0.16	m3			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0029
空調配管スリーブ		6	%			
計						
形鋼振止め支持		1	式			別紙 00-0030
空調配管 形鋼振止		3	%			
計						



機械設備工事 別紙明細

屋内 自動制御設備						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計装工事		1	式			別紙 00-0033
電線	EM-IE 2□	9	m			
ケーブル	EM-CEE 1.25□×2C	115	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0mm×3C	9	m			
ケーブル	EM-ECTF 0.75×2C	85	m			
溶融亜鉛メッキ電線管	G16	2	本			
溶融亜鉛メッキ電線管	G22	3	本			
合成樹脂可とう電線管	PF16	25	m			
電線管付属品		1	式			
樹脂管付属品		1	式			
スイッチボックス	2個用	8	個			
防水プルボックス	150×150×100(SUS)	1	個			
アライコネクター	#17WP	1	個			
アライコネクター	#24WP	2	個			
吊材料及び支持具		1	式			

機械設備工事 別紙明細

屋内 自動制御設備						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計装工事		1	式			別紙 00-0033
雑材料・消耗品		1	式			
運転立合費		1	式			
機器取付費		1	式			
結線費		1	式			
労務費		1	式			
雑工費		1	式			
交通運搬費		1	式			
計						
専門業者経費		1	式			別紙 00-0034
専門業者経費		1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

屋内 給水設備						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0035
根切り(人力)		1.44	m3			
埋戻し	人力根切り土	0.88	m3			
砂		0.56	m3			
計						
スロープ		1	式			別紙 00-0036
給水スロープ		7	%			
計						

機械設備工事 別紙明細

屋内 排水設備						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0037
根切り(人力)		2.77	m3			
埋戻し	人力根切り土	1.53	m3			
砂		1.24	m3			
計						
スロープ		1	式			別紙 00-0038
排水スロープ		7	%			
計						
形鋼振止処理		1	式			別紙 00-0039
排水配管 形鋼振止		3	%			
計						

機械設備工事 別紙明細

屋内		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
クレーン		1	式			別紙 00-0040
給湯クレーン		7	%			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0041
根切り(人力)		0.95	m3			
埋戻し	人力根切り土	0.56	m3			
砂		0.39	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

屋外		給水設備		屋外配管		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0042
根切り(人力)		18.43	m3			
埋戻し	人力根切り土	12.73	m3			
砂		5.7	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

屋外		給水設備		上水道取出工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
上水本管分岐取出工事		1	式			別紙 00-0043
水道用ポリエチレン管	1種 軟質 金属製継手 30A	5	m			
埋設標示シート	W=150	4	m			
バックホー	特殊運転手含む	1.5	台			
アーマー・プレート損料		1	式			
舗装カッター損料		1	式			
水中ポンプ 損料		1	式			
再生砕石	RC-40	2.3	m <sup>3</sup>			
洗砂		0.8	m <sup>3</sup>			
舗装処理費		0.5	t			
粒調砕石	M-25	0.1	m <sup>3</sup>			
AS合材	AS20F	0.5	t			
乳剤		1	式			
上水道立合い		1	式			
交通規制	(消防・警察・市役所)	1	式			

機械設備工事 別紙明細

屋外		給水設備		上水道取出工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
上水本管分岐取出工事		1	式			別紙 00-0043
工事看板規制設置		1	式			
土木一般世話役人		1.5	人工			
普通作業員		1.5	人工			
配管ボリタートル	100×30	1	個			
PE耐震強化型メーター用フケット	30	2	個			
ガトシール弁	上田 内ねじ 30	1	個			
日邦 NPJX PE継手(耐震型)	回転 オネジ 30	2	個			
バルブ 表函	NVKRS-21G-15L	1	個			
バルブ 上部	NVK-25-60SS	1	個			
バルブ プラスティック座台	NHVO-2060SS	1	個			
バルブ コンクリート底板	NHVO-25-150A	1	個			
AJフレームホルダー-緊結セット		1	個			
メーターフレキ	30×700	2	本			
日邦 PC伸縮ボートル	止水	1	個			

機械設備工事 別紙明細

屋外		給水設備		上水道取出工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
上水本管分岐取出工事		1	式			別紙 00-0043
HI シモク	30	1	個			
カイトネット	30	1	個			
NBRパッキン	30	1	個			
目ノ出 大型メータ-B OX 鉄蓋	NR-2-10L	1	個			
目ノ出 大型メータ-B OX上部	MR-2-400AM	1	個			
目ノ出 大型メータ-B OX 下部	MR-2-300DM	1	個			
目ノ出 ホット		1	式			
配管工費		1	式			
給水分岐工	(機器損料含む)	1	式			
メータボックス据付費		1	式			
バルブ 表函据付		1	式			
消耗品雑材料		1	式			
運搬費		1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

屋外		給水設備		上水道取出工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工事		1	式			別紙 00-0044
仮設工事		1	式			
計						
現場経費		1	式			別紙 00-0045
現場経費		1	式			
計						
専門業者経費 (上水)		1	式			別紙 00-0046
専門業者経費 (上水)		1	式			
計						



共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
解体時 仮囲い	防音シート張り 1ヵ月 H=2.0m, 支柱単管(φ48.6)@1.8m 継手, クランプ, 捨パイプ共	97.8	m			
新築時 仮囲い	シート張り 6ヵ月 H=2.0m, 支柱単管(φ48.6)@1.8m 継手, クランプ, 捨パイプ共	97.8	m			
キャスターゲート	幅3.0×高1.8 片開き 7ヵ月	1	か所			
化学物質濃度測定	バッチ法 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン パラジクロロベンゼン、スチレン	2	か所			
鉄骨 荷揚げ重機費		1	式			
木 荷揚げ重機費	25tトラック	4	日			
屋根及びびとい 荷揚げ重機費		1	式			
建具 荷揚げ重機費		1	式			
情報共有システム 利用料	10ヵ月	1	式			
計						