

総括情報表

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信(2) 08.04.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率(%) 消費税率(%) 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正	40 10 % 01 開削工事 / 小口径推進工事 03 市街地 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 09 週単位(土日)		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例 : 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
配水管布設替工						
配水本管工						
材料費 DCIP(GX) 200						
	1		式			工種 第0001号表
労務費 DCIP(GX) 200						
	1		式			工種 第0002号表
土工 DCIP(GX) 200						
	1		式			工種 第0003号表
仮設工						
	1		式			工種 第0004号表
材料費 DCIP(GX) 100						
	1		式			工種 第0005号表
労務費 DCIP(GX) 100						
	1		式			工種 第0006号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工 DCIP(GX) 100						
	1		式			工種 第0007号表
給水管切替工						
材料費						
	1		式			工種 第0008号表
労務費						
	1		式			工種 第0009号表
土工						
	1		式			工種 第0010号表
仮設配管工						
材料費 スルス鋼管 150						
	1		式			工種 第0011号表
労務費 スルス鋼管 150						
	1		式			工種 第0012号表
材料費 スルス鋼管 80						
	1		式			工種 第0013号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費 ステンレス鋼管 80						
	1		式			工種 第0014号表
土工						
	1		式			工種 第0015号表
仮設工						
	1		式			工種 第0016号表
仮設給水管切替工						
材料費						
	1		式			工種 第0017号表
労務費						
	1		式			工種 第0018号表
** 直接工事費 **						
運搬費						
管材運搬 ステンレス鋼管80A・150A 往復 4t車 見積単価	2		式			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管材運搬 ステンレス鋼管150A 往復 10t車 見積単価	1			式						
技術管理費										
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 200mm～300mm 1日当り試験距離：500(m)	0.86			日					施工	第0 -0126号表
共通仮設費率計算額(千円単位)										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
** 現場管理 費(千円単位)										
** 工事原価 **										
** 一般管理 費等 **										

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費						

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
DCIP(GX S種管) 200 直管 5.0m エポキシ樹脂粉体塗装					
水道単価	82	本			
DCIP(K 3種管) 200 直管 5.0m エポキシ樹脂粉体塗装					
水道単価	1	本			
二受T字管(GX) 200×200					
水道単価	1	ヶ			
二受T字管(GX) 200×100					
水道単価	1	ヶ			
浅層埋設型ワンツ付T字管(GX) 200×75 空気弁用・消火栓用 GF 7.5K					
水道単価	3	個			
曲管45°(GX) 200					
水道単価	16	ヶ			
曲管22°1/2(GX) 200					
水道単価	1	ヶ			
両受曲管45°(GX) 200					
水道単価	34	ヶ			
両受曲管22°1/2(GX) 200					
水道単価	1	ヶ			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
乙字管(GX) 200 H=300					
水道単価	2	ヶ			
乙字管(GX) 200 H=450					
水道単価	2	ヶ			
継輪(GX) 200					
水道単価	4	ヶ			
ライナ (GX) 200					
水道単価	28	ヶ			
G-Link (GX) 200					
水道単価	88	組			
押輪(GX) 200(ボルト・ナット・ゴム輪含む)					
水道単価	23	組			
ソトシール仕切弁(GX) 200(受口・挿し口)					
水道単価	2	基			
ソトシール仕切弁(GX) 200(両受口)					
水道単価	3	基			
表函(円形3号)土被りH=0.9m用					
口径・年号プレートを含む	5	基			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地下式消火栓(単口・副弁付) 75					
水道単価	3	組			
消火栓用表函(円形3号) 土被りH=0.9m用 除雪対応型 上田市型 管理ナンバープレート含む 75型パール(開閉器)付	3	組			施工 第0 -0002号表
DCIP 両フランジ短管 7.5K RF 75×200					
水道単価	3	個			
フランジ付属品7.5k LSP型 75 (SUSホルト・ナット、芯金入りパッキン)					
水道単価	6	箇所			
メカニカル帽 200 (K形特殊押輪含めない)					
水道単価	30	個			
メカニカル同軸押輪 200 (合金ホルト・ナット使用)					
水道単価	30	組			
メカニカル同軸抜止押輪(K形・3DKN以上) 200(合金ホルト・ナット使用)					
水道単価	2	組			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	427.6	m			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm					
水道単価	427.6	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用識別マーカ-					
水道単価	62	個			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管据付工 《機械》 200mm 2-3-1、2-10-5	422.5	m			施工 第0 -0003号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 200mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	70	口			施工 第0 -0005号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 既設管 エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	31	口			施工 第0 -0006号表
GX形継手接合工 200mm, 直管受口 接合材料：なし 2-3-8	82	口			施工 第0 -0007号表
GX形継手接合工 200mm, 異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	23	口			施工 第0 -0008号表
GX形継手接合工 200mm, 異形管受口 接合材料：G - Link 2-3-8	88	口			施工 第0 -0009号表
メカニカル継手工 200mm K形 2-3-3、2-10-3	30	口			施工 第0 -0010号表
メカニカル継手工 《耐震型特殊押輪》 200mm K形 2-3-3、2-10-3	2	口			施工 第0 -0011号表
フランジ継手工 75(80)mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	3	口			施工 第0 -0012号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁設置工 《機械・縦型》 200mm 2-9-1	5	基			施工 第0 -0013号表
消火栓設置工 《機械》 地下式・単口 2-9-3	3	ヶ所			施工 第0 -0014号表
消火栓撤去工 《機械》 地下式・単口 2-9-3	3	ヶ所			施工 第0 -0015号表
表函設置工（円形3号）土被りH=0.9m用 8	8	箇所			施工 第0 -0016号表
鋳鉄管撤去工 《機械》 200mm 2-3-1、2-10-5	362.3	m			施工 第0 -0022号表
洗管玉 200用 3回転用 水道単価 1	1	ヶ			
ロケーティングワイヤー設置 427.6	427.6	m			施工 第0 -0023号表
管明示テープ工（手間のみ） 鋳鉄管， 200mm*5m 胴巻箇所数：4 天端明示：有 2-3-13 427.6	427.6	m			施工 第0 -0024号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14 427.6	427.6	m			施工 第0 -0025号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレンスリ-ブ被覆工(材料込) 200mm					
2-3-11	427.6	m			施工 第0 -0026号表
水替工(潜水ポンプ運転) 50mm0.4kw					
	1	日			施工 第0 -0027号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	860	m			施工 第0 -0028号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] As舗装版厚：5 (cm)	260	m ²			施工 第0 -0029号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT 運搬距離：4.8km DID地区有り	13	m ³			施工 第0 -0031号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 1-1-1	300	m ³			施工 第0 -0033号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 洗滌砂 1-1-2	117	m ³			施工 第0 -0034号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土 1-1-2	90	m ³			施工 第0 -0036号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT 運搬距離：8.3km DID地区あり 1-1-3	200	m ³			施工 第0 -0037号表
整地 残土受入れ地での処理	200	m ³			施工 第0 -0039号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm	257	m ²			施工 第0 -0040号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 12cm	257	m ²			施工 第0 -0042号表
表層工 再生 密粒度(13) 車道 1層当り仕上厚3cm	257	m ²			施工 第0 -0043号表
* 処分費等 *					
処分費 As塊 (株)SHIOSAWA	30	t			施工 第0 -0046号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	1,495	m			施工 第0 -0047号表
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	428	m			施工 第0 -0048号表
交通誘導警備員B	176	人・日			施工 第0 -0049号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
DCIP(GX S種管) 100 直管 4.0m エポキシ樹脂粉体塗装										
水道単価	1			本						
曲管22° 1/2(GX) 100										
水道単価	1			ヶ						
継輪(GX) 100										
水道単価	1			ヶ						
押輪(GX) 100(ボルト・ナット・ゴム輪含む)										
水道単価	2			組						
G-Link (GX) 100										
水道単価	2			組						
管明示テープ 幅50mm 市販品										
水道単価	2.5			m						
埋設管明示シート(シングル) W=400mm										
水道単価	2.5			m						
*** 単位当り ***										
	1			式						

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管据付工 《機械》 100mm 2-3-1、2-10-5	2.3	m			施工 第0 -0050号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 100mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	1	口			施工 第0 -0051号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》既設管 100mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	1	口			施工 第0 -0052号表
GX形継手接合工 100mm, 異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	2	口			施工 第0 -0053号表
GX形継手接合工 100mm, 異形管受口 接合材料：G - Link 2-3-8	2	口			施工 第0 -0054号表
鋳鉄管撤去工 《機械》 100mm 2-3-1、2-10-5	3	m			施工 第0 -0055号表
ロケーティングワイヤー設置 2-3-13	2.5	m			施工 第0 -0023号表
管明示テープ工(手間のみ) 鋳鉄管, 100mm*4m 胴巻箇所数：3 天端明示：有 2-3-13	2.5	m			施工 第0 -0056号表
管明示シート工(手間のみ) 2-3-14	2.5	m			施工 第0 -0025号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレンスリ - プ被覆工(材料込) 100mm 2-3-11	2.5	m			施工 第0 -0057号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			施工 第0 -0028号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] As舗装版厚：5 (cm)	2	m ²			施工 第0 -0029号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT 運搬距離：4.8km DID地区有り	0.1	m ³			施工 第0 -0031号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m3 1-1-1	1	m ³			施工 第0 -0033号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m3 洗滌砂 1-1-2	1	m ³			施工 第0 -0034号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m3 発生土 1-1-2	0.2	m ³			施工 第0 -0036号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT 運搬距離：8.3km DID地区あり 1-1-3	1	m ³			施工 第0 -0037号表
整地 残土受入れ地での処理	1	m ³			施工 第0 -0039号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm	2	m ²			施工 第0 -0040号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 12cm	2	m ²			施工 第0 -0042号表
表層工 再生 密粒度(13) 車道 1層当り仕上厚3cm	2	m ²			施工 第0 -0043号表
* 処分費等 *					
処分費 As塊 (株)SHIOSAWA	0.2	t			施工 第0 -0046号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
カトル付分水栓 鋳鉄管用 200×40					
水道単価	3	個			
カトル付分水栓 鋳鉄管用 200×25					
水道単価	7	個			
カトル付分水栓 鋳鉄管用 200×20					
水道単価	65	個			
密着コア 40					
水道単価	3	個			
密着コア 25					
水道単価	7	個			
密着コア 20					
水道単価	65	個			
ポリエチレン管 2層管(1種) 40					
水道単価	11.3	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) 25					
水道単価	16.7	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) 20					
水道単価	200.1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
メータ用ソケット 40 水道ホリソケット用金属継手					
水道単価	3	ヶ			
メータ用ソケット 25 水道ホリソケット用金属継手					
水道単価	8	ヶ			
メータ用ソケット 20 水道ホリソケット用金属継手					
水道単価	123	ヶ			
ソケット 40 水道ホリソケット用金属継手					
水道単価	3	ヶ			
ソケット 25 水道ホリソケット用金属継手					
水道単価	6	ヶ			
ソケット 20 水道ホリソケット用金属継手					
水道単価	7	ヶ			
ホリソケット用金属継手PE回転継手 40 おねじ付ソケット(離脱防止機能・耐震型)					
水道単価	6	個			
鋼管用おねじ付ソケット 25 水道ホリソケット用金属継手					
水道単価	10	ヶ			
鋼管用おねじ付ソケット 20 水道ホリソケット用金属継手					
水道単価	8	ヶ			

工種明細表

工種 第0008号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
パイプエンド 40 水道ホリシロ管金属継手					
水道単価	3	ヶ			
パイプエンド 25 水道ホリシロ管金属継手					
水道単価	6	ヶ			
パイプエンド 20 水道ホリシロ管金属継手					
水道単価	66	ヶ			
H1VPソケット 20					
水道単価	1	個			
ロングソケット仕切弁 40 (ソケット仕切弁) 給排水新基準品					
水道単価	3	個			
ゲートバルブ 25 (ソケット仕切弁) 給排水新基準品					
水道単価	5	個			
ゲートバルブ 20 (ソケット仕切弁) 給排水新基準品					
水道単価	4	個			
止水栓(ボール式伸縮タイプ 開閉防止型) 25					
水道単価	1	個			
止水栓(ボール式伸縮タイプ 開閉防止型) 20					
水道単価	2	個			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
止水栓 20×13 (逆流防止付伸縮継手・開閉防止型)					
水道単価	56	個			
ガードナットH131Eφ 13					
水道単価	1	個			
フレキシブル継手 25×500 (量水器上流・下流用)					
水道単価	1	本			
フレキシブル継手 20×500 (量水器上流・下流用)					
水道単価	58	本			
フレキシブル継手 13×500 (量水器上流・下流用)					
水道単価	1	本			
水道用識別マーカ-					
水道単価	75	個			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm					
水道単価	180.5	m			
M-7BOX 鋳鉄製()					
水道単価	1	個			
表函(円形1号)土被りH=0.7m用 口径・年号プレート含む					
	3	組			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
パルプ表函(150) 宅地内専用(鉄蓋) 水道単価	9	個			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種 第0009号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分水栓建込み工 《铸铁管》 本管径： 200mm 給水管径： 40mm 1-4-2	3	箇所			施工 第0 -0059号表
分水栓建込み工 《铸铁管》 本管径： 200mm 給水管径： 25mm 1-4-2	7	箇所			施工 第0 -0060号表
分水栓建込み工 《铸铁管》 本管径： 200mm 給水管径： 20mm 1-4-2	65	箇所			施工 第0 -0061号表
コア取付工 13mm ~ 50mm	75	箇所			施工 第0 -0062号表
ポリエチレン管据付工 40mm 2-6-1	11.3	m			施工 第0 -0063号表
ポリエチレン管据付工 25mm 2-6-1	16.7	m			施工 第0 -0064号表
ポリエチレン管据付工 20mm 2-6-1	200.1	m			施工 第0 -0065号表
ポリエチレン管継手工 40mm 2-6-1	18	口			施工 第0 -0066号表
ポリエチレン管継手工 25mm 2-6-1	37	口			施工 第0 -0067号表

工種明細表

工種 第0009号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管継手工 20mm 2-6-1	210	口			施工 第0-0068号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 13mm 2-5-1	1	口			施工 第0-0069号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 25mm 2-4-1	1	口			施工 第0-0070号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 20mm 2-4-1	58	口			施工 第0-0071号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 13mm 2-4-1	1	口			施工 第0-0072号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 40mm PP用 1-4-4	3	箇所			施工 第0-0073号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 25mm PP用 1-4-4	1	箇所			施工 第0-0074号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 20mm PP用 1-4-4	2	箇所			施工 第0-0075号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 13mm PP用 1-4-4	56	箇所			施工 第0-0076号表

工種明細表

工種 第0009号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》 25mm PP用 1-4-4	5	箇所			施工 第0 -0077号表
止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》 20mm PP用 1-4-4	5	箇所			施工 第0 -0078号表
表函設置工(円形1号)土被りH=0.7m用	3	箇所			施工 第0 -0079号表
量水器(量水器のみ)取付工(ねじ込み接合) 13mm 特殊メータ 使用しない 1-4-7	1	箇所			施工 第0 -0084号表
管明示シート工(手間のみ) 2-3-14	180.5	m			施工 第0 -0025号表
ロケーティングワイヤー設置	258.1	m			施工 第0 -0023号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	310	m			施工 第0 -0028号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] As舗装版厚：5 (cm)	94	m ²			施工 第0 -0085号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2tDT 運搬距離：4.8km DID地区有り	5	m ³			施工 第0 -0087号表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	67	m			施工 第0 -0089号表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	2	m ³			施工 第0 -0090号表
コンクリート塊(無筋)運搬 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2tDT 運搬距離：4.8km DID地区有り	2	m ³			施工 第0 -0091号表
インターロッキングブロック撤去及び再設置 設置 直線配置 厚6cm	1	m ²			施工 第0 -0092号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ 1-1-1	120	m ³			施工 第0 -0093号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ 洗滌砂 1-1-2	49	m ³			施工 第0 -0094号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ 発生土 1-1-2	6	m ³			施工 第0 -0095号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ RC-40 1-1-2	39	m ³			施工 第0 -0096号表
発生土処理工 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2tDT 運搬距離: 8.3km DID地区あり 1-1-3	120	m ³			施工 第0 -0097号表
整地 残土受入れ地での処理	120	m ³			施工 第0 -0039号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 20cm	87	m ²			施工 第0 -0040号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚: 12cm	87	m ²			施工 第0 -0042号表
表層工 再生 密粒度(13) 車道 1層当り仕上厚3cm	87	m ²			施工 第0 -0043号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚5cm	6	m ²			施工 第0 -0099号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	2	m ³			施工 第0 -0100号表

工種明細表

工種 第0010号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
敷砂利工 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚:10cm 路盤工(管路土工)準用	19	m ²			施工 第0 -0101号表
タイル工					
建築工事市場単価	1	m ²			施工 第0 -0102号表
処分費等					
処分費 As塊 (株)SHIOSAWA	11	t			施工 第0 -0046号表
処分費 Co塊 (株)SHIOSAWA	5	t			施工 第0 -0103号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設リース材・直管 150 ステンレス鋼管 直管 150 口径150A リース期間270日 見積単価	340.6	m			
仮設リース材・撤去用直管 150 ステンレス鋼管 撤去用直管 150 口径150A リース期間270日 見積単価	6	本			
仮設リース材・フキ管 150 ステンレス鋼管 フキ管 150 1.6m 口径150A リース期間270日 見積単価	20	本			
仮設リース材・エルボ 150 ステンレス鋼管 口径150A リース期間270日 見積単価	56	個			
仮設リース材・チーズ150*80 ステンレス鋼管 口径150A*80A リース期間270日 見積単価	10	個			
仮設リース材・チーズ150*50 ステンレス鋼管 口径150A*50A リース期間270日 見積単価	2	個			
仮設リース材・ボールバルブ 150 ステンレス鋼管 口径150A リース期間270日 見積単価	16	個			
仮設リース材・ボールバルブ 50 ステンレス鋼管 口径50A リース期間270日 見積単価	2	個			
仮設リース材・消火栓 ステンレス鋼管 口径80A リース期間270日 見積単価	6	個			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設リース材・取出短管 150*25 ステンレス鋼管 口径150A リース期間270日 見積単価	6	個			
仮設リース材・取出短管 150*20 ステンレス鋼管 口径150A リース期間270日 見積単価	36	個			
仮設リース材・接続短管 200 U*U ステンレス鋼管・U*U 口径200A リース期間270日 見積単価	4	個			
仮設リース材・接続短管 150 U*U ステンレス鋼管・U*U 口径150A リース期間270日 見積単価	2	個			
仮設リース材・接続短管 50*40 S*40おねじ ステンレス鋼管・S*40おねじ 口径50A*40A リース期間270日 見積単価	2	個			
仮設リース材・マルチジョイント 200 ステンレス鋼管 口径200A リース期間270日 見積単価	4	個			
仮設リース材・レジャーサー200*150 ステンレス鋼管 口径200A*150A リース期間270日 見積単価	4	個			
バルブBOX 125 ヘッドのみ 見積単価	16	個			
消火栓BOX 450*350*300H 見積単価	6	個			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ステンレス鋼管布設・撤去工 150 口径150A 人力据付 埋設割増*1.2 見積単価	426	m			施工 第0 -0104号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 200mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	2	口			施工 第0 -0005号表
継手工 200 口径200A 布設・撤去 埋設割増*1.2 見積単価	8	口			施工 第0 -0105号表
継手工 150 口径150A 布設・撤去 埋設割増*1.2 見積単価	229	口			施工 第0 -0106号表
継手工 80 口径80A 布設・撤去 埋設割増*1.2 見積単価	10	口			施工 第0 -0107号表
継手工 50 口径50A 布設・撤去 埋設割増*1.2 見積単価	4	口			施工 第0 -0108号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 200mm K形 2-3-3、2-10-3	4	口			施工 第0 -0109号表
メカニカル継手取外し工《特殊押輪》 200mm K形 2-3-3、2-10-3	2	口			施工 第0 -0110号表
ポリエチレン管継手工 40mm 2-6-1	2	口			施工 第0 -0066号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設消火栓設置・撤去工					
見積単価	6	基			施工 第0 -0111号表
水替工(潜水ポンプ運転) 50mm0.4kw					
	0.5	日			施工 第0 -0027号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設リース材・直管 80 ステンレス鋼管 口径80A リース期間270日 見積単価	274.85	m			
仮設リース材・撤去用直管 80 ステンレス鋼管 撤去用直管 80 口径80A リース期間270日 見積単価	3	本			
仮設リース材・フキ管 80 ステンレス鋼管 フキ管 80 1.0m 口径80A リース期間270日 見積単価	8	本			
仮設リース材・エルボ 80 ステンレス鋼管 口径80A リース期間270日 見積単価	32	個			
仮設リース材・チーズ80*80 ステンレス鋼管 口径80A*80A リース期間270日 見積単価	2	個			
仮設リース材・チーズ80*50 ステンレス鋼管 口径80A*50A リース期間270日 見積単価	1	個			
仮設リース材・ボールバルブ 80 ステンレス鋼管 口径80A リース期間270日 見積単価	5	個			
仮設リース材・ボールバルブ 50 ステンレス鋼管 口径50A リース期間270日 見積単価	1	個			
仮設リース材・消火栓 ステンレス鋼管 口径80A リース期間270日 見積単価	2	個			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設リース材・取出短管 80*25 ステンレス鋼管 口径80A リース期間270日 見積単価	1	個			
仮設リース材・取出短管 80*20 ステンレス鋼管 口径80A リース期間270日 見積単価	25	個			
仮設リース材・接続短管 80 S*S ステンレス鋼管・S*S 口径80A リース期間270日 見積単価	2	個			
仮設リース材・接続短管 50*40 S*40おねじ ステンレス鋼管・S*40おねじ 口径50A*40A リース期間270日 見積単価	1	個			
バルブBOX 125 ヘッドのみ 見積単価	5	個			
消火栓BOX 450*350*300H 見積単価	2	個			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ステンレス鋼管布設・撤去工 80 口径80A 人力据付 埋設割増*1.2 見積単価	298.5	m			施工 第0 -0112号表
継手工 80 口径80A 布設・撤去 埋設割増*1.2 見積単価	140	口			施工 第0 -0107号表
継手工 50 口径50A 布設・撤去 埋設割増*1.2 見積単価	1	口			施工 第0 -0108号表
仮設消火栓設置・撤去工 見積単価	2	基			施工 第0 -0111号表
水替工(潜水ポンプ運転) 50mm0.4Kw	0.5	日			施工 第0 -0027号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,460	m			施工 第0 -0028号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ 1-1-1	39	m ³			施工 第0 -0093号表
掘削 土砂 現場制約あり	30	m ³			施工 第0 -0113号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ 発生土 1-1-2	3	m ³			施工 第0 -0095号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ 洗滌砂 1-1-2	30	m ³			施工 第0 -0094号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 17cm	59	m ²			施工 第0 -0114号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 12cm	106	m ²			施工 第0 -0042号表
発生土処理工 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2tDT 運搬距離: 8.3km DID地区あり 1-1-3	66	m ³			施工 第0 -0097号表
整地 残土受入れ地での処理	66	m ³			施工 第0 -0039号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚:20cm	6	m ²			施工 第0 -0040号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚:15cm	106	m ²			施工 第0 -0115号表
表層工 再生 密粒度(13) 車道 1層当り仕上厚3cm	336	m ²			施工 第0 -0043号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] As舗装版厚:10(cm)	336	m ²			施工 第0 -0116号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2tDT 運搬距離:4.8km DID地区有り	14	m ³			施工 第0 -0087号表
処分費等					
処分費 As塊 (株)SHIOSAWA	32	t			施工 第0 -0046号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	68	人・日			施工 第0 -0049号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) 転用方式(1/3)	25									
水道単価		10.4		m						
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) 転用方式(1/3)	20									
水道単価		5.7		m						
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) 転用方式(1/3)	13									
水道単価		116.9		m						
(仮設)鋼管用めねじ付ソケット 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)	25									
水道単価		7		ヶ						
(仮設)鋼管用めねじ付ソケット 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)	20									
水道単価		3		ヶ						
(仮設)鋼管用めねじ付ソケット 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)	13									
水道単価		58		ヶ						
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)	25									
水道単価		14		ヶ						
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)	20									
水道単価		6		ヶ						
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)	13									
水道単価		116		ヶ						

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
(仮設)径違ソケット 20×13 水道ホリパイプ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	58	ヶ			
(仮設)ベンド90° 25 水道ホリパイプ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	1	ヶ			
(仮設)ベンド90° 20 水道ホリパイプ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	3	ヶ			
(仮設)ベンド90° 13 水道ホリパイプ管金属継手 転用方式(1/3)					
水道単価	58	ヶ			
(仮設)異種管継手(SKX)ソケット 25 転用方式(1/3)					
水道単価	5	個			
ガイドナットHIシュモク 40					
水道単価	3	個			
HIVPソケット 40					
水道単価	3	個			
(仮設)ケ-バルブ 25 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式(1/3)					
水道単価	7	ヶ			
(仮設)ケ-バルブ 20 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式(1/3)					
水道単価	3	ヶ			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
(仮設)ケ-トル 15 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式(1/3) 水道単価	58	ヶ			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種 第0018号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 2.5mm					
2-6-1	10.4	m			施工 第0 -0064号表
ポリエチレン管撤去工 2.5mm					
2-6-1	10.4	m			施工 第0 -0117号表
ポリエチレン管据付工 2.0mm					
2-6-1	5.7	m			施工 第0 -0065号表
ポリエチレン管撤去工 2.0mm					
2-6-1	5.7	m			施工 第0 -0118号表
ポリエチレン管据付工 1.3mm					
2-6-1	116.9	m			施工 第0 -0119号表
ポリエチレン管撤去工 1.3mm					
2-6-1	116.9	m			施工 第0 -0120号表
ポリエチレン管継手工 2.5mm					
2-6-1	27	口			施工 第0 -0067号表
ポリエチレン管継手工 2.0mm					
2-6-1	12	口			施工 第0 -0068号表
ポリエチレン管継手工 1.3mm					
2-6-1	232	口			施工 第0 -0121号表

工種明細表

工種 第0018号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管TS継手工 40mm					
2-5-1	6	口			施工 第0 -0122号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 25mm					
2-5-1	5	口			施工 第0 -0123号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 40mm					
2-4-1	3	口			施工 第0 -0124号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 25mm					
2-4-1	8	口			施工 第0 -0070号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 20mm					
2-4-1	64	口			施工 第0 -0071号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 13mm					
2-4-1	116	口			施工 第0 -0072号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 25mm PP用					
1-4-4	7	箇所			施工 第0 -0074号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 20mm PP用					
1-4-4	3	箇所			施工 第0 -0075号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 13mm PP用					
1-4-4	58	箇所			施工 第0 -0076号表

工種明細表

工種 第0018号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土のう工 仕拵・積立・撤去	142	袋			施工 第0 -0125号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

表函(円形3号)土被りH=0.9m用

施工 第0 -0001号表

口径・年号プレートを含む

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形3号 500) (除雪対応型 管理カバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 上部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 中部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 下部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 底板 H=40	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M16×150×3本	1	式			水道単価
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

消火栓用表函(円形3号) 土被りH=0.9m用
除雪対応型

上田市型 管理ナンバープレート含む

75型バル(開閉器)付

施工 第0 -0002号表

1 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
消火栓鉄蓋(消防車絵柄 500) (除雪対応型 高機能型管理ナンバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 上部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 中部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 下部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 底板 H=40	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M16×150×3本	1	式			水道単価
地下式消火栓用軒回し	1	個			水道単価
*** 単位当り ***	1	組			

鑄鉄管据付工 《機械》
200mm

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

頁0-0053

2-3-1、2-10-5

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転（機 - 1） クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	1.410	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

鑄鉄管切断工《据付管切断》
200mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0 -0005号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

鑄鉄管切断工《据付管切断》
既設管

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0 -0006号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

G X形継手接合工
200mm,直管受口

接合材料:なし

2-3-8

施工 第0 -0007号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

施工 第0 -0008号表

G X形継手接合工
200mm, 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

G X形継手接合工
200mm, 異形管受口

接合材料: G - Link

2-3-8

施工 第0 -0009号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

メカニカル継手工
200mm

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0 -0010号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

メカニカル継手工 《耐震型特殊押輪》
200mm

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0 -0011号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

フランジ継手工
75(80)mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0012号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
200mm

施工内訳表

施工 第0 -0013号表

頁0-0063

2-9-1

1

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.570	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

消火栓設置工 《機械》
 地下式・単口

施工内訳表

施工 第0 -0014号表

頁0-0064

2-9-3

1

ヶ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.310	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

消火栓撤去工 《機械》
地下式・単口

施工 第0 -0015号表

1 ケ所 当り

2-9-3

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.186	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形3号（丸中）	1	個			施工 第0-0017号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0018号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 中部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0019号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0020号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0021号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0 -0017号表

1 個 当り

鉄蓋設置工

マンホール種別：円形3号（丸中）

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m ³			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施工内訳表

施工 第0 -0018号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 上部壁

高さ：200

1

ヶ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

施工 第0 -0019号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 中部壁 高さ：200

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

鑄鉄管撤去工 《機械》
200mm

施工内訳表

施工 第0 -0022号表

頁0-0072

2-3-1、2-10-5

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転（機-1） クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	0.846	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

管明示テープ工（手間のみ）

鑄鉄管， 200mm*5m

胴巻箇所数：4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0024号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込)
200mm

施工 第0 -0026号表

2-3-11

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリ (JWWAK規格品) 200 6.0m/枚	132.000	m			水道単価
固定用コネクタ 200	180.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

水替工（潜水ポンプ運転）

50mm0.4kw

施工内訳表

施工 第0 -0027号表

頁0-0077

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
潜水ポンプ損料(50mm0.4kw)		日			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3kVA		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0078

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0028号表

1
標準単価：

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0028号表

標準単価：
1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

施工 第0 -0029号表

舗装版取壊し積み込み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚 : 5 (cm)

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2次基準	3.350	時間			施工 第0-0030号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0 -0030号表

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0032号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0 -0033号表

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m3

1-1-1

100

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0030号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

管路埋戻工

施工 第0 -0034号表

クローラ型・標準 山積0.28m³

洗滌砂

1-1-2

100

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0030号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0035号表
埋戻材料費	126.000	m ³			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)
質量60~80kg

施工 第0 -0035号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m3

発生土

1-1-2

施工 第0-0036号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0030号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0035号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0090

整地
残土受け入れ地での処理
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

施工 第0 -0039号表

1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ~排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受け入れ地での処理						

施工内訳表

頁0-0091

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0-0040号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m ³			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0041号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0 -0041号表

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)
質量60~80kg

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：12cm

施工 第0-0042号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	15.240	m ³			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0041号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

表層工
再生 密粒度(13)

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0-0043号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0044号表
振動コンパクト運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0045号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0 -0044号表

振動ローラ運転 (機 - 23)
 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0 -0045号表

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40~60kg

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0097

処分費
As塊 (株)SHIOSAWA

施工 第0 -0046号表

100

t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

施工 第0 -0047号表

区画線設置 (機・労のみ)
ペイント式(車載式)

実線 15cm

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区間：供用区間			夜間作業の有無	夜間作業(20時~6時)なし	

施工内訳表

施工 第0 -0048号表

区画線設置 (材料費のみ)
ペイント式(車載式)

実線 15cm

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 白		L			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号		kg			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費		%			(材)×率
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区間：供用区間					夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし

鑄鉄管据付工 《機械》
100mm

施工内訳表

施工 第0 -0050号表

頁0-0101

2-3-1、2-10-5

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	1.210	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

鑄鉄管切断工《据付管切断》
100mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0 -0051号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

鑄鉄管切断工《据付管切断》既設管
100mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0 -0052号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

G X形継手接合工
100mm, 異形管受口

接合材料: 押輪

2-3-8

施工 第0 -0053号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

G X形継手接合工
100mm, 異形管受口

接合材料: G - Link

2-3-8

施工 第0 -0054号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

鑄鉄管撤去工 《機械》
100mm

施工内訳表

施工 第0 -0055号表

頁0-0106

2-3-1、2-10-5

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転（機-1） クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	0.726	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込)
100mm

施工 第0 -0057号表

2-3-11

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリ (JWWAK規格品) 100 5.0m/枚	137.500	m			水道単価
固定用コネクタ 100	200.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

口径・年号プレート含む

1 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形1号 250) (口径 年号プレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ホックス(円形1号) 250 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ホックス(円形1号) 250 コンクリート製座台	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ホックス(円形1号) 250 再生プラスチック製座台	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ホックス(円形1号) 250 調整リング H=50	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	式			水道単価
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 薄肉管 VU-200	0.3	m			
*** 単位当り ***	1	組			

施工内訳表

分水栓建込み工 《铸铁管》

施工 第0 -0061号表

本管径： 200mm

給水管径： 20mm

1-4-2

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0 -0062号表

コア取付工
13mm~ 50mm

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
40mm

施工内訳表

施工 第0 -0063号表

頁0-0114

2-6-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
2.5mm

施工内訳表

施工 第0 -0064号表

頁0-0115

2-6-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管据付工
20mm

施工 第0 -0065号表

10 m 当り

2-6-1

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管継手工
25mm

施工 第0 -0067号表

2-6-1

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

ポリエチレン管継手工
20mm

施工内訳表

施工 第0 -0068号表

頁0-0119

2-6-1

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

硬質塩化ビニル管TS継手工
13mm

施工内訳表

施工 第0 -0069号表

頁0-0120

2-5-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
25mm

施工 第0 -0070号表

2 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
20mm

施工 第0 -0071号表

2 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
13mm

施工 第0 -0072号表

2 □ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》
40mm

PP用

1-4-4

施工 第0 -0073号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》
25mm

PP用

1-4-4

施工 第0 -0074号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》
20mm

PP用

施工 第0 -0075号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》
13mm

PP用

施工 第0 -0076号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

施工 第0 -0078号表

20mm

PP用

1-4-4

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形1号（丸小）	1	個			施工 第0-0080号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0081号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0082号表
硬質塩化ビニル管据付工 200mm	0.3	m			施工 第0-0083号表 2-5-1
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0082号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形1号（丸小）

施工 第0 -0080号表

1 個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m ³			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施工内訳表

施工 第0 -0081号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

施工 第0 -0082号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形1号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

硬質塩化ビニル管据付工
200mm

施工内訳表

施工 第0 -0083号表

頁0-0134

2-5-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

量水器(量水器のみ)取付工(ねじ込み接合)

施工 第0 -0084号表

1 3 mm

特殊メータ 使用しない

1-4-7

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0 -0085号表

舗装版取壊し積み込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚 : 5 (cm)

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積 0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0086号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0 -0086号表

小型バックホウ運転 (機 - 18)
クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0 -0087号表

アスファルト塊運搬

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2tDT

運搬距離：4 . 8 km D I D地区有り

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 2t積級 運搬路面状況 良好		日			施工 第0-0088号表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2t積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0088号表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0140

舗装版切断
 コンクリート舗装版
 機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0089号表

1
 標準単価：

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断
 コンクリート舗装版
 機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0089号表

標準単価：
 1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位式	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価				積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：コンクリート舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				コンクリート舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

施工 第0 -0091号表

コンクリート塊（無筋）運搬

BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2tDT

運搬距離：4.8km DID地区有り

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 2t積級 運搬路面状況 良好		日			施工 第0-0088号表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

インターロッキングブロック撤去及び再設置
設置 直線配置 厚6cm

施工 第0 -0092号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
インターロッキングブロック工 撤去 T = 6 cm 、 8 cm 再利用目的	100.000	m ²			
インターロッキングブロック工 設置 T = 6 cm 直線配置	100.000	m ²			
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品	102.000	m ²			(標準品)(控除単価)
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品	2.000	m ²			(再設置時の新品材料ロス分)(加算単価)
砂 クッション用	2.580	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.13m3

施工 第0 -0093号表

1-1-1

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0086号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

管路埋戻工

施工 第0 -0094号表

クローラ型・標準 山積0.13m3

洗滌砂

1-1-2

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0086号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0035号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

発生土

1-1-2

施工 第0-0095号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機-18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0086号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0035号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

RC-40

1-1-2

施工 第0-0096号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機-18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0086号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0035号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0 -0097号表

発生土処理工

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2tDT

運搬距離：8.3km DID地区あり

1-1-3

1

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬費 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2tDT 運搬距離：8.3km DID地区有り	1.000	m3			施工 第0-0098号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

表層工
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0099号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0044号表
振動コンパクト運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0045号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0 -0100号表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物
一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比: 市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60%以下)		m3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0 -0100号表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m³ 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

敷砂利工

1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚:10cm

路盤工(管路土工)準用 施工 第0-0101号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.700	m ³			
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0041号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

建築工事市場単価

1 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイルはがし 下地モルタル共	1	m ²			建築工事市場単価
床モルタル塗り 木ごと 厚37mm 一般タイル下地	1	m ²			建築工事市場単価
床タイル張り I類 100角 平 塗り目地	1	m ²			建築工事市場単価
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

ステンレス鋼管布設・撤去工 150
口径150A

施工 第0 -0104号表

人力据付

埋設割増*1.2 見積単価

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員 布設	0.216	人			
配管工 布設	0.18	人			
普通作業員 撤去	0.108	人			
配管工 撤去	0.09	人			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

継手工 200

施工 第0 -0105号表

口径200A

布設・撤去

埋設割増*1.2 見積単価

10

口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員 布設	0.252	人			
配管工 布設	0.216	人			
普通作業員 撤去	0.126	人			
配管工 撤去	0.108	人			
*** 合計 ***	10	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

継手工 150

施工 第0 -0106号表

口径150A

布設・撤去

埋設割増*1.2 見積単価

10

口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員 布設	0.216	人			
配管工 布設	0.18	人			
普通作業員 撤去	0.108	人			
配管工 撤去	0.09	人			
*** 合計 ***	10	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

継手工 80
口径80A

施工 第0 -0107号表

布設・撤去

埋設割増*1.2 見積単価

10

口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員 布設	0.132	人			
配管工 布設	0.132	人			
普通作業員 撤去	0.066	人			
配管工 撤去	0.066	人			
*** 合計 ***	10	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

継手工 50
口径50A

施工 第0 -0108号表

布設・撤去

埋設割増*1.2 見積単価

10

口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員 布設	0.048	人			
配管工 布設	0.048	人			
普通作業員 撤去	0.024	人			
配管工 撤去	0.024	人			
*** 合計 ***	10	口			
*** 単位当り ***	1	口			

メカニカル継手工《特殊押輪》

施工内訳表

頁0-0162

200mm

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0 -0109号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

メカニカル継手取外し工《特殊押輪》
200mm

K形

施工 第0 -0110号表

2-3-3、2-10-3

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

見積単価

1

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員 布設	0.09	人			
配管工 布設	0.07	人			
普通作業員 撤去	0.045	人			
配管工 撤去	0.035	人			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

ステンレス鋼管布設・撤去工 80
口径80A

施工 第0 -0112号表

人力据付

埋設割増*1.2 見積単価

10

m 当り

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
普通作業員 布設	0.12		人							
配管工 布設	0.108		人							
普通作業員 撤去	0.06		人							
配管工 撤去	0.054		人							
*** 合計 ***	10		m							
*** 単位当り ***	1		m							

施工内訳表

掘削
土砂

機械構成比：

労務構成比：

現場制約あり

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0113号表

1
標準単価：

m 3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：現場制約あり		

施工内訳表

路盤工（管路土工） 2層仕上げ
1.8m未満，粒度調整砕石 M-25

全仕上り厚：17cm

施工 第0 -0114号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒調砕石 25mm以下	21.590	m ³			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0041号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：15cm

施工 第0 -0115号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	19.050	m3			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0041号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0 -0116号表

舗装版取壊し積み込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚 : 10 (cm)

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積 0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0086号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

ポリエチレン管撤去工
2.5mm

施工 第0 -0117号表

2-6-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管撤去工
13mm

施工 第0 -0120号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

硬質塩化ビニル管TS継手工
40mm

施工内訳表

施工 第0 -0122号表

頁0-0175

2-5-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

硬質塩化ビニル管TS継手工
25mm

施工内訳表

施工 第0 -0123号表

頁0-0176

2-5-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
40mm

施工 第0 -0124号表

2 □ 当り

2-4-1

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

