



# 総括情報表

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信(2) 08.04.01 建設物価・積算資料 当年4月号		
前払率(%) 消費税率(%) 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正	当 世 代 40 10 % 01 開削工事/小口径推進工事 02 一般交通影響あり 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 09 週単位(土日)	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
***本工事費***						
配水管布設替工						
材料費 HPPE 100						
	1		式			工種 第0001号表
労務費 HPPE 100						
	1		式			工種 第0002号表
材料費 HPPE 75						
	1		式			工種 第0003号表
労務費 HPPE 75						
	1		式			工種 第0004号表
土工費 HPPE 75・100						
	1		式			工種 第0005号表
給水管切替工						
材料費						
	1		式			工種 第0006号表

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費						
	1		式			工種 第0007号表
土工費						
	1		式			工種 第0008号表
安全費						
交通誘導警備員 B						
	32		人・日			施工 第0 -0078号表
** 直接工事費 **						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：500(m)						
	0.64		日			施工 第0 -0079号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
** 共通仮設費計 **						

(工事費内訳書)

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 純工事費 **						
** 現場管理費(千円単位)						
** 工事原価 **						
** 一般管理費等 **						
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(参考)現場 管理費のうち						
(参考)現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考)工事原価のうち安全衛生費						

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF片受直管 100 5.0m 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	63	本			
EF片受ベソト 45° 100 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	2	個			
EF片受ベソト 22° 1/2 100 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	1	個			
EF片受ベソト 11° 1/4 100 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	1	個			
EF両受ベソド 22° 1/2 100 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	1	個			
EF両受チーゾ 100×75 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	1	個			
EFソット 100 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	2	個			
メカニカル帽 100 (K形特殊押輪含めない)					
水道単価	1	個			
メカ型PCソソソソソ 100 水道配水用ホリシソ管用					
水道単価	1	個			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
HIキャップ 100					
刊行物単価	1	個			
ソフトール弁（PE両挿口付） 100					
水道単価	1	基			
仕切弁2号表函 350 H900					
	1	基			施工 第0 -0001号表
水道用識別マーカー					
水道単価	6	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	318.7	m			
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
水道単価	318.7	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 100mm 2-6-1	318.7	m			施工 第0 -0002号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 100mm	4	口			施工 第0 -0003号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 100mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	68	箇所			施工 第0 -0004号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 100mm 1箇所当りの口数 = 2口（標準） 2-6-1	2	箇所			施工 第0 -0005号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 100mm HPPE × HPPE	2	口			施工 第0 -0006号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 100mm K形 2-3-3、2-10-3	1	口			施工 第0 -0007号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 100mm 2-5-1	1	口			施工 第0 -0008号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 100mm以下 2-9-1	1	基			施工 第0 -0009号表
表函設置工（円形2号）H900 底板H=60（H=40を準用）	1	箇所			施工 第0 -0011号表

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 100mm	2	口			施工 第0 -0003号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径： 100mm	1	口			施工 第0 -0017号表
ポリエチレン管撤去工 100mm	1.0	m			施工 第0 -0018号表
ポリエチレン管撤去工 100mm HIVPに準用 2-6-1	1.0	m			施工 第0 -0019号表
ロケーティングワイヤー設置	318.7	m			施工 第0 -0020号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管， 100mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13	318.7	m			施工 第0 -0021号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	318.7	m			施工 第0 -0022号表
洗管玉 100用 3回転用 水道単価	1	ヶ			
水替工（潜水ポンプ運転） 50mm0.4Kw		日			施工 第0 -0023号表

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF片受直管 75 5.0m 水道配水用ホリシ管					
水道単価	2	本			
フランジ付属品7.5k LSP型 75 (SUSホリット・ナット、芯金入りパッキン)					
水道単価	1	箇所			
HIキャップ 75					
刊行物単価	1	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	6.5	m			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm					
水道単価	6.5	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 7.5mm 2-6-1	6.5	m			施工 第0 -0024号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 7.5mm	1	口			施工 第0 -0025号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 7.5mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	3	箇所			施工 第0 -0026号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 7.5mm 2-5-1	1	口			施工 第0 -0027号表
消火栓撤去工 《機械》 地上式・単口 2-9-3	1	ヶ所			施工 第0 -0028号表
消火栓設置工 《機械》 地上式・単口 2-9-3	1	ヶ所			施工 第0 -0029号表
硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》 管径： 7.5mm	1	口			施工 第0 -0030号表
ロケーティングワイヤー設置 6.5	6.5	m			施工 第0 -0020号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管， 7.5mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13	6.5	m			施工 第0 -0031号表

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示シート工(手間のみ)  2-3-14	6.5	m			施工 第0 -0022号表
*** 単位当り ***	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	650	m			施工 第0 -0032号表
舗装版取壊し積み込み工(一次) 山積 0.28m <sup>3</sup> [平積 0.20m <sup>3</sup> ] As舗装版厚: 5 (cm)	195	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0033号表
アスファルト塊運搬(一次) BH 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )、4tDT 運搬距離: 0.5 km DID地区無し	10	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0035号表
積込(ルーズ)(二次) 土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	10	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0037号表
アスファルト塊運搬(二次) BH 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 積込、10tDT 運搬距離: 30.3 km DID地区無し	10	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0038号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup> 1-1-1	210	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0040号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup> その他(洗滌砂) 1-1-2	79	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0041号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup> 発生土 1-1-2	68	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0043号表
発生土運搬費(一次) BH 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )、4tDT 運搬距離: 0.5 km DID地区無し	134	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0044号表

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ)(二次) 土砂 土量50,000m3未満	134	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0037号表
発生土運搬費(二次) BH 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )積込、10tDT 運搬距離: 27.8km DID地区無し	134	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0045号表
整地 残土受け入れ地での処理	134	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0046号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 20cm	195	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0047号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚: 12cm	195	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0049号表
表層工 再生 密粒度(13) 車道 1層当り仕上厚3cm	195	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0050号表
*処分費等*					
アスファルト廃材処分費(t) 掘削廃材  (株)SHIOSAWA 上田工場	23	t			施工 第0 -0053号表
*** 単位当り ***	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道配水用ホリパイプ管用 鋳鉄付分水栓 100×20					
水道単価	3	個			
水道配水用ホリパイプ管用 鋳鉄付分水栓 100×25					
水道単価	1	個			
水道配水用ホリパイプ管用 鋳鉄付分水栓 100×30					
水道単価	1	個			
ポリエチレン管 2層管(1種) 20					
水道単価	17.0	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) 25					
水道単価	6.5	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) 30					
水道単価	4.5	m			
メータ用ソケット 20 水道ホリパイプ管金属継手					
水道単価	3	ヶ			
メータ用ソケット 25 水道ホリパイプ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
メータ用ソケット 30 水道ホリパイプ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ホリソリ管金属継手PE45°ILホリ 20 (離脱防止機能・耐震型)										
水道単価	4			個						
ホリソリ管金属継手PE回転継手 25 分・止水栓用(離脱防止機能・耐震型)										
水道単価	2			個						
ホリソリ管金属継手PE45°ILホリ 30 (離脱防止機能・耐震型)										
水道単価	2			個						
鋼管用おねじ付ソケット 20 水道ホリソリ管金属継手										
水道単価	5			ヶ						
鋼管用おねじ付ソケット 25 水道ホリソリ管金属継手										
水道単価	2			ヶ						
ホリソリ管金属継手PE回転継手 30 おねじ付ソケット(離脱防止機能・耐震型)										
水道単価	2			個						
異種管継手(SKX)ソケット 20										
水道単価	2			個						
異種管継手(SKX)ソケット 25										
水道単価	1			個						
異種管継手(SKX)ソケット 30										
水道単価	1			個						

# 工種明細表

工種 第0006号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
HIVPキャップ 20					
水道単価	2	個			
HIVPキャップ 25					
水道単価	1	個			
HIVPキャップ 30					
水道単価	1	個			
ロングストロ仕切弁 30 (ソトシル仕切弁) 給排水新基準品					
水道単価	1	個			
ゲートバルブ 20 (ソトシル仕切弁) 給排水新基準品					
水道単価	2	個			
ゲートバルブ 25 (ソトシル仕切弁) 給排水新基準品					
水道単価	1	個			
仕切弁表函(円形1号 H900用)					
	4	組			施工 第0 -0054号表
水道用識別マーカー					
水道単価	5	個			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm					
水道単価	22.0	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	式			

# 工種明細表

工種 第0007号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径： 100mm 給水管径： 20mm 1-4-2	3	箇所			施工 第0 -0055号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径： 100mm 給水管径： 25mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0056号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径： 100mm 給水管径： 30mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0057号表
ポリエチレン管据付工 20mm 2-6-1	17.0	m			施工 第0 -0058号表
ポリエチレン管据付工 25mm 2-6-1	6.5	m			施工 第0 -0059号表
ポリエチレン管据付工 30mm 2-6-1	4.5	m			施工 第0 -0060号表
ポリエチレン管継手工 20mm 2-6-1	16	口			施工 第0 -0061号表
ポリエチレン管継手工 25mm 2-6-1	7	口			施工 第0 -0062号表
ポリエチレン管継手工 30mm 2-6-1	7	口			施工 第0 -0063号表

# 工種明細表

工種 第0007号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管TS継手工 20mm					
2-5-1	2	口			施工 第0 -0064号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 25mm					
2-5-1	1	口			施工 第0 -0065号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 30mm					
2-5-1	1	口			施工 第0 -0066号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 20mm					
2-4-1	4	口			施工 第0 -0067号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 25mm					
2-4-1	2	口			施工 第0 -0068号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 32mm					
2-4-1	2	口			施工 第0 -0069号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 20mm PP用					
1-4-4	3	箇所			施工 第0 -0070号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 25mm PP用					
1-4-4	1	箇所			施工 第0 -0071号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 30mm PP用					
1-4-4	1	箇所			施工 第0 -0072号表

# 工種明細表

工種 第0007号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁表函設置工 円形1号 H900用	5	箇所			施工 第0 -0073号表
ロケーティングワイヤー設置	28.0	m			施工 第0 -0020号表
管明示シート工(手間のみ)  2-3-14	22.0	m			施工 第0 -0022号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	44	m			施工 第0 -0032号表
舗装版取壊し積み込み工(一次) 山積 0.28m <sup>3</sup> [平積 0.20m <sup>3</sup> ] As舗装版厚: 5 (cm)	13	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0033号表
アスファルト塊運搬(一次) BH 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )、4tDT 運搬距離: 0.5km DID地区無し	1	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0035号表
積込(ルーズ)(二次) 土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未滿	1	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0037号表
アスファルト塊運搬(二次) BH 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 積込、10tDT 運搬距離: 30.3km DID地区無し	1	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0038号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup> 1-1-1	17	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0040号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup> その他(洗滌砂) 1-1-2	6	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0041号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup> 発生土 1-1-2	7	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0043号表
発生土運搬費(一次) BH 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )、4tDT 運搬距離: 0.5km DID地区無し	7	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0044号表

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ)(二次) 土砂 土量50,000m3未満	7	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0037号表
発生土運搬費(二次) BH 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )積込、10tDT 運搬距離: 27.8km DID地区無し	7	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0045号表
整地 残土受入れ地での処理	7	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0046号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 20cm	13	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0047号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚: 12cm	13	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0049号表
表層工 再生 密粒度(13) 車道 1層当り仕上厚3cm	13	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0050号表
*処分費等*					
アスファルト廃材処分費(t) 掘削廃材  (株)SHIOSAWA 上田工場	1	t			施工 第0 -0053号表
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号 350) (除雪対応型 管理カバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) 350 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) 350 中部壁 H=100	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) 350 下部壁 H=300	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形2号) 350 底板 H=60	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	式			水道単価
*** 単位当り ***	1	基			



# 施工内訳表

施工 第0 -0003号表

ポリエチレン管切断工《据付管切断》  
管径： 100mm

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

# 施工内訳表

ポリエチレン管融着（EF）継手工  
100mm

1箇所当りの口数 = 1口

2-6-1

施工 第0 -0004号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			



# 施工内訳表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工  
100mm

HPPE x HPPE

施工 第0 -0006号表

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

# 施工内訳表

メカニカル継手工《特殊押輪》  
100mm

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0 -0007号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

硬質塩化ビニル管TS継手工  
100mm

# 施工内訳表

施工 第0 -0008号表

頁0-0033

2-5-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

仕切弁設置工 《機械・縦型》  
100mm以下

# 施工内訳表

施工 第0 -0009号表

頁0-0034

2-9-1

1

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転（機 - 1） クレーン装置付 4～4.5 t積 2.9 t吊	0.400	時間			施工 第0-0010号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

# 施工内訳表

トラック運転 (機 - 1)  
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊

施工 第0 -0010号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0 -0011号表

表函設置工（円形2号）H900  
 底板H=60（H=40を準用）

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形2号	1	個			施工 第0-0012号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0013号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：100	1	ヶ所			施工 第0-0014号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 下部壁 高さ：300	1	ヶ所			施工 第0-0015号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 底板 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0016号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施工内訳表

頁0-0037

鉄蓋設置工  
マンホール種別：円形2号

施工 第0 -0012号表

1 個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m <sup>3</sup>			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

# 施工内訳表

施工 第0 -0013号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			







# 施工内訳表

施工 第0 -0017号表

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》  
管径： 100mm

1 □ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	□			

# 施工内訳表

ポリエチレン管撤去工  
100mm

施工 第0 -0018号表

2-6-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

ポリエチレン管撤去工  
100mm

HIVPIに準用

2-6-1

施工 第0 -0019号表

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管， 100mm

胴巻箇所数：5mにつき4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0021号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0 -0023号表

水替工（潜水ポンプ運転）

50mm0.4kw

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
潜水ポンプ損料( 50mm0.4kw)		日			
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] 3kVA		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

ポリエチレン管据付工  
7.5mm

施工 第0 -0024号表

10 m 当り

2-6-1

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0 -0025号表

1 口 当り

ポリエチレン管切断工《据付管切断》

管径： 75mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

# 施工内訳表

ポリエチレン管融着（EF）継手工  
7.5mm

1箇所当りの口数 = 1口

2-6-1

施工 第0 -0026号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

硬質塩化ビニル管TS継手工  
75mm

# 施工内訳表

施工 第0 -0027号表

頁0-0052

2-5-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

消火栓撤去工 《機械》  
地上式・単口

# 施工内訳表

施工 第0 -0028号表

頁0-0053

2-9-3

1

ヶ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.342	時間			施工 第0-0010号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

消火栓設置工 《機械》  
地上式・単口

# 施工内訳表

施工 第0 -0029号表

頁0-0054

2-9-3

1

ヶ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.570	時間			施工 第0-0010号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

# 施工内訳表

施工 第0 -0030号表

硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》  
管径： 75mm

1 □ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	□			

# 施工内訳表

管明示テープ工(手間のみ)

ポリエチレン管, 75mm

胴巻箇所数: 5mにつき4

天端明示: 有 2-3-13

施工 第0 -0031号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0057

舗装版切断  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

1  
標準単価：

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

# 施工内訳表

舗装版切断  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

標準単価：  
1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位式	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価				積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

# 施工内訳表

舗装版取壊し積み込み工（一次）  
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚：5 (cm)

施工 第0 -0033号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機 - 1） クローラ型・標準 山積 0.28m3 排出ガス対策型 2次基準	3.350	時間			施工 第0-0034号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

施工 第0 -0034号表

バックホウ運転 (機 - 1)  
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0 -0035号表

アスファルト塊運搬（一次）

BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4tDT

運搬距離：0.5km DID地区無し

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 4t積級 運搬路面状況 良好		日			施工 第0-0036号表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

施工 第0 -0036号表

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0063

積込（ルーズ）（二次）

土砂

土量50,000m3未満

施工 第0 -0037号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2014 山積0.8m3		供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2014		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型口-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		



# 施工内訳表

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル 10t積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0039号表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0 -0040号表

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m3

1-1-1

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0034号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m3

その他(洗滌砂)

1-1-2

施工 第0-0041号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0034号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0042号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

施工 第0 -0042号表

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)  
質量60~80kg

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m3

発生土

1-1-2

施工 第0-0043号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0034号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0042号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			





# 施工内訳表

頁0-0072

整地  
残土受け入れ地での処理  
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価：

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受け入れ地での処理						

# 施工内訳表

頁0-0073

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0-0047号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m3			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0048号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

施工 第0 -0048号表

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)  
質量60~80kg

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

路盤工（管路土工） 1層仕上げ  
1.8m未満，粒度調整砕石 M-25

全仕上り厚：12cm

施工 第0 -0049号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒調砕石 25mm以下	15.240	m <sup>3</sup>			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0048号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

表層工  
再生 密粒度(13)

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0-0050号表

100 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0051号表
振動コンパクト運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0052号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

施工 第0 -0051号表

振動ローラ運転 (機 - 23)  
 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

振動コンパクタ運転 (機 - 23)  
 前進型 機械質量40~60kg

施工 第0 -0052号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0 -0053号表

アスファルト廃材処分費 ( t )

掘削廃材

(株)SHIOSAWA 上田工場

100

t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

## 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形1号 250) (口径 年号プレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ホックス(円形1号) 250 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ホックス(円形1号) 250 コンクリート製座台	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ホックス(円形1号) 250 再生プラスチック製座台	1	個			水道単価
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 薄肉管 VU-200	0.5	m			
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	式			水道単価
*** 単位当り ***	1	組			

# 施工内訳表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0055号表

本管径： 100mm

給水管径： 20mm

1-4-2

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施工内訳表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0056号表

本管径： 100mm

給水管径： 25mm

1-4-2

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施工内訳表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0057号表

本管径： 100mm

給水管径： 30mm

1-4-2

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施工内訳表

ポリエチレン管据付工  
20mm

施工 第0 -0058号表

2-6-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

ポリエチレン管据付工  
2.5mm

施工 第0 -0059号表

10 m 当り

2-6-1

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工  
30mm

# 施工内訳表

施工 第0 -0060号表

頁0-0086

2-6-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

ポリエチレン管継手工  
20mm

施工 第0 -0061号表

1 口 当り

2-6-1

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

# 施工内訳表

ポリエチレン管継手工  
25mm

施工 第0 -0062号表

1 口 当り

2-6-1

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			



硬質塩化ビニル管TS継手工  
20mm

# 施工内訳表

施工 第0 -0064号表

頁0-0090

2-5-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

硬質塩化ビニル管TS継手工  
25mm

# 施工内訳表

施工 第0 -0065号表

頁0-0091

2-5-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

硬質塩化ビニル管TS継手工  
30mm

# 施工内訳表

施工 第0 -0066号表

頁0-0092

2-5-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

# 施工内訳表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）  
20mm

施工 第0 -0067号表

2 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

# 施工内訳表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）  
25mm

施工 第0 -0068号表

2 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

# 施工内訳表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）  
3 2 mm

施工 第0 -0069号表

2-4-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

# 施工内訳表

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》  
20mm

PP用

1-4-4

施工 第0 -0070号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施工内訳表

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》  
25mm

PP用

施工 第0 -0071号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施工内訳表

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》  
30mm

PP用

施工 第0 -0072号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施工内訳表

仕切弁表函設置工  
円形1号 H900用

施工 第0 -0073号表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形1号（丸小）	1	個			施工 第0-0074号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0075号表
硬質塩化ビニル管据付工 200mm	0.5	m			施工 第0-0076号表  2-5-1
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 底板 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0077号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形1号 底板 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0077号表
*** 単位当り ***	1	箇所			



# 施工内訳表

施工 第0 -0075号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

硬質塩化ビニル管据付工  
200mm

# 施工内訳表

施工 第0 -0076号表

頁0-0102

2-5-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			



# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

# 施工内訳表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0079号表

150mm以下

1日当り試験距離：500(m)

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			