

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和8年度						
工 事 名	秋和児童センター改修工事					
工事場所	上田市秋和					
竣工期限	令和9年2月26日					
工事概要	改修箇所 屋根：玄関トップライト撤去、全面折半カバー工法 外壁：全面塗装改修 建具：既存サッシ撤去、複層サッシ新設 照明設備：全照明LED化 空調設備：各室空調設備更新、遊戯室エアコン新設等 集会室：既存畳撤去、タイルカーペット新設等 多目的トイレ：衛生器具、内装、配管改修 調理実習室：既存調理台撤去、キッチン新設 放送室：機器更新 玄関：段差解消 湯沸室：給湯器更新					

秋和児童センター改修工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
直接工事費計				
共通費				
I 共通仮設費 積上げ分含む	1	式		別紙明細
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

工事種別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築主体工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				

工事種別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報共有システム利用料	8ヶ月	1	式			
クレーン費	既存ベランダ 撤去・復旧工事	1	式			
計						

工事種別内訳

建築主体工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式		
屋根改修工事	1	式		
外壁改修工事	1	式		
鉄骨工事	1	式		
内部改修工事	1	式		
木工事	1	式		
鋼製建具工事	1	式		
木製建具工事	1	式		
ガラス工事	1	式		
解体工事	1	式		
環境配慮改修工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計	1	式		

工事種別内訳

建築主体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場 くさび緊結式足場	手摺先行型 幅600mm 高さ10m未満 存置 3ヵ月	791	m2			
シート養生	防災シート張り 存置 3ヵ月	791	m2			
内部足場 (遊戯室) 枠組仕上足場	階高4.0m以上5.7m未満 存置 2ヵ月	82.3	m2			
内部足場 脚立足場	高1.80m 並列 存置 1ヵ月	43.9	m2			
仕上養生		424	m2			
清掃・片付け		424	m2			
引渡し前清掃		424	m2			
計						

工事種別内訳

建築主体工事		屋根改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カバー工法 折板葺き	カラーGL鋼板 t=0.6 山高H=88	501	m ²			
断熱材 グラスウール	t=100 10kg/m ³	490	m ²			
タイトフレーム	断熱用	283	m			
水止面戸		44.5	m			
エブロン面戸		44.5	m			
軒先面戸		44.5	m			
軒先水切	カラーGL鋼板 t=0.6	44.5	m			
水切り	カラーGL鋼板 t=0.4 ルーフィング23kg、コンパネt=12	159	m			
笠木	カラーGL鋼板 t=0.4 ルーフィング23kg 補強下地GL鋼板t=0.8	115	m			
軒樋	前高165WIDE 吊り金物@600 亜鉛メッキ品	45.5	m			
落し口		12.0	ヶ所			
豎樋	φ75 カラーGL鋼板 控え金物@1,000 亜鉛メッキ品	40.8	m			
エルボ		29.0	ヶ所			
寄せマス		2.0	ヶ所			
既存折板 軒先切断		44.5	m			

工事種別内訳

建築主体工事		屋根改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存水切、笠木、樋 撤去		1	式			
既存ボトルキャップ 撤去		1	式			
運搬荷揚費		1	式			
法定福利費		1	式			
自転車置場 屋根 改修						
新設 折板葺き	カラーGL鋼板 t=0.6 山高H=88 断熱材付	9.0	m2			
鉄骨柱廻り処理		2.0	ヶ所			
既存 屋根撤去	強化ポリ折板 t=1.2	1	式			
運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
塗装 改修						
ポーチ 屋根 シリコン塗装	既存 カラー折葺き t=0.6 山高H=88 水切り共	10.1	m2			
ポーチ 幕板 シリコン塗装	既存 ボンデ鋼板 t=1.6 680×50	5.1	m2			
樋 保護管 SOP塗	ガス管 φ80	6.0	m2			
計						

工事種別内訳

建築主体工事		外壁改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁 新設						
A L C板 t=100	フラットパネル 縦張り	7.0	m2			
同上 下地補強アングル	L-65×65×6	3.6	m			
A L C板 t=50	フラットパネル	2.2	m2			
同上 副資材	取付金物、補修粉、ビス他	1	式			
板間ロックウール詰め		1	式			
運搬費	ユニック費、電力費他	1	式			
法定福利費		1	式			
外壁 塗装改修						
高圧ポンプ洗浄	ALC面	574	m2			
下地調整塗材E 既存部分	下地調整塗材E	574	m2			
可とう形改修塗材E 既存部分	アクリル 主材(下塗)1回 上塗2回	574	m2			
下地調整 新設部分	下地調整塗材C-1	9.1	m2			
複層塗材E 新設部分	アクリルタイル	9.1	m2			

工事種別内訳

建築主体工事		外壁改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コーキング 改修						
基礎部	ポリウレタン系 20×10	94.4	m			
ALC面	ポリウレタン系 10×10	1,216	m			
ALC面	ポリウレタン系 15×10	74.6	m			
サッシ部	変成シリコン系 10×10	74.6	m			
サッシ部 (カバー工法)	変成シリコン系 15×10	185	m			
サッシ部 (カバー工法)	変成シリコン系 20×10	46.4	m			
新設部分 ALC、テラス屋根	ポリウレタン系 10×10	8.6	m			
遊戯室 庇 新設						
テラス屋根	アルミ製 2,760×1,270×3,000H	1	式			
施工費	組立、掘削、基礎 屋根材加工	1	式			
現場調査		1	式			
管理費		1	式			
計						

工事種別内訳

建築主体工事		鉄骨工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存ベランダ 撤去・復旧工事						
撤去作業手間	切断作業・撤去作業	1	式			
復旧作業費	荷揚・現場溶接含む	1	式			
窓下外壁下地胴縁工事	C-100×50×20×2.3@600 W3,600×H300	2.0	ヶ所			
養生・道具損料・ 消耗品費	火気養生含む	1	式			
玄関 トップライト 屋根下地工事						
現場実測・図面作成費		1	式			
鋼材費	SS400 H-150×75×5×7	79.8	kg			
鋼材費	SS400 PL-6・9	15.3	kg			
鋼材費	JIS規格品 ブレース M-16 タンバックル	17.6	kg			
副資材費	F10T HTB M16	12.0	本			
工場製作費	加工・錆止め塗装	1	式			
現場組立費	運搬・現場溶接 組立・本締め共	1	式			
養生・道具損料・ 消耗品費	火気養生含む	1	式			

工事種別内訳

建築主体工事		鉄骨工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遊戯室外壁下地工事						
新設補強工事	STKR400 □-100×100×3.2 材工共	1.0	ヶ所			
養生・道具損料・ 消耗品費	火気養生含む	1	式			
法定福利費		1	式			
計						

工事種別内訳

建築主体工事		内部改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スロープ コンクリート	床 Fc=21 S-18	0.1	m3			
同上 打設手間		0.1	m3			
打放し合板型枠		0.3	m2			
刷毛引き仕上げ		1.9	m2			
タイルカーペット	床 t=6.5	108	m2			
ころばし根太	床組 杉 45×45@360	108	m2			
ラワン合板 (1類)	床下地 t=9	108	m2			
長尺塩ビシート貼り	床 t=2.5	45.0	m2			
塩ビ製 巾木	巾木 H=75	24.6	m			
ビニールクロス貼り	壁	59.9	m2			
石膏ボード貼り	壁下地 t=9.5	7.4	m2			
石膏ボード貼り	壁下地 t=12.5	17.2	m2			
ラワン合板 (1類)	壁下地 t=9.0	7.4	m2			
ラワン合板 (1類)	壁下地 t=12.0	20.8	m2			

工事種別内訳

建築主体工事		内部改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールクロス貼り	天井	12.2	m2			
化粧石膏ボード貼り	天井 t=9.5	21.0	m2			
廻り縁 コ型	塩ビ製	39.9	m			
廻り縁 下り壁	塩ビ製	11.1	m			
石膏ボード貼り	天井下地 t=9.5	12.2	m2			
軽量鉄骨壁下地組	W=100@300	10.4	m2			
軽量鉄骨壁下地組	W=65@450	7.5	m2			
軽量鉄骨天井下地組	19形@360	7.7	m2			
軽量鉄骨下り壁下地組	19形	11.1	m			
壁下地開口部補強	三方補強 スタッド65型	2.0	ヶ所			
グラスウール敷込み	t=100	20.2	m2			
計						

工事種別内訳

建築主体工事		木工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
新設 アルミ建具 窓枠	杉 100×25	23.8	m			
新設 障子建具 敷居	杉 100×40	22.4	m			
木製 巾木	H=90	1.8	m			
木製 見切縁	25×35	3.6	m			
木部 OP塗	細幅 素地ごしらえ共	29.2	m			
木部 CL塗	細幅 素地ごしらえ共	22.4	m			
ライニング天板	多目的トイレ メラミン化粧板 t=20 W=150 L=1.90m	1.0	ヶ所			
流し台セット	調理実習室 流し台、ガスキャビネット、換気扇 フード	1.0	ヶ所			
SUS水切り	t=0.6	3.6	m			
貫通穴あけ	外壁 φ150	1.0	ヶ所			
計						

工事種別内訳

建築主体工事		鋼製建具工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(新設 アルミ建具)	防火設備					
AW-2'	W3,500×H1,500	1.0	ヶ所			
AW-9'	W1,700×H600	3.0	ヶ所			
AW-13	W3,500×H2,100	1.0	ヶ所			
AW-13'	W3,500×H2,100	1.0	ヶ所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
設計費		1	式			
現場シール費		1	式			
法定福利費		1	式			
(目隠しルーバー 再取付工事)						
施工費		1	式			
法定福利費		1	式			
(改修 カバー工法) アルミサッシ						
AW-1	W1,650×H1,500 網戸ノミ	1.0	ヶ所			

工事種別内訳

建築主体工事		鋼製建具工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
AW-2	W3,400×H1,375	4.0	ヶ所				
AW-3	W1,600×H1,375	4.0	ヶ所				
AW-3'	W1,600×H1,375	5.0	ヶ所				
AW-4	W1,500×H1,375	1.0	ヶ所				
AW-5	W700×H625	3.0	ヶ所				
AW-6	W655×H625	1.0	ヶ所				
AW-6'	W655×H625	1.0	ヶ所				
AW-7	W400×H1,375	1.0	ヶ所				
AW-9	W1,600×H475	2.0	ヶ所				
AW-12	W5,200×H1,375	1.0	ヶ所				
AW-14	W2,300×H625	1.0	ヶ所				
設計費		1	式				
新規建具 及び額縁取付費		1	式				
シーリング工費		1	式				
運搬費		1	式				

工事種別内訳

建築主体工事		鋼製建具工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
実測調査管理費		1	式			
法定福利費		1	式			
(樹脂製内窓)						
AW-1	W1, 650×H1, 500 透明3+A12+LowE3	1.0	ヶ所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
設計費		1	式			
法定福利費		1	式			
(新設 鋼製建具)						
LHD-1	W1, 150×H2, 000	1.0	ヶ所			
LHD-2	W1, 650×H2, 000	1.0	ヶ所			
工事費		1	式			
搬入費		1	式			
法定福利費		1	式			
(その他)						

工事種別内訳

建築主体工事		鋼製建具工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建具周囲モルタル充填	防水	46.2	m			
建具枠 SOP塗装	細幅	13.6	m			
計						

工事種別内訳

建築主体工事		木製建具工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
既存 改修 WD-17	W1, 220×H1, 850	1.0	ヶ所				
既存 改修 WD-19	W2, 350×H2, 000	1.0	ヶ所				
既存 改修 WD-20	W1, 400×H1, 850	1.0	ヶ所				
既存 改修 F-1	W4, 700×H1, 850	1.0	ヶ所				
既存 改修 F-2	W2, 100×H1, 850 ランマH600	1.0	ヶ所				
既存 改修 F-3	W2, 650×H1, 850	1.0	ヶ所				
既存 改修 F-4	W1, 570×H1, 850	1.0	ヶ所				
既存 改修 F-5	W1, 780×H1, 850	1.0	ヶ所				
既存 改修 S-1	W3, 500×H1, 500	3.0	ヶ所				
既存 改修 S-2	W1, 700×H1, 500	4.0	ヶ所				
新設 S-3	W3, 500×H2, 100	2.0	ヶ所				
新設 EP-1	W800×H950×D40	1.0	ヶ所				
運搬取付費		1	式				
計							

工事種別内訳

建築主体工事		ガラス工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-2 Low-E 複層ガラス	W850×H1,500 Low-E5+A6+FL5	16.0	枚			
AW-2' Low-E 複層ガラス	W850×H1,500 Low-E5+A6+PW	4.0	枚			
AW-3 Low-E 複層ガラス	W850×H1,500 Low-E5+A6+FL5	8.0	枚			
AW-3' Low-E 複層ガラス	W850×H1,500 Low-E5+A6+PW	10.0	枚			
AW-4 Low-E 複層ガラス	W800×H1,500 Low-E5+A6+FL5	2.0	枚			
AW-5 Low-E 複層ガラス	W400×H750 Low-E4+A6+型4	6.0	枚			
AW-6 Low-E 複層ガラス	W377×H750 Low-E4+A6+型4	2.0	枚			
AW-6' Low-E 複層ガラス	W377×H750 Low-E5+A6+型PW	2.0	枚			
AW-7 Low-E 複層ガラス	W500×H1,500 Low-E5+A6+PW	1.0	枚			
AW-9 Low-E 複層ガラス	W850×H600 Low-E5+A6+PW	4.0	枚			
AW-9' Low-E 複層ガラス	W850×H600 Low-E5+A6+PW	6.0	枚			
AW-12 Low-E 複層ガラス	W840×H1,500 Low-E5+A6+FL5	4.0	枚			
	W850×H1,500 Low-E5+A6+FL5	2.0	枚			
AW-13 Low-E 複層ガラス	W875×H2,100 Low-E5+A6+FL5	4.0	枚			
AW-13' Low-E 複層ガラス	W857×H2,100 Low-E5+A6+PW	4.0	枚			

工事種別内訳

建築主体工事		ガラス工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-14 Low-E 複層ガラス	W1,200×H750 Low-E5+A6+FL5	2.0	枚			
LHD-1	W200×H700 型板ガラス 4mm	1.0	枚			
LHD-2	W550×H700 透明ガラス 3mm	1.0	枚			
ガラス押え	シリコン 6×6	8.6	m			
ガラス押え	シリコン 8×8	403	m			
ガラス押え	防火シリコン 8×8	214	m			
遮光フィルム		0.6	m2			
ガラスクリーニング		79.4	m2			
運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

工事種別内訳

建築主体工事		解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
トップライト 撤去 SW-2	スチール製 3,000×3,200×870H	1	式			
ガラスブロック窓 撤去 SW-1	スチール製 1,095×5,745H	1	式			
アルミサッシ 撤去 AW-2'	ALC用 見込70mm 引違い 3,500×1,500H	1.0	ヶ所			
アルミサッシ 撤去 AW-9'	ALC用 見込70mm 内倒し 1,700×600H	3.0	ヶ所			
アルミサッシ 撤去 AW-13	ALC用 見込70mm 引違いランマ付 3,500×2,400H	1.0	ヶ所			
アルミサッシ 撤去 AW-13'	ALC用 見込70mm 引違いランマ付 3,500×2,400H	1.0	ヶ所			
Fixガラス 撤去 AW-7	網入型板ガラス 6.8mm 500×1,500H	1.0	ヶ所			
コーキング 撤去	外壁 ALC面	1,459	m			
(内部)						
アルミサッシ 撤去 AW-15	玄関天井 フロントサッシ 見込70mm Fix 2,880×2,680H	1.0	ヶ所			
ホールディングゲート 撤去	スチール製 見込50mm 2,000×2,000H	1.0	ヶ所			
床 100角磁器質タイル	玄関	1.9	m ²			
床 長尺塩ビシート	調理実習室	42.0	m ²			
床 スタイロ畳	t=60	75.0	枚			

工事種別内訳

建築主体工事		解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 合板 t=12下地 ビニールクロス 撤去	多目的トイレ	15.8	m2			
壁 P B t=12下地 ビニールクロス 撤去	調理実習室	2.0	m2			
壁 (上部) 合板t=9+PBt=9下地 ビニールクロス 撤去	遊戯室	4.1	m2			
壁 (腰壁) 合板t=12+PBt=12下地 ビニールクロス 撤去	遊戯室	2.0	m2			
壁 P B t=12下地 ビニールクロス 撤去	2F 集会室	3.5	m2			
壁 P B t=12下地 ビニールクロス 撤去	2F ホール	2.5	m2			
天井 P B t=12下地 ビニールクロス 撤去	玄関 吹抜け 下り壁 H=1, 120	10.8	m2			
天井 化粧石膏ボード 撤去	多目的トイレ t=9	4.0	m2			
天井 化粧石膏ボード 撤去	遊戯室 t=9	17.0	m2			
アコーディオンドア AC-1	片引き 1,850×2,000	1.0	ヶ所			
アコーディオンドア AC-2	両引き分け 5,000×2,580	1.0	ヶ所			
実習調理台	900×2,200×860H	2.0	台			
4本引違い障子戸	3,500×1,850 ランマ : 3,500×450	2.0	ヶ所			
4本引違いフスマ戸	4,250×1,850	1.0	ヶ所			
アルミ建具	可動部	132	個			

工事種別内訳

建築主体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹木 伐採・抜根	幹径φ250、樹高H=5.0m 枝張りφ2,300	1.0	本			
(解体材 積込費)						
木屑	人力	0.3	t			
金属屑 (切鉄)	機械	0.7	t			
金属屑 (千地)	機械	0.3	t			
コンクリート塊	機械 30cm以下	2.4	t			
廃プラ・ガラス・陶磁器くず	人力	1.6	t			
廃石膏ボード類	人力	0.4	t			
(解体材 運搬費)						
木屑	DT2 t・4 t 積 10 k	0.3	t			
金属屑 (切鉄)	DT10 t 積 10 k	0.7	t			
金属屑 (千地)	DT10 t 積 10 k	0.3	t			
コンクリート塊	DT10 t 積 10 k	2.4	t			

工事種別内訳

建築主体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃プラ・ガラス・陶磁器くず	DT2 t・4 t 積 30 k	1.6	t			
廃石膏ボード類	DT2 t・4 t 積 30 k	0.4	t			
(再資源化・中間処理)						
金属屑 (切鉄)	H2 スクラップ控除	0.7	t			
金属屑 (千地)	H4 スクラップ控除	0.3	t			
法定福利費		1	式			
計						

工事種別内訳

建築主体工事		環境配慮改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(解体工事)						
長尺塩ビシート 撤去	3.74m ² 接着剤共 アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)	1	式			
塩ビ製巾木H=75 撤去	24.62m 接着剤共 アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)	1	式			
(解体材 積込費)						
長尺塩ビシート 撤去	3.74m ² 接着剤共 アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)	1	式			
塩ビ製巾木H=75 撤去	24.62m 接着剤共 アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)	1	式			
(解体材 運搬費)						
長尺塩ビシート 撤去	3.74m ² 接着剤共 アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)	1	式			
塩ビ製巾木H=75 撤去	24.62m 接着剤共 アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)	1	式			
計						

工事種別内訳

建築主体工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木屑	破碎	0.3	t			
コンクリート塊	30cm以下	2.4	t			
廃プラ・ガラス・陶磁器くず	人力	1.6	t			
廃石膏ボード類	人力	0.4	t			
長尺塩ビシート	3.74m ² 接着剤共 アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)	1	式			
塩ビ製巾木H=75	24.62m 接着剤共 アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)	1	式			
外壁改修工事分 残材処分費		1	式			
計						

工事種別内訳

電気設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
動力設備工事	1	式		
電灯コンセント設備工事	1	式		
照明器具設備工事	1	式		
換気扇・シーリングファン設備工事	1	式		
音響設備工事	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

工事種別内訳

電気設備工事		動力設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	EM-CET 8mm2 管内	12	m			
ケーブル	EM-CE 2.0mm2-4C 管内	28	m			
ケーブル	EM-CE 2.0mm2-4C PF内	13	m			
電 線	EM-IE 5.5mm2	7	m			
電線管	EP-25 露出 塗装有り	28	m			
電線管	EP-31 露出 塗装有り	12	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF-D 22 地中	13	m			
電線管	VE-16 露出	1	m			
軽腕金	電線用	1	式			
引込開閉器盤 動力用	HWスペース×1 MCB3P60A×1	1	面			
動力盤	防水型 壁掛タイプ	1	面			
接地工事	D種 10φ×1500×2 リード端子含む	1	ヶ所			
掘削工事		4	m3			
埋戻し		4	m3			
計						

工事種別内訳

電気設備工事		電灯コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C コロカシ	22	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C コロカシ	38	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C コロカシ	135	m			
ケーブル	EM-CPEE 0.9-1P コロカシ	38	m			
アウトレットボックス (塗代付)	中形四角 浅型	4	個			
電灯盤改修	小型漏電ブレーカ 200V×3回路増設	1	式			
熱線センサ付自動スイッチ	親機	2	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子機	1	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子機 換気扇連動用	2	個			
熱線センサ付自動スイッチ	単独親機 換気扇連動 遅延OFF機能付	1	個			
埋込スイッチ	1P15A×1	1	個			
埋込スイッチ	1P0.5A×2L	1	個			
埋込調光スイッチ	信号線式	3	個			
埋込コンセント	2P15, 20A×1EET 《200V》	2	個			

工事種別内訳

電気設備工事		電灯コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PVKボックス	防水タイプ	1	個			
カバープレート	1連 (取付枠付)	11	枚			
既存スイッチ 撤去	照明・換気用	3	個			
既存調光スイッチ 撤去	負荷制御	11	個			
撤去品積込・運搬費		1	式			
計						

工事種別内訳

電気設備工事		照明器具設備工事									
名	称	摘	要	数	量	単	価	金	額	備	考
新設											
LED照明器具	A	XFX420AENLE9 同等品		4		台					
LED照明器具	B	XFX450DENLE9 同等品		11		台					
LED照明器具	C	XFX460DENLE9 同等品		2		台					
LED照明器具	D	XFX400DENLE9 同等品		4		台					
LED照明器具	E	XFX200AENLE9 同等品		6		台					
LED照明器具	F	XFX420UENLE9 同等品		2		台					
LED照明器具	G	XFX450VENLE9 同等品		7		台					
LED照明器具	H	LGB85037LE1 同等品		2		台					
LED照明器具	I	LGB81700LE1 同等品		2		台					
LED照明器具	J	XND0667WNLE9 同等品		17		台					
LED照明器具	K	XYG2402NLE9 同等品		1		台					
LED照明器具	L	LEDD-20035N-LD9 同等品		6		台					
LED照明器具	M	LEDD-10035N-LD9 同等品		6		台					
LED照明器具	N	NNQ34000ZLR9 同等品		4		組					

工事種別内訳

電気設備工事		照明器具設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具 0	NNQ30565LD1 NN31010B 同等品	2	式			
LED非常用兼用照明 a	NNFB91615C 同等品	2	台			
LED誘導灯B級 b	FA20312CLE1 FK20300 同等品	4	台			
誘導灯リニューアルプレート b1	FK21747C 同等品	1	個			
誘導灯天井吊下金具 b2	FP22325C 同等品	3	個			
LED誘導灯B級 (保護カバー共) b3	FA20312CLE1+FK20300 +FK02561Z+FK02561Z 同等品	3	台			
誘導灯取付切板 b3用	体育館用 指定色	3	個			
撤去						
既存照明器具 A 撤去	富士形 FL40W×3	4	台			
既存照明器具 A' 撤去	富士形 FL40W×2	5	台			
既存照明器具 B 撤去	埋込形 FL40W×2	7	台			
既存照明器具 C 撤去	埋込形 FL40W×1	2	台			
既存照明器具 D 撤去	富士形 FL20W×1	6	台			
既存照明器具 E 撤去	富士形 FL40W×1	3	台			
既存照明器具 F 撤去	ブラケット FL20W×1	2	台			

工事種別内訳

電気設備工事		照明器具設備工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既存照明器具 H	撤去 露出形 FL20W×3	2	台				
既存照明器具 J	撤去 露出形 FL20W×5	4	台				
既存照明器具 K	撤去 ダウンライト FL18W	15	台				
既存照明器具 L	撤去 埋込形 FL40W×2	2	台				
既存照明器具 M	撤去 ブラケット IL40W	2	台				
既存照明器具 N	撤去 ポール灯具 NF220W	1	台				
既存照明器具 P	撤去 埋込形 HF400W	6	台				
既存照明器具 Q	撤去 埋込形 HF251W	6	台				
既存非常照明	撤去 ダウンライト	3	台				
既存誘導灯	撤去 露出形 20W×1	7	台				
既存ボーダーライト	撤去	3	台				
既存スポットライト	撤去	2	台				
撤去品収集運搬	照明器具	1	式				
高所作業足場		1	式				

工事種別内訳

電気設備工事		換気扇・シーリングファン設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気扇 A1・A2	EX-30EH9 同等品	4	台			
ウェザーカバー A2 防鳥網共	P30CVSD5 P-30CSP3 同等品	2	個			
不燃枠 A2	P-30HW6 同等品	2	個			
天井扇 B	VD-15ZC14 同等品	1	台			
シーリングファン C	WF249P1 同等品	2	台			
シーリングファン延長パイプ C	WF739P1 同等品	2	個			
既存換気扇 撤去	30cm	4	台			
既存ウェザーカバー 撤去	30cm	2	個			
既存取付枠 撤去	30cm	2	個			
既存天井扇 撤去	□300	1	台			
撤去品収集運搬費		1	式			
高所作業足場		1	式			
計						

工事種別内訳

電気設備工事		音響設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
絶縁ケーブル	EM-AE 1.2mm-2C コロガシ	95	m			
ケーブル	EM-S-5C-FB コロガシ	51	m			
卓上アンプ	120W	1	台			
ワイヤレスチューナー	2波実装	1	台			
業務用CDプレーヤ	CD/SD/SDHC/USB	1	台			
コンパクトスピーカー	メイン	2	台			
コンパクトスピーカー	サブ	2	台			
壁取付用 ワイヤレスアンテナ		2	台			
壁取付型 マイクコンセント	ホーンジャック	1	台			
カバープレート	1連 (取付枠付)	1	枚			
ハンド型 ワイヤレスマイク		2	本			
ハンド型 ワイヤレスマイク	10m延長コード付	2	本			
マイクスタンド	卓上型	1	台			
マイクススタンド	床上型	2	台			
既存床付型 マイクコンセント	既存再利用	1	台			

工事種別内訳

電気設備工事		音響設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存絶縁ケーブル 撤去	AE 1.2mm-2C コロカシ	59	m			
既存絶縁ケーブル 撤去	AC 1.2mm-4C コロカシ	22	m			
既存ケーブル 撤去	5C-2B コロカシ	51	m			
既存卓上アンプ 撤去	60W	1	台			
既存ワイヤレスチューナー 撤去	2波用	1	台			
既存レコードプレーヤー 撤去		1	台			
既存ダブルセットデッキ 撤去		1	台			
既存CDプレーヤー 撤去		1	台			
既存メインスピーカ 撤去	再利用	2	台			
既存サブスピーカ 撤去	再利用	2	台			
既存マッチングトランス 撤去		2	台			
既存ワイヤレスアンテナ 撤去		2	台			
既存壁付マイクコンセント 撤去		2	台			

工事種別内訳

電気設備工事		音響設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存備品 撤去	マイク・ワイヤレスマイク・コード	1	式			
撤去品収集運搬費		1	式			
高所作業足場		1	式			
計						

細目別内訳

電気設備工事		発生材処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯コンセント設備 撤去品処分費		1	式			
照明器具設備 撤去品処分費		1	式			
換気扇・シーリングファン設備工事 撤去品処分費		1	式			
音響設備 撤去品処分費		1	式			
計						

工事種別内訳

機械設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生設備工事	1	式		
給水設備工事	1	式		
排水設備工事	1	式		
給湯設備工事	1	式		
ガス配管工事	1	式		
空調設備工事	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

工事種別内訳

機械設備工事		衛生設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器 (床置き排水大便器)	CS597BMS SH596BAR TCF5841AUPR 同等品	1	組			
壁掛け洗面器	LSA125BA 同等品	1	組			
L型手すり	T112CL12 付属品共 同等品	1	組			
可動式手すり跳上げロック付	T112HK7R 付属品共 同等品	1	組			
紙巻き器	YH702 同等品	1	組			
化粧鏡	YMK11K3 同等品	1	組			
横形泡沫自在水栓	T130AUN13 C 同等品	1	ヶ所			
シングルレバー混合栓	TKS05316J 同等品	2	ヶ所			
PH-1 壁掛けパネルヒーター	DPS-A75E 同等品	2	ヶ所			
搬入据付費		1	式			
計						

工事種別内訳

機械設備工事		給水設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 20A 地中配管	5	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 25A 地中配管	3	m			
硬質塩化ビニル内・外面被覆鋼管	SGP-VD 20A 地中配管	2	m			
水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 15A 屋外	3	m			
水道用硬質 塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 20A 屋外	14	m			
仕切弁（管端防食コア） 水抜き用	15A	1	個			
仕切弁（管端防食コア） 給湯器	20A	1	個			
不凍水抜栓 シモク含む	20A-0.6h	1	本			
弁柵	機械 VC-6	2	組			
フレキシブルジョイント	20A-300L	1	本			
給水管保温 グラスウール	15A 機械室・書庫・倉庫 アルミガラスクロス	4	m			
給水管保温 グラスウール	15A 屋外露出・浴室 ステンレス鋼板	2	m			
給水管保温 グラスウール	20A 屋外露出・浴室 ステンレス鋼板	14	m			
鋼管用 レギュラーヒーター	6m	1	本			

工事種別内訳

機械設備工事		給水設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管用 レギュラーヒーター	8m	1	本			
自己制御ヒーター	1m 青	1	本			
根切（機械）	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	2	m ³			
埋戻し	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1	m ³			
サンドクッション		1	m ³			
発生土処分	構内敷均し	1	m ³			
埋設標示シート		8	m			
計						

工事種別内訳

機械設備工事		排水設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管	VP 50A 地中配管	6	m			
硬質塩化ビニル管	VP 75A 地中配管	5	m			
硬質塩化ビニル管	VP 50A 屋外	2	m			
硬質塩ビ製マス ストレート	径200φ 排水枝100φ 塩ビふた付	2	m			
硬質塩ビ製マス トラップマス	径200φ 排水枝100φ 塩ビふた付	1	個			
排水管保温 グラスウール	50A 屋外露出・浴室 ステンレス鋼板	1	個			
床研り補修	鉄筋コンクリート面	2	m			
根切(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	2	m ²			
埋戻し	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	4	m ³			
サンドクッション		2	m ³			
発生土処分	構内敷均し	2	m ³			
		2	m ³			
計						

工事種別内訳

機械設備工事		給湯設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GH-1 ガス給湯器 24号	既設品移設取付け 外壁開口含む	1	台			
GH-2 ガス給湯器 5号		1	台			
外部 (HTLP)	15A 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	3	m			
外部 (HTLP)	20A 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	4	m			
仕切弁 (管端防食コア) 水抜き用	15A	1	個			
フレキシブルジョイント	20A-300L	1	本			
給湯保温 グラスウール 屋外露出・浴室ステンレス鋼板	15A	2	m			
給湯保温 グラスウール 屋外露出・浴室ステンレス鋼板	20A	4	m			
鋼管用 レギュラーヒーター	4m	1	本			
自己制ヒーター 赤	1m	1	本			
計						

工事種別内訳

機械設備工事		ガス配管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フレキ配管基本工事	新設	1	式			
撤去基本工事		1	式			
撤去工事	非埋設分	5	m			
白ガス管	20A	5	m			
P L V	25A	5	m			
P L V (非埋設)	25A	7	m			
P L V	32A	46	m			
P L V (非埋設)	32A	36	m			
ポリエチレン管	30A	5	m			
ポリエチレン管	50A	6	m			
フレキ管	15A	45	m			
フレキ管	20A	14	m			
フレキ壁 FC-2		3	個			
フレキUねじガス栓	15A	1	個			
フレキUねじ ガス栓 (検査孔付)	20A	1	個			

工事種別内訳

機械設備工事		ガス配管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキ分岐チーズ		6	個			
F-2 ヒューズ ガス栓	10A	1	個			
可とう管ガス栓 (I・L型)	15A	2	個			
ハンドガス栓	20A	1	個			
メーターガス栓	32A	2	個			
検圧プラグ	20A	2	個			
強化ホース	20A	1	本			
ガスフレキ	15A	2	本			
絶縁ソケット	20A	2	個			
P E継手・チーズ	50A	1	個			
灯外P E継手	30A	2	個			
付帯工事費		1	式			
天井点検口取付け	450×450	3	ヶ所			
同上開口部補強		3	箇所			
計						

工事種別内訳

機械設備工事		空調設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調設備工事						
AC-1 壁掛けルームエアコン	MSZ-NX2526-W 事務室 寒冷地仕様	1	台			
AC-2 壁掛けルームエアコン	MSZ-NXV6326S-W 図書館 寒冷地仕様	1	台			
AC-3 壁掛けルームエアコン	MSZ-NXV6326S-W 集会室 (21帖) 寒冷地仕様	1	台			
AC-4 1方向天井カセット	MLZ-HX5622AS 集会室 (18帖) 寒冷地仕様	1	台			
AC-5 壁掛けルームエアコン	MSZ-KXV4026S-W 調理実習室 寒冷地仕様	2	台			
AC-6 壁掛けルームエアコン	MSZ-NXV5626S-W 集会室 (15帖) 寒冷地仕様	1	台			
AC-7 壁掛けルームエアコン	MSZ-NXV6326S-W 集会室 (21帖) 寒冷地仕様	1	台			
リモコンフォルダー	MAC-200RH	8	個			
ブラケット架台	K-KKZ7G	6	個			
ドレンポンプキット	K-DU155KV 調理実習室	2	個			
出口ドレンホース	K-DUP41G 調理実習室	2	個			
GHP-1 ガスヒートポンプエアコン 室外機	U-GH710U1D 25馬力 冷房71.0kw 暖房80.0kw 分岐管、防雪フード共	1	台			
GHP-1-1 床置きプレナム形 室内機	S-G355BES26 355形 冷房35.5kw 40.0kw	2	台			

工事種別内訳

機械設備工事		空調設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
試験調整費		1	式			
GHP商品送料		1	式			
壁掛けルームエアコン 室内機据付け	2.5kw以下	1	台			
壁掛けルームエアコン 室内機据付け	4.0kw以下	1	台			
壁掛けルームエアコン 室内機据付け	6.3kw以下	5	台			
1方向天井カセット 室内機据付け	5.6kw以下	1	台			
室外機据付	2.5kw以下	1	台			
室外機据付	4.0kw以下	1	台			
室外機据付	6.3kw以下	5	台			
室外機据付	5.6kw以下	1	台			
GHP-1 室外機据付け	楊重作業含む U-GH710U1D	1	台			
GHP-1-1 床置き型室内機据付け	楊重作業含む S-G355BES26	2	台			
室外機基礎	1650×1100×600h	1	式			

工事種別内訳

機械設備工事		空調設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径 (1/4B) 液管	43	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7外径 (1/2B) 液管	33	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径 (5/8B) 液管	15	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径 (3/8B) ガス管	27	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7外径 (3/8B) ガス管	17	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	25.4外径 (1B) ガス管	33	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	28.58外径 (1 1/8B) ガス管	15	m			
スリムダクト	140×80	24	m			
冷媒管保温 屋外露出浴室ステンレス鋼板	100A	48	m			
ドレン配管	VP20	8	m			
断熱ドレンホース	14A	3	m			
ドレンホース	16A	15	m			
ドレントラップ配管	50A	2	ヶ所			
防虫目皿	20A	8	ヶ所			
防虫目皿	50A	2	ヶ所			

工事種別内訳

機械設備工事		空調設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
真空引きガスチャージ		1	式			
エアコン渡り配線	EM-CEES 1.25□×2C	130	m			
計						

工事種別内訳

機械設備工事		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
洋風大便器 撤去	備品共	1	組				
洗面器 撤去		1	組				
L型手すり 撤去		1	ヶ所				
P型手すり 撤去		3	ヶ所				
傾斜鏡 撤去		1	ヶ所				
5号給湯器 撤去		1	台				
パネルヒーター 撤去		2	台				
温風暖房機 撤去	床置き HP-41D	2	台				
FF式暖房機 撤去		6	台				
オイルサーバー 撤去	配管共	1	台				
壁掛け ルームエアコン 撤去	冷媒回収共	6	台				
ポリブデン管 撤去	調理実習室 屋内露出配管	25	m				
撤去廃材 積込み	1, 210kg程度	1	式				
撤去廃材 運搬	1, 210kg程度	1	式				

工事種別内訳

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去廃材 処分	1,210kg程度	1	式			
計						