

設計書番号	
整理番号	
県名	長野県
市町村名	上田市

令和8年度 市有林森林整備事業業務委託(架線系間伐)

事業主体名	上田市
所在地	上田市真田町本原(赤井市有林)

# 事業費総括表

事業費 円

間伐(架線集材)	A=3.62ha			
樹種	ヒノキ			
集材材積	V=185m <sup>3</sup>			
開設作業道	L=200m W=3.0m			
	当初設計	第1回変更設計	増減	備考
工事価格				
運材費(トラック)10t 30km以下				56m <sup>3</sup> ×円 (千円未満切捨)
運材費(トラック)10t 20km以下				129m <sup>3</sup> ×円 (千円未満切捨)
計				
消費税及び地方消費税相当額				10%
<b>設計金額</b>				
請負率				
落札額及び請負率を乗じた額				
消費税及び地方消費税相当額				
<b>請負代金額</b>				
令和8年5月1日現在の単価を適用			上田市産業振興部	

# \* 本工事費 \* 内訳表

内訳 第001号表

費用・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**本工事費**					
**直接工事費**					明細表 第001号表 千円未満切捨
**共通仮設費**					
算定式 対象額 率	=	×			対象額600万以下 kr=
*準備費(作業道開設)*					明細表 第002号表 千円未満切捨
	1	式			
**純工事費** (諸経費対象工事) (準備費を含む)					千円未満切捨
**現場管理費**					
算定式 対象額 率	=	×			純工事費700万以下 Jo=

# \* 本工事費 \* 内訳表

内訳 第002号表

費用・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
**工事原価**					
**一般管理費**					
算定式 対象額 率 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>=</span> <span>×</span> </div> 一般管理费率(Gp)(%)×前払補正係数					前払補正係数 1.05  工事原価500万以下 一般管理费率(Gp)
**工事価格** (諸経費対象工事)					
**工事価格計**					
**消費税等相当額**					
**工事費計**					

# 明 細 表

明細 第002号表

## 森林整備

費用・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業道開設 土工(地山勾配15度未満)		m			R8年度信州の森林づくり事業標準単価 C単価 (共通仮設費含む)
作業道開設 土工(地山勾配15度以上25度未満)	200.00	m			R8年度信州の森林づくり事業標準単価 C単価 (共通仮設費含む)
作業道開設 土工(地山勾配25度以上)		m			R8年度信州の森林づくり事業標準単価 C単価 (共通仮設費含む)
*** 単位当り ***	200 1	m 式			(準備費として計上)

# 明 細 表

明細 第001号表

## 森林整備

費用・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間伐 選木・伐倒	3.62	ha			単価 第001-1号表
集材(架線系)	218	m <sup>3</sup>			単価 第002号表
造材・枝払	1.00	式			単価 第003-1号表
土場作設工	1.00	式			直接工事費 頁 -0003 建設部単価使用
*** 単位当り ***	1	式			(直接工事費対象経費)





# 伐倒

# 単 価 表

単価 第001-3号表

[ 名 称 ] 【間伐・伐倒】森林環境保全直接支援事業 特定機能回復事業 作業工程表						100本 当り
[ 規格1 ]			[ 規格2 ]			22cm以上28cm未満
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
特殊作業員	0.52	人			(100本当たり歩掛人工) 0.52	
普通作業員	0.52	人			(100本当たり歩掛人工) 0.52	
雑諸経費	6.00	%			労務費合計額の6%	
*** 合 計 ***	100	本				
*** 単位当り ***	1	本				
平均胸高直径 歩掛人工						
10cm未満	0.23					
10cm以上16cm未満	0.32					
16cm以上22cm未満	0.42					
22cm以上28cm未満	0.52					
28cm以上	0.63					



造材・枝払

単 価 表

単価 第003-1号表

[ 名 称 ] 県営林生産物処分事業 設計標準歩掛					
[ 規格1 ] 造材・枝払(プロセッサ) 0.45クラス(12.7t) 末口径24cm					
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転作業員	8.70	人			
プロセッサ運転	8.70	日			単価 第003-2号表
***合計***	1.00	式			
玉数(本): 4					
末口径(cm): 24.0					
平均材長(m): 4					
土場補正係数: 0.950					
搬出総材積量(m³): 218					
サイクルタイム=玉数×5(秒)+末口径(cm)×0.146491+353.961293 = 377.4771 小数点第五位四捨五入					
1時間あたりの処理本数=3600(秒)/サイクルタイム = 9.5370 小数点第5位四捨五入					
1時間あたりの生産性(m³/h)=(末口径(m)×末口径(m)×平均材長(m)×玉数)×1時間あたりの処理本数×土場補正係数 = 8.3498 小数点第5位四捨五入					
1日あたりの枝払・造材材積(m³/日)の算出=1時間あたりの生産性×造材時間(3h) = 25.0495 小数点第5位四捨五入					
造材作業日数・運転人工数 = 8.70 小数点第3位四捨五入					



【積込み・運搬費】

素材生産及び共通仮設積込み運賃算出表

車種別 運搬距離	1トン車以下	2トン車以下	3トン車以下	4トン車以下	5トン車以下	6トン車以下	8トン車以下	10トン車以下	12トン車以下	14トン車以下	14トンを超え2トン を増すごとに
10km以下	4,800	6,840	7,990	9,180	10,950	11,580	15,480	17,200	18,720	20,400	1,680
20km以下	8,040	10,030	10,760	11,910	13,200	14,160	15,480	17,200	18,720	20,400	1,680
30km以下	9,810	11,640	12,490	13,860	15,350	16,790	18,370	20,660	21,790	23,870	2,080
40km以下	11,420	13,280	14,220	15,790	17,490	19,190	21,330	23,250	24,850	27,340	2,490
50km以下	13,030	14,910	15,950	17,750	19,640	21,540	24,290	26,090	27,910	30,790	2,880
60km以下	14,640	16,520	17,700	19,700	21,800	23,890	26,900	28,920	30,980	34,070	3,090
70km以下	16,120	18,130	19,430	21,630	23,940	26,260	29,510	31,760	34,030	37,360	3,330
80km以下	17,570	19,750	21,170	23,580	26,100	28,600	32,100	34,640	37,080	40,620	3,540
90km以下	18,990	21,360	22,910	25,530	28,240	30,960	34,700	37,530	40,160	43,920	3,760
100km以下	20,620	23,000	24,640	27,470	30,400	33,380	37,390	40,430	43,210	47,180	3,970
110km以下	21,500	23,990	25,720	28,700	31,730	34,850	39,090	42,210	45,100	49,350	4,250
120km以下	22,410	25,000	26,770	29,890	33,030	36,320	40,700	43,960	46,970	51,470	4,500
130km以下	23,310	26,000	27,850	31,100	34,340	37,790	42,350	45,730	48,840	53,600	4,760
140km以下	24,200	26,990	28,920	32,310	35,650	39,270	43,990	47,490	50,710	55,740	5,030
150km以下	25,100	28,000	30,010	33,520	36,980	40,740	45,640	49,250	52,590	57,880	5,290
160km以下	26,000	29,000	31,080	34,730	38,300	42,210	47,290	51,000	54,480	60,020	5,540
170km以下	26,900	30,010	32,140	35,930	39,610	43,680	48,950	52,750	56,360	62,130	5,770
180km以下	27,790	30,990	33,220	37,170	40,940	45,150	50,580	54,530	58,240	64,240	6,000
190km以下	28,700	32,000	34,280	38,350	42,250	46,620	52,230	56,280	60,100	66,360	6,260
200km以下	29,580	33,000	35,360	39,580	43,560	48,090	53,880	58,040	61,990	68,480	6,490

ウッドチップ  
 木材センター

※素材運搬の場合は、重量1トンあたり素材1.1m<sup>3</sup>換算とする。

※運賃 ÷ (t × 1.1m<sup>3</sup>)

搬出先	運賃	10トン × 1.1m <sup>3</sup>	運賃/m <sup>3</sup>
ウッドチップ			
木材センター			

搬出材積	木材センター	ウッドチップ
185m <sup>3</sup>	56m <sup>3</sup>	129m <sup>3</sup>