数 量 総 括 表

工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　量	備　　考
撤去工					
	舗装版切断	13.5+5.7	m	19	19.2
	舗装版破砕	図より	㎡	2040	2036.8
	殻運搬				
	L=60.0km以下	2036.8*0.05	㎥	102	101.8
	処分費	101.8*2.35	t	239	239.2
舗装工					
		M-25			
	不陸整正	展開図より	㎡	2040	2036.8
		再生密粒度As20F			
	表層工	展開図より	㎡	2040	2036.8
区画線工					
	区画線設置	ペイント式　実線　加熱　W=15cm			
	（全ての費用）	379.3*2	m	759	758.6
安全費					
	交通誘導員B	２人*7日	人・日	14	14.0