

数量計算書

緊急自然災害防止対策事業 道路舗装工事（中野小泉線）

工種	種別	細別	規格	計 算	単位	数 量	摘 要
撤去工							
	舗装版切断	アスファルト舗装版	t=5cm	展開図より	m	1000	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版	t=5cm	舗装面積計算書より	m <sup>2</sup>	6100	
	殻運搬	アスファルト	L=6.5km以下	6103.5×0.05	m <sup>3</sup>	305	
	処分費	アスファルト	(株)SHIOSAWA上田工場	305.2×2.35	t	717	
舗装工							
	不陸整正	M-25	t=平均3cm	舗装面積計算書より	m <sup>2</sup>	6100	
	表層	再生密粒度As20F	t=5cm	同上	m <sup>2</sup>	6100	
	薄層カラー舗装	樹脂系すべり止め	RPN-301 トップコートあり	展開図より	m <sup>2</sup>	130	
区画線設置工							
	区画線設置	ペイント式	実線 W=15cm		m	2020	全ての費用
	区画線設置	ペイント式	破線 W=15cm		m	310	全ての費用
	区画線設置	熔融式	ゼブラ W=45cm		m	180	全ての費用
	区画線設置	熔融式	実線 W=15cm 矢印・記号・文字 15cm換算		m	210	全ての費用
	路側カラー標示	熔融式	As W=30cm		m	180	全ての費用
安全費							
	交通誘導警備員B			2人×28日	人	56	

舗装面積計算書

番号	辺長			面積				備考	
	三角形の辺a、上底(m)	三角形の辺b、下底(m)	三角形の辺c、高さ(m)	s	(s-a)	(s-b)	(s-c)		S (m2)
1	10.8	9.9	20.0					207.0	
2	9.9	8.6	20.0					185.0	
3	8.6	7.3	20.0					159.0	
4	7.3	6.7	20.0					140.0	
5	6.7	6.4	20.0					131.0	
6	6.4	6.3	20.0					126.5	
7	6.3	6.7	20.0					130.0	
8	6.7	7.2	20.0					139.0	
9	7.2	7.1	20.0					143.0	
10	7.1	7.1	20.0					142.0	
11	7.1	7.1	20.0					142.0	
12	7.1	6.6	20.0					137.0	
13	6.6	6.4	20.0					130.0	
14	6.4	6.4	20.0					128.0	
15	6.4	6.4	20.0					128.0	
16	6.4	6.5	20.0					129.0	
17	6.5	6.5	20.0					130.0	
18	6.5	6.5	20.0					130.0	
19	6.5	6.5	20.0					130.0	
20	6.5	6.5	20.0					130.0	
21	6.5	6.5	20.0					130.0	
22	6.5	6.5	20.0					130.0	
23	6.5	6.5	20.0					130.0	
24	6.5	6.5	20.0					130.0	
25	11.0	8.5	1.0					9.8	
26	6.5	7.4	20.0					139.0	
27	7.4	7.3	20.0					147.0	
28	7.3	6.5	20.0					138.0	
29	6.5	6.6	20.0					131.0	
30	6.6	6.6	20.0					132.0	
31	6.6	6.5	20.0					131.0	
32	6.5	6.5	20.0					130.0	
33	6.5	7.0	20.0					135.0	
34	7.0	2.0	7.2	8.1	1.1	6.1	0.9	7.0	
35	7.0	0.8	7.2	7.5	0.5	6.7	0.3	2.7	
36	7.0	6.5	20.0					135.0	
37	6.5	6.5	20.0					130.0	
38	6.5	6.5	13.0					84.5	
39	6.5	6.6	20.0					131.0	
40	6.6	6.6	20.0					132.0	
41	6.6	6.5	20.0					131.0	
42	6.5	6.6	20.0					131.0	
43	6.6	8.3	20.0					149.0	
44	8.3	5.2	20.0					135.0	
45	5.2	4.8	20.0					100.0	
46	4.8	6.3	20.0					111.0	
47	6.3	6.4	20.0					127.0	
48	6.4	16.3	15.0					168.0	樹控除 (1.5×1.5=2.3㎡)
							合計	6103.5	