

数 量 計 算 表

工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	数 量	摘 要
撤去工	舗装版切断		As舗装版 t=5cm	展開図より	347.3	350 m
	舗装版破砕		As舗装版 t=5cm	展開図より 1995.06+17.52	2012.6	2010 m ²
	殻運搬		舗装版破砕 L=3.4km	2012.6*0.05	100.6	101 m ³
	処分費		As殻 欄SHIOSAWA 上田工場	100.6*2.35	236.4	236 t
舗装工	不陸整正		M-25 平均t=3cm	展開図より 1995.05+17.52	2012.6	2010 m ²
	表層		再生密粒度As20F t=5cm	同上	2012.6	2010 m ²
区画線設置工	区画線設置	外側線・中央線 ペイント式	実線 15cm 全ての費用	展開図より	709.2	710 m
	区画線設置	中央線 ペイント式	破線 15cm 全ての費用	展開図より	135.0	140 m
	区画線設置	停止線 溶解式	ゼブラ 45cm 全ての費用	展開図より	5.4	5 m
	区画線設置	止まれ・減速マーク 溶解式	記号 15cm換算 全ての費用	展開図より	78.7	79 m
安全費	交通誘導警備員B			2*9	18.0	18 人・日
	列車見張り員			1*9	9.0	9 人