

数 量 計 算 書

緊急自然災害対策防止事業
道路舗装工事（川原柳踏入線）

工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単 位	数 量	摘 要
撤去工							
	舗装版切断	アスファルト舗装版	t=15cm以下 (t=5cm)	5.65+8.4+10.4+2.7+5.45	m	33	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版	t=15cm以下 (t=5cm)	面積計算表より	m ²	1700	
	殻運搬	舗装版破碎	10.5km以下 (L=6.1km)	1696.8×0.05	m ³	85	
	処分費	アスファルト殻	(株)SHIOSAWA 上田工場	1696.8×0.05×2.35	t	199	
舗装工							
	不陸整正	補足材あり M-25 平均t=30mm		面積計算表より	m ²	1700	
	表層	再生密粒度As20F t=50mm	3.0m超	同上	m ²	1700	
区画線設置工							
	区画線設置	労務費	ペイント式 実線 W=15cm		m	926	
	区画線設置	機材費	ペイント式 実線 W=15cm	舗装展開図より (外側線) 16+159+240+133.3	m	548	
	区画線設置	労務費	ペイント式 破線 W=15cm		m	14	
	区画線設置	機材費	ペイント式 破線 W=15cm	舗装展開図より (ドットライン)	m	8	
	区画線設置	労務費	熔融式 実線 W=45cm		m	215	
	区画線設置	機材費	熔融式 実線 W=45cm	舗装展開図より (横断歩道, 停止線) (54+63.8)+(2.3+2.3+2.4+2.4)	m	127	
	区画線設置	労務費	熔融式 矢印・記号・文字 15cm換算		m	56	
	区画線設置	機材費	熔融式 矢印・記号・文字 15cm換算	舗装展開図より (ダイヤ) 16.5×2	m	33	
	路側カラー標示	材工共	熔融式 As W=30cm	舗装展開図より (グリーンベルト) 28.6+28	m	57	

数 量 計 算 書

緊急自然災害対策防止事業
道路舗装工事（川原柳踏入線）

工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単 位	数 量	摘 要
雑工							
	車線分離標設置	ラバーポール φ80×800mm	貼り付け式、手間のみ	舗装展開図より	2.0 本	2	
安全費							
	交通誘導警備員B	交代なし		交通誘導員算出表より	56.0 人	56	

