

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和8年度						
工 事 名	武石温泉うつくしの湯整備事業 うつくしの湯濾過機更新工事					
工事場所	上田市上武石					
工事開始期限日 竣工期限	令和8年11月18日 令和8年12月28日					
工事概要	1. ろ過機更新工事 大浴場ろ過機 1基					

武石温泉うつくしの湯整備事業 うつくしの湯濾過機更新工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
直接工事費計				
共通費				
I 共通仮設費	1	式		
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

工事種別内訳

機械設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式		
濾過機更新工事	1	式		
発生材処分費	1	式		
計	1	式		

工事種別内訳

機械設備工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
清掃・片付け		17	m ²			
計						

工事種別内訳

機械設備工事		濾過機更新工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【機器】						
全自動循環ろ過装置 (あさま大浴場用)	参考品番 SBF-3ARVH 循環水量 25m ³ / h ろ過塔 (塔+架台) : 750φ × 4.5t 主要操作弁 : 電動五方弁65A	1	式			
全自動循環ろ過装置	撤去・搬入 バラシ組立費を含む	1	式			
既存管撤去		1	式			
HIVP65A		4	m			
HIVP20A	ヘアキャッチャー水抜き	5	m			
ボールバルブU-PVC65A		2	個			
U-PVC20A	ヘアキャッチャー水抜き	2	個			
HIVP65A		3	m			
SGP 白 40A		3	m			
HIVP20A		16	m			
その他部材		1	式			
配管工		1	式			
保温工	アルミガラスクロス 材工共	1	式			

工事種別内訳

機械設備工事		濾過機更新工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気工		1	式			
消耗品雑材費		1	式			
運搬費	4t車×1台	1	式			
試運転調整費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

工事種別内訳

機械設備工事		発生材処分費				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
産廃処分費		1	式			
計						

共通仮設費（積上） 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン	16 t オペレーター共	1	日			
計						