

数量計算表

工種	規格	計	算	数量
土工				
床掘り	小規模	0.80*10.0	8.0	8 m ³
埋戻し	小規模	0.15*10.0	1.5	2 m ³
残土運搬	小規模 L=5.0km以下	(8.0-0.17*10.0-1.5)/0.9	5.3	5 m ³
整地	残土受け入れ地での処理	同上	5.3	5 m ³
撤去工				
舗装切断	15cm以下	展開図より	11.1	11 m
舗装版破碎	小規模	0.6*10.5	6.3	6 m ²
アスファルト殻運搬	DID区間なし 12.0km以下	6.3*0.05	0.3	0.3 m ³
コンクリート殻運搬	コンクリート(鉄筋) 10.9km以下	0.17*10	1.7	2 m ³
既設グレーチング 蓋撤去				10 枚
スクラップ 積込・積み降ろし		0.0448*10.0	0.5	1 t
スクラップ運搬	L=4.0km以下	同上	0.5	1 t
アスファルト処分費	㈱SHIOSAWA 東部工場	0.3*2.35	0.7	1 t
コンクリート処分費	(株)佐藤商会	1.7*2.5	4.3	4 t
スクラップ処分		0.0448*10	0.5	1 t
排水工				
排水構造物工 自由勾配側溝	横断用400*400			10 m
排水構造物工 グレーチング蓋	横断用400*400 B固定L=1000			10 枚
排水構造物工 グレーチング蓋	横断用400*400 受枠 L=2000			5 個
排水構造物工 グレーチング蓋	920*520 並目 T20			1 枚
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	間詰コンクリート	0.04*10.0	0.4	0.4 m ³
舗装工				
下層路盤	全仕上り厚200mm RC-40	0.4*10.0	4.0	4 m ²
上層路盤	全仕上り厚100mm M-25	同上	4.0	4 m ²
不陸整正	補足材 平均t=3cm M-25	0.7*10.5-0.4*10.0	3.4	3 m ²
表層	平均仕上り厚50mm	0.7*10.5	7.4	7 m ²
仮設工				
敷鉄板設置・撤去		1.52*3.05*4	18.5	19 m ²
敷鉄板賃料	22×1524×3048mm 供用日数3日			4 枚
仮設材等の運搬	製品長12m以内 運搬距離11.7km	0.802*4	3.2	3 t