

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和8年度						
工 事 名	上田古戦場公園多目的グラウンド クラブハウス建設工事					
工事場所	上田市下之条					
工事開始期限日 竣工期限	令和8年10月16日 令和9年3月29日					
工事概要	【クラブハウス棟】木造平屋建て 延べ面積100.26㎡ 主要仕上 屋根：ガルバリウム鋼板 外壁：窯業系サイディング t 16/唐松羽目板 t 15 内壁：ビニルクロス 床：長尺塩ビシート 天井：化粧吸音板 t 9.0 【ロッカー室棟】鉄骨平屋建て 延べ面積93.90㎡ 主要仕上 屋根：ガルバリウム鋼板（折板葺き） 外壁：波板鋼板 t 0.35/唐松羽目板 t 15 内壁：ビニルクロス 床：土間コンクリート刷毛引き 天井：化粧石膏ボード t 9.5 【テラス棟】木造平屋建て 延べ面積49.71㎡ 主要仕上 屋根：ガルバリウム鋼板 床：土間コンクリート刷毛引き 天井：小屋組表し 木部WP塗装 【倉庫棟】鉄骨平屋建て 延べ面積9.42㎡ ㎡					

上田古戦場公園多目的グラウンド クラブハウス建設工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
直接工事費計				
共 通 費				
I 共通仮設費 積上げ分含む	1	式		別紙明細
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

工事種別内訳

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
建築主体工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
機械設備工事		1		式				

科目別内訳

建築主体工事				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1, 直接仮設工事	1	式		
2, 基礎工事	1	式		
3, 木工事	1	式		
4, 屋根工事	1	式		
5, 金属工事	1	式		
6, 左官工事	1	式		
7, 建具工事	1	式		
8, 塗装工事	1	式		
9, 内外装工事	1	式		
10, 仕上げユニット工事	1	式		
11, ロッカー室 上屋工事	1	式		
12, 外構工事	1	式		
計	1	式		

細目別内訳

1, 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【 クラブハウス棟 】						
水盛りやりかた		113	m2			
墨出し		100	m2			
養生費		100	m2			
清掃・片付け費		92.6	m2			
外部足場	くさび緊結式足場 H=10m未満 安全手摺・運搬共	184	m2			
養生シート		184	m2			
外部足場	脚立	5.5	m2			
【 ロッカー室棟 】						
水盛りやりかた		101	m2			
墨出し		92.6	m2			
養生費		92.6	m2			
清掃・片付け費		92.6	m2			

細目別内訳

1, 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【テラス棟】						
水盛りやりかた		56.3	m2			
墨出し		49.7	m2			
養生費		49.7	m2			
清掃・片付け費		49.7	m2			
外部足場	くさび緊結式足場 H=10m未満 安全手摺・運搬共	131	m2			
養生シート		131	m2			
外部足場	脚立	49.7	m2			
計						

細目別内訳

2, 基礎工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【 クラブハウス棟 】						
根切り	布掘り H=0.65m	67.3	m3			
床付け		43.8	m2			
埋戻し	根切土利用	47.2	m3			
盛 土	根切土利用	5.0	m3			
発生土処分	テラス棟盛土へ	10.0	m3			
発生土積込・運搬	ダンプトラック 4t 積み バックホ0.28m3 土砂 DID区画有り 17.0km以下	5.0	m3			
機械運搬費		1.0	往復			
碎石地業	基礎 再生碎石	6.6	m3			
碎石地業	土間 再生碎石	10.3	m2			
ポリスチレンフィルム敷き	t=0.15	56.0	m2			
押出法ポリスチレンフォーム敷き	t=50	56.0	m2			
異形鉄筋	SD295A D10	1.4	t			
異形鉄筋	SD295A D13	0.2	t			

細目別内訳

2, 基礎工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スクラップ控除		42.0	Kg			
鉄筋加工組立		1.5	t			
鉄筋運搬費		1.5	t			
捨てコンクリート	Fc=18.0 S-15	2.2	m3			
土間コンクリート	Fc=24.0 S-18	14.1	m3			
基礎コンクリート 構造体強度補正+3	Fc=27.0 S-18	9.2	m3			
コンクリート打設費	捨てコンクリート	2.2	m3			
コンクリート打設費	土間コンクリート	14.1	m3			
コンクリート打設費	基礎コンクリート	9.2	m3			
ポンプ圧送費	50m3未満 基本・圧送料金共	4.0	回			
普通型枠		93.1	m2			
打放し型枠	B種	9.6	m2			
型枠運搬費		103	m2			
アンカーボルト	M-12 L=400	62.0	本			
同上据付		62.0	本			

細目別内訳

2, 基礎工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【 ロッカー室棟 】						
根切り	布掘り H=0.55m	30.1	m3			
床付け		21.8	m2			
埋戻し	根切土利用	15.7	m3			
盛 土	根切土利用	7.3	m3			
発生土積込・運搬	ダンプトラック 4t 積み バックホ0.28m3 土砂 DID区画有り 17.0km以下	7.1	m3			
碎石地業	基礎 再生碎石	2.2	m3			
碎石地業	土間 再生碎石	7.3	m2			
ポリスチレンフィルム敷き	t=0.15	72.7	m2			
押出法ポリスチレンフォーム敷き	t=50	72.7	m2			
異形鉄筋	SD295A D10	0.7	t			
異形鉄筋	SD295A D13	0.2	t			
スクラップ控除		26.0	Kg			
鉄筋加工組立		0.9	t			

細目別内訳

2, 基礎工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋運搬費		0.9	t			
捨てコンクリート	Fc=18.0 S-15	1.1	m3			
土間コンクリート	Fc=24.0 S-18	10.9	m3			
基礎コンクリート 構造体強度補正+3	Fc=27.0 S-18	7.6	m3			
コンクリート打設費	捨てコンクリート	0.9	m3			
コンクリート打設費	土間コンクリート	1.1	m3			
コンクリート打設費	基礎コンクリート	7.6	m3			
普通型枠		64.1	m2			
打放し型枠	B種	14.1	m2			
型枠運搬費		78.3	m2			
アンカーボルト	M-12 L=450	36.0	本			
同上据付		36.0	本			

細目別内訳

2, 基礎工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【 テラス棟 】						
根切り	機械 H=0.60m	83.4	m3			
床付け		34.6	m2			
埋戻し	根切土利用	71.9	m3			
盛 土	根切土利用	9.2	m3			
盛 土	クラブハウス棟ヨリ	10.0	m3			
碎石地業	基礎 再生碎石	0.7	m3			
碎石地業	土間 再生碎石	19.4	m2			
異形鉄筋	SD295A D10	2.0	t			
異形鉄筋	SD295A D13	0.2	t			
スクラップ控除		58.0	Kg			
鉄筋加工組立		2.1	t			
鉄筋運搬費		2.1	t			
捨てコンクリート	Fc=18.0 S-15	1.7	m3			

細目別内訳

2, 基礎工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土間コンクリート	Fc=24.0 S-18	31.3	m3			
基礎コンクリート	Fc=27.0 S-18	1.9	m3			
コンクリート打設費	捨てコンクリート	1.7	m3			
コンクリート打設費	土間コンクリート	31.6	m3			
コンクリート打設費	基礎コンクリート	1.9	m3			
普通型枠		87.7	m2			
化粧型枠		33.0	m2			
型枠運搬費		241	m2			
アンカーボルト (柱脚金物)	M-16 L=330	22.0	本			
同上据付		22.0	本			
発生土処分		12.1	m3			
計						

細目別内訳

3, 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【 クラブハウス棟 】						
(木 材)						
構造材	県産材唐松 上小 土台 (防腐注入処理材)	1.0	m3			
構造材	県産材唐松 上小 桁・梁・棟木・母屋等	6.3	m3			
構造材	県産材 杉 一等 柱	2.7	m3			
構造材	県産材唐松 大引・根太	0.2	m3			
構造材	桧 一等 国産材 間柱・窓台・マグサ・タルキ等	3.3	m3			
構造材	県産材杉1等 広小舞・小屋筋等	1.1	m3			
プレカット加工費		1	式			
建て方及び下地加工		1	式			
建て方重機損料費		1	式			
構造用金物類	構造材・内外	1	式			
構造用N値金物類		1	式			
構造材・構造材以外搬入費		1	式			
(外 部)						

細目別内訳

3, 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造用合板	野地板 t=12.0	155	m2			
ケイ酸カルシウム板	軒天 t= 6.0	42.3	m2			
野縁組	縦・横 @455 30×40	41.7	m2			
唐松羽目板	外壁 県産材唐松 t=15.0 (本実目透かし)	41.7	m2			
同上下地材	外壁 t= 9.0 構造用合板	41.7	m2			
同上胴縁組	通気胴縁 18×45 @455	41.7	m2			
同上透湿防水シート	窯業系サイディング部分含む	119	m2			
出隅見切縁	唐松 t=15.0 L型 45/45	7.7	m			
軒天見切縁	唐松 15×30	62.2	m			
大工手間		1	式			
(内 部)						
転ばし床組	敷き土台・敷き根太+合板t=12.0 集成材框 45×100 L=1140 床見切 2.60m	9.5	m2			
木製巾木	唐松 22×100	33.1	m			
壁見切縁	唐松 22× 45	29.4	m			

細目別内訳

3, 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
胴縁組	壁 杉 国産材 18×45 @455	199	m2			
唐松羽目板	壁 県産材唐松 t=12.0	22.1	m2			
同上下地材	耐水合板 t= 9.0	22.1	m2			
化粧ケイ酸カルシウム板	壁 t= 6.0 アルミ見切・シヨイテ目地	78.1	m2			
同上下地材	耐水石膏ボード t=12.5	68.2	m2			
同上下地材	壁 石膏ボード (二重) t=12.5+ 9.5	127	m2			
高性能グラスウール	外部・内部 t=100 16Kg/m3	138	m2			
ロックウール吸音板	天井 t=9.0	50.0	m2			
化粧石膏ボード	天井 t=9.5	29.1	m2			
同上下地材	天井 石膏ボード t=9.5	9.1	m2			
野縁組	30×40 @455・ラス下	88.2	m2			
塩ビ廻り縁		62.1	m			
高性能グラスウール	天井 t=100+100 16Kg/m3	103	m2			
マシン化粧板	ラインク 天端 t=20 D=150	8.5	m			
同上下地組	化粧ケイ酸カルシウム板 W150仕上 下地組・耐水合板t=12.0	9.9	m2			

細目別内訳

3, 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建具額縁	珩集成材	70.0	m			
開口枠	珩集成材 25×185	25.7	m			
アルミ製建具取付費		4.0	組			
大工手間		1	式			
【 ロッカー室棟 】						
唐松羽目板	外壁 県産材唐松 t=15.0 (本実目透かし)	42.3	m ²			
同上下地材	外壁 t= 9.0 構造用合板	42.3	m ²			
同上胴縁組	通気胴縁 18×45 @455	42.3	m ²			
同上透湿防水シート	窯業系サイディング部分含む	42.3	m ²			
出隅見切縁	唐松 t=15.0 L型 45/45	8.0	m			
軒天見切縁	唐松 15×30	14.8	m			
大工手間		1	式			
【 テラス棟 】						

細目別内訳

3, 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	県産材唐松 上小 桁・梁・母屋・方杖	5.1	m3			
構造材	県産材 杉 一等 柱	1.0	m3			
構造材	杉・県産材唐松 破風・タルキ	1.5	m3			
構造用合板	野地板 t=12.0	104	m2			
プレカット加工費		1	式			
化粧桁仕上・紙巻・グラハカット他	特殊火打加工共	1	式			
方杖加工		24.0	か所			
破風・タルキ加工		1	式			
組込仕上取付費	大工手間含む	1	式			
建て方重機損料費		1.0	日			
金物類	高耐力柱脚金物含む	1	式			
搬入費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

細目別内訳

4, 屋根工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【 クラブハウス棟 】						
嵌合式 立平葺き	カラーGL鋼板t0.4	155	m2			
下地材アスファルトルーフィング	940	155	m2			
下地インシュレーションボード	t=9	155	m2			
軒先唐草・クラブ唐草		51.7	m			
破風・鼻隠し巻き	t=0.35 H=200程度	51.7	m			
換気棟		16.4	m			
エプロン面戸	コーキング 共	32.7	m			
雪止アングル	L-4×50×50 (溶融亜鉛メッキ品)	16.4	m			
軒 樋	カラーGL鋼板t=0.35 120×90 受金物共	16.4	m			
落し口		3.0	か所			
縦 樋	カラーGL鋼板t=0.35 φ75 受金物共	6.0	m			
エルボ		6.0	か所			

細目別内訳

4, 屋根工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【テラス棟】						
立平葺き	カラーGL鋼板t0.4	104	m ²			
下地材アスファルトルーフィング	940	104	m ²			
軒先唐草・ケラハ唐草		75.9	m			
破風・鼻隠し巻き	t=0.35 H=200程度	75.9	m			
雪止アングル	L-4×50×50（溶融亜鉛メッキ品）	34.9	m			
荷揚げ・運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

細目別内訳

5, 金属工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属工事						
【 クラブハウス棟 】						
軽量鉄骨壁下地組	65形 @300	37.1	m2			
同上開口補強		1	式			
天井点検口	アルミ製 450×450 目地枠	6.0	か所			
鋼製グレーチング	溝幅150 250×1,000 受枠共	1.0	ヶ所			
【 ロッカー室棟 】						
軽量鉄骨壁下地組	65形 @300	80.4	m2			
軽量鉄骨壁下地組	100形 @300	90.0	m2			
軽量鉄骨天井下地組	19形 @225	84.1	m2			
アルミ固定ルーバー		5.0	ヶ所			
計						

細目別内訳

建築主体工事		6, 左官工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【 クラブハウス棟 】						
コンクリート金ゴテ	基礎天端 D=120	66.6	m			
コンクリート金ゴテ	床 塗床・貼物下地	79.9	m2			
建具枠詰メモルタル	防水剤入り	14.0	m			
【 ロッカー室棟 】						
コンクリート金ゴテ	基礎天端 D=180～250	33.0	m			
コンクリート金ゴテ	床	84.7	m2			
建具枠詰メモルタル	防水剤入り	7.8	m			
【 テラス棟 】						
コンクリート金ゴテ	立上り天端 D=150	14.6	m			
コンクリート金ゴテ	階段踏面・テラス先端部 D=300	48.2	m			
コンクリート金ゴテ	階段踏面・テラス先端部 DP塗装面 D=100	48.2	m			
コンクリート金ゴテ	床 LPG・空調機置場	3.5	m2			
コンクリート刷毛引仕上	床	148	m2			
計						

細目別内訳

7, 建具工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【 クラブハウス棟 】						
アルミ製建具工事						
A D - 1	2000×1585	2.0	か所			
A D - 4	2000× 700	1.0	か所			
取付調整費		1	式			
設計費		1	式			
法定福利費		1	式			
アルミ製建具	住宅用※ガラス共					
A D - 2	2030×1690	2.0	か所			
A D - 3	2030×1690	3.0	か所			
A W - 1	1170×1690	2.0	か所			
A W - 2	1170×1690	1.0	か所			
A W - 3	1570× 350	1.0	か所			
組立・調整費		1	式			

細目別内訳

7, 建具工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【 ロッカー室棟 】						
A D - 10		4.0	か所			
A W - 10		4.0	か所			
組立・調整費		1	式			
鋼製建具工事						
【 ロッカー室棟 】						
S D - 10	2300×1600	1.0	か所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
軽量鋼製建具工事						
【 クラブハウス棟 】						
L H D - 1	2000×800	1.0	か所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			

細目別内訳

7, 建具工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
法定福利費		1	式			
可動間仕切工事						
【 クラブハウス棟 】						
SLW - 1	2500×3400	1.0	か所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
トイレブース工事						
【 クラブハウス棟 】						
T B - 1		1.0	か所			

細目別内訳

建築主体工事		7, 建具工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T B - 2		1.0	か所			
T B - 3		1.0	か所			
T B - 4		1.0	か所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
木製建具工事						
【 クラブハウス棟 】						
W D - 1	t=36 2000× 700	1.0	か所			
W D - 2	t=36 2000× 650	4.0	か所			
W D - 3	t=36 2000× 700	1.0	か所			
取付運搬費		1	式			
図面費		1	式			

細目別内訳

7, 建具工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガラス工事						
【 クラブハウス棟 】						
複層ガラス (Low5+A12+FL5)	AD-1 1600× 200	2.0	枚			
複層ガラス (Low5+A12+FL5)	AD-1 2000× 800	2.0	枚			
型板ガラス	LHD- 1 1850× 800	1.0	枚			
【 ロッカー室棟 】						
複層ガラス (Low5+A12+FL5)	AD-10 800× 850	8.0	枚			
複層ガラス (Low5+A12+FL5)	AD-10 1200×850	8.0	枚			
ガラス工事						
ガラス押え	シリコン 6×6	2.0	m			
ガラス押え	シリコン 8×5	149	m			
マットフィルム		14.6	m2			
運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

細目別内訳

建築主体工事		8, 塗装工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【 クラブハウス棟 】						
(外 部)						
木 部 W P 塗 装	細巾 素地ごしらい共	7.7	m			
木 部 W P 塗 装	素地ごしらい共	41.7	m2			
ボード面 A E P 塗 装	ケイカル板面 素地ごしらい共	42.3	m2			
(内 部)						
木 部 W P 塗 装	細巾 素地ごしらい共 巾木・壁見切	62.5	m			
木 部 W P 塗 装	素地ごしらい共	22.1	m2			
木 部 U C 塗 装	細巾 素地ごしらい共 框	1.1	m			
木 部 U C 塗 装	素地ごしらい共 カウンター	1.0	m2			
【 ロッカー室棟 】						
(外 部)						
木 部 W P 塗 装	細巾 素地ごしらい共	8.0	m			
木 部 W P 塗 装	素地ごしらい共	42.3	m2			

細目別内訳

8, 塗装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内 部)						
木 部 W P 塗 装	細巾 素地ごしらい共 巾木・壁見切	69.8	m			
木 部 W P 塗 装	素地ごしらい共	42.5	m2			
【 テラス棟 】						
(外 部)						
コンクリート面 D P 塗 装	素地ごしらい共 テラス先端部	17.2	m2			
木 部 W P 塗 装	素地ごしらい共	344	m2			
計						

細目別内訳

建築主体工事		9, 内外装工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外 部)						
【 クラブハウス棟 】						
窯業系サイディング	t=16 (横張り)	77.7	m2			
出隅コーナー		12.1	m			
オーバーハング水切	カラーGL鋼板既製品	7.2	m			
通気土台水切	カラーGL鋼板既製品 クラブハウス・ロッカー室 唐松羽目板部含む	41.9	m			
副資材		77.7	m2			
取合シーリング	MS系 板間・軒天・建具等	1	式			
運搬費		1	式			
残材処分費		1	式			
法定福利費		1	式			

細目別内訳

9, 内外装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内 部)						
【 クラブハウス棟 】						
カラークリート		27.8	m2			
ハイドロセラ貼り	床 t= 6.0 600×3600程度	1.0	か所			
長尺塩ビシート貼り	床 t= 2.0	54.7	m2			
タイルカーペット張り	床 t= 6.5	3.8	m2			
塩ビ製巾木	巾木 H= 60	62.1	m			
ビニールクロス貼り	壁	125	m2			
ビニールクロス貼り	天井	9.1	m2			

細目別内訳

9, 内外装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【 ロッカー室棟 】						
木製巾木	巾木 H=100	81.2	m			
ビニールクロス貼り	壁	162	m2			
石膏ボード張り	壁 t=12.5	162	m2			
同上継目処理	テーパ-エッジ	162	m2			
構造用合板張り	壁 t= 9.0	42.5	m2			
化粧石膏ボード張り	天井 t= 9.5	84.1	m2			
塩ビ廻縁		88.4	m			
高性能グラスウール充填	壁 t=100 16Kg/m3	44.9	m2			
高性能グラスウール敷込	天井 t=100+100 16Kg/m3	86.3	m2			
計						

細目別内訳

10, 仕上げユニット工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(サイン)						
【 クラブハウス棟 】						
ピクトサイン	平付 150□ アクリル製シート貼	3.0	か所			
室名札	平付 250× 60 アクリル製シート文字	5.0	か所			
【 ロッカー室棟 】						
室名札	平付 250× 60 アクリル製シート文字	5.0	か所			
設置費		1.0	か所			
制作用データ作成費		1.0	か所			
(カーテン)						
【 クラブハウス棟 】						
C-1 片引き ドレープカーテン	W1600×H2000 アルミカーテンレール	5.0	か所			
C-2 片引き ドレープカーテン	W1600×H1100 アルミカーテンレール	3.0	か所			
計						

細目別内訳

11, ロッカー室 上屋工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
広スペースハウス	HHK-5035型	1.0	棟			
本体組立費		1.0	棟			
外部足場損料		231	m2			
内部足場		1	式			
前壁セットB工事						
本 体		5.0	セット			
工事費		5.0	か所			
レッカー代		2.0	台			
テラス側 軽量鉄骨下地組						
C型鋼	C-60×30×10×2.3 L=1300	8.0	本			
C型鋼	C-60×30×10×2.3 L=1800	13.0	本			
C型鋼	C-60×30×10×2.3 L=2400	10.0	本			
同上加工取付費		1	式			
運賃		1	式			
計						

細目別内訳

12, 外構工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外構工事						
倉庫棟	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ H=2430～2485 2630×3580	1.0	棟			
雨水枳布設 A	現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ・鉄筋・砕石・目詰防止ｼｰﾄ H=500 600×600	7.0	か所			
雨水枳布設 B	現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ・鉄筋・砕石・目詰防止ｼｰﾄ H=500 750×750	1.0	か所			
排水管布設	VP100A	41.5	m			
計						

共通仮設費費（積上げ）明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ASP使用料		6.0	ヶ月			
計						

科目別内訳

電気設備工事				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1、幹線設備工事	1	式		
2、電灯コンセント設備工事	1	式		
3、空調・パネルヒーター電源設備工事	1	式		
4、照明器具設備工事	1	式		
5、電話配管設備工事	1	式		
6、情報配線設備工事	1	式		
7、キュービクル改修工事	1	式		
8、誘導標識・消火器設備工事	1	式		
計	1	式		

細目別内訳

電気設備工事						
1、幹線設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	EM-CET 38mm2 コロガシ	8	m			
ケーブル	EM-CET 38mm2 空中（メッセン吊り）	17	m			
ケーブル	EM-CET 38mm2 FEP（CD/PF）	2	m			
ケーブル	EM-CET 38mm2 管内	9	m			
ケーブル	EM-CE 8mm2-3C コロガシ	8	m			
ケーブル	EM-CE 8mm2-3C 空中（メッセン吊り）	17	m			
ケーブル	EM-CE 8mm2-3C FEP（CD/PF）	2	m			
ケーブル	EM-CE 8mm2-3C 管内	9	m			
ケーブル	EM-IE 5.5mm2 FEP（CD/PF）	9	m			
ケーブル	EM-IE 22mm2 FEP（CD/PF）	9	m			
波付ポリエチレン管	FEP-30 地中	2	m			
波付ポリエチレン管	FEP-40 地中	2	m			
異種管接続材	FEP-30	1	個			
異種管接続材	FEP-40	1	個			

細目別内訳

電気設備工事						
1、幹線設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管	GP-28 ドブ浸 露出 塗装	9	m			
電線管	GP-36 ドブ浸 露出 塗装	9	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S 16 地中	18	m			
電灯盤	L-1	1	面			
動力盤	P-1	1	面			
引き込みポール	9m 附属品共	2	本			
同上 基礎工事		2	ヶ所			
メッセンジャーワイヤー	22SQ	34	m			
接地工事 D種	10φ×1,500 リード端子含む	2	ヶ所			
土工 根切り	人力（普通作業員）	1	m3			
土工 埋戻し	人力（普通作業員）	1	m3			
計						

細目別内訳

電気設備工事		2、電灯コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C コロガシ	101	m			
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C コロガシ	349	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C コロガシ	606	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C 管内	10	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C FEP (CD・PF)	20	m			
電線管	VE-22 露出	4	m			
電線管	VE-28 露出	5	m			
波付ポリエチレン管	FEP-30 地中	20	m			
異種管接続材	FEP-30	1	個			
熱線センサ付自動スイッチ	親機 広角検知	3	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子機	7	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子機 換気扇連動用	2	個			
熱線センサ付自動スイッチ	単独親機 換気扇連動 遅延OFF機能付	1	個			

細目別内訳

電気設備工事		2、電灯コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
操作ユニット (カードプレート簡易鍵付)	熱線センサ用 1回路用	1	個			
操作ユニット (カードプレート簡易鍵付)	熱線センサ用 2回路用	2	個			
手動ユニット (カードプレート簡易鍵付)	熱線センサ用 1回路用+換気連動	1	個			
自動点滅器	100V 3A	1	個			
埋込スイッチ (樹脂プレート共)	1P15A×1H	6	個			
埋込スイッチ (樹脂プレート共)	1P15A×2H	7	個			
埋込スイッチ (樹脂プレート共)	1P15A×3H	1	個			
埋込スイッチ (樹脂プレート共)	3W15A×1H	1	個			
埋込スイッチ (樹脂プレート共)	1P15A×2H + 3W15A×1H	1	個			
埋込コンセント (樹脂プレート共)	2P15A×2ET	3	個			
埋込コンセント (樹脂プレート共)	2P15A×2EET	39	個			
露出コンセント	2P15A×2EET	1	個			
換気扇用スイッチ取付	設備支給	7	個			

細目別内訳

電気設備工事		2、電灯コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アウトレットボックス	塗代付 中形四角（浅型）	82	個			
プルボックス	200×200×200 WP-VE	2	個			
PVKボックス	防水タイプ 中形四角（深型）	1	個			
土工 根切り	人力（普通作業員）	6	m3			
土工 埋戻し	人力（普通作業員）	6	m3			
計						

細目別内訳

電気設備工事		3、空調・パネルヒーター電源設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C コロガシ	277	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C 管内	20	m			
ケーブル	EM-CE 5.5mm-4C コロガシ	44	m			
電線管	VE-36 露出	5	m			
埋込コンセント (樹脂プレート共)	2P15, 20A×1EET 《200V》	5	個			
アウトレットボックス	塗代付 中形四角 (浅型)	13	個			
プルボックス	200×200×200 WP-VE	2	個			
計						

細目別内訳

電氣設備工事		4、照明器具設備工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
LED照明器具 A	XFX200AENLE9	3	台				
LED照明器具 B	XFX430AENLE9	10	台				
LED照明器具 C	XFX450DENLE9	11	台				
LED照明器具 D	XFX460DENLE9	4	台				
LED照明器具 E	LGW51704WCF1	5	台				
LED照明器具 F	LGB52604LE1	1	台				
LED照明器具 G	NNN13510LE1	6	台				
LED照明器具 H	XAD1120NKCE1	7	台				
LED照明器具 I	XAD3120NKCE	10	台				
LED照明器具 J	NNFW21800KLE9	13	台				
LED照明器具 K	XLGE5003CE	13	台				
計							

細目別内訳

電気設備工事		5、電話配管設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	EM-ICT 0.5mm-1P コロガシ	8	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22 隠ぺい	16	m			
モジュラジャック (樹脂プレート共)	6極2心	1	個			
端子盤	T-1	1	面			
アウトレットボックス	塗代付 中形四角 (浅型)	1	個			
計						

細目別内訳

6、情報配線設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	EM-CAT6 コロガシ	8	m			
HUB	8ポート	1	面			
情報モジュラ (樹脂プレート共)	CAT6	5	個			
RJ45コネクタ (コネクタカバー共)	CAT6	7	個			
アウトレットボックス	塗代付 中形四角 (浅型)	5	個			
計						

細目別内訳

電気設備工事						
7、キュービクル改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1、新規取付部材						
サーキットブレーカ MCB 3P 60A	1個	1	個			
サーキットブレーカ MCB 3P 100A	1個	1	個			
2、既存交換部材						
高圧コンデンサ CS 三相 20 k VA	1個	1	個			
変圧器トランス 単相 30 k VA	1個	1	個			
LBS用ヒューズ f G30A	6個（予備込）	6	個			
トランス用ヒューズ f 10A	6個（予備込）	6	個			
変圧器 CT 200/5A	2個	2	個			
AM 200/5A	1個	1	個			
雑材消耗品		1	式			
電工費		1	式			
耐圧試験費		1	式			

細目別内訳

電気設備工事						
7、キュービクル改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存部品 撤去処分		1	式			
高圧コンデンサ CS 三相	1個					
変圧器トランス 単相 10 k VA	1個					
LBS用ヒューズ f G20A	6個（予備込）					
トランス用ヒューズ f 5A	6個（予備込）					
変圧器 CT 300/5A	2個					
AM 300/5A	1個					
計						

電気設備工事

[illegible]

科目別内訳

機械設備工事				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1、衛生設備工事	1	式		
2、屋外給水設備工事	1	式		
3、屋内給水設備工事	1	式		
4、排水設備工事	1	式		
5、給湯設備工事	1	式		
6、自動制御装置設備工事	1	式		
7、空調設備工事	1	式		
8、換気設備工事	1	式		
9、ガス設備工事	1	式		
計	1	式		

細目別内訳

機械設備工事						
1、衛生設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	タンク式	6	台			
洋風大便器	高座面	1	台			
小便器		4	台			
オストメイトパック		1	台			
洗面カウンター	ボウル一体タイプ	2	台			
掃除用流し		1	台			
壁掛け洗面器		1	台			
化粧カガミ	防錆化粧鏡、800×300	5	枚			
手摺り L型	樹脂被覆タイプ	1	ヶ所			
手摺り 跳ね上げ式	樹脂被覆タイプ	1	ヶ所			
ベビーチェアー		1	台			
トイレ擬音装置		6	台			
ベビーシート	横置きタイプ	1	台			
散水栓		2	個			
散水栓ボックス	B3-SG	2	個			

細目別内訳

機械設備工事						
1、衛生設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器 取付	タンク式	6	組			
洋風大便器 取付	高座面	1	組			
小便器 取付		4	組			
オストメイトパック 取付		1	組			
洗面カウンター 取付		2	組			
掃除用流し 取付		1	組			
壁掛け洗面器 取付		1	組			
化粧カガミ 取付		5	枚			
手摺り 取付	L型手摺	1	組			
手摺り 取付	跳上げ手摺	1	組			
ベビーチェアー 取付		1	組			
トイレ擬音装置 取付		6	組			
ベビーシート 取付		1	組			
散水栓 取付	ボックス共	2	組			
計						

細目別内訳

機械設備工事		2、屋外給水設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水 耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	66	m			
給水 耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 25A	2	m			
給水 耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 30A	33	m			
給水 耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 40A	14	m			
給水 耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 50A	47	m			
不凍水抜き栓	30A-300L 電動	3	本			
不凍水抜き栓	25A-300L 電動	1	本			
不凍水抜き栓 (温水水抜き栓)	25A-300L 電動	1	本			
不凍水抜き栓	20A-300L 電動	1	本			
埋設ゲートバルブ	10K (ねじ) 50A	1	個			
弁柵	VC-6 (550H)	9	組			
弁柵	VC-3 (700H)	1	個			
埋設標識テープ	150幅	161	m			
地中埋設標	コンクリート製	15	個			
地中埋設標	鉄製	6	個			

細目別内訳

機械設備工事		2、屋外給水設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管分岐 (樹脂管類)	配管分岐 50A 保温無	1	ヶ所			
土工事						
根切り (機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラー型	50	m3			
山砂		19	m3			
埋戻し (機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラー型	32	m3			
発生土積込・運搬	ダンプトラック 4t 積み バックホ0.28m3 土砂 DID区画有り 17.0km以下	19	m3			
舗装切断		182	m			
取壊し 機械 運搬	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラー型	1	往復			
取壊し 機械 運転	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラー型	1	運転日			
発生材積込・運搬		6	t			
アスファルト舗装	A-5-20 再生密粒 再生クラッシュラン 500m2未満	50	m2			
発生土処分		53	m3			
アスファルト処分		6	t			
計						

細目別内訳

3、屋内給水設備工事						
機 械 設 備 工 事	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
給水 塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 32A	5	m			
給水 塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 25A	31	m			
給水 塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 20A	36	m			
給水 塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	1	m			
給水 塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	5	m			
フレキシブルジョイント	25A	1	個			
ポリブデン管	13J	8	m			
仕切弁 (管端防食コア)	5K (ねじ・給水用) 25A	1	個			
給水管 保温	グラスウール 天井内 パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	5	m			
給水管 保温	グラスウール 屋外露出 浴室 ステンレス鋼管 20A	1	m			
給水管 保温	グラスウール 屋外露出 浴室 ステンレス鋼管 25A	2	m			
自己制御ヒーター	1.5m 青	1	本			

細目別内訳

機械設備工事		3、屋内給水設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事						
根切り（機械）	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラー型	16	m3			
山砂		8	m3			
埋戻し（機械）	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラー型	8	m3			
発生土積込・運搬	ダンプトラック 4t 積み バックホウ0.28m3 土砂 DID区画有り 17.0km以下	8	m3			
計						

細目別内訳

機械設備工事						
4、排水設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内排水工事						
排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	32	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	26	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	1	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	33	m			
通気 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	12	m			
通気 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 40A	1	m			
通気 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 65A	8	m			
通気 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	8	m			
床上掃除口 (非防水型)	COA 100A	3	個			
床上掃除口 (非防水型)	COA 80A	3	個			
通気弁	40A	2	個			
通気弁	65A	2	個			

細目別内訳

機械設備工事		4、排水設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管用 炭素鋼鋼管 (VP) 塗装	露出 65A	8	m			
配管用 炭素鋼鋼管 (VP) 塗装	露出 40A	8	m			
根切り (機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラー型	19	m3			
山砂		11	m3			
埋戻し (機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラー型	18	m3			
発生土積込・運搬	ダンプトラック 4t 積み バックホウ0.28m3 土砂 DID区画有り 17.0km以下	5	m3			
屋外排水工事						
排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	20	m			
プラスチック枳 NO.1	枳径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 鋳鉄蓋T-2 501～800	1	組			
プラスチック枳 NO.2	枳径200φ 最大排水管径100φ ST MB-S 鋳鉄蓋T-2 501～800	1	組			
プラスチック枳 NO.3	枳径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 鋳鉄蓋T-2 501～800	1	組			
プラスチック枳 NO.4	枳径200φ 最大排水管径100φ ST MB-S 鋳鉄蓋T-2 501～800	1	組			

細目別内訳

機械設備工事		4、排水設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プラスチック柵 NO.5	柵径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 鋳鉄蓋T-2 501～800	1	組			
プラスチック柵 NO.6	柵径200φ 最大排水管径100φ ST MB-S 鋳鉄蓋T-2 801～1200	1	組			
プラスチック柵 NO.7	柵径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 鋳鉄蓋T-2 801～1200	1	組			
プラスチック柵 NO.8	柵径200φ 最大排水管径100φ OR 鋳鉄蓋T-2 801～1200	1	組			
根切り（機械）	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラー型	14	m3			
山砂		5	m3			
埋戻し（機械）	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラー型	9	m3			
発生土積込・運搬	ダンプトラック 4t 積み バックホウ0.28m3 土砂 DID区画有り 17.0km以下	9	m3			
本管分岐工事						
根切り（機械）	バックホウ 0.28m3 輩出ガス対策型 油圧式クローラー型	11	m3			
山砂		1	m3			
埋戻し	碎石	9	m3			
埋戻し	粒調碎石	1	m3			

細目別内訳

機械設備工事		4、排水設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生土積込・運搬	ダンプトラック 4t 積み バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区画有り 17.0km以下	11	m ³			
山留工		2	m			
水換工		1	日			
タンパ運転	60～80kg	1	日			
分岐工		1	式			
舗装工事						
舗装切断		15	m			
舗装撤去	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラー型	1	運転日			
発生材積込・運搬		1	t			
アスファルト舗装	A-5-20 再生密粒 再生クラッシュラン 500m ² 未満	6	m ²			
計						

細目別内訳

機械設備工事		5、給湯設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガス給湯器	屋外壁掛け形 RUXC-SE5001W-S	1	台			
給湯 一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 地中配管 25SU	8	m			
給湯 一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 地中配管 20SU	8	m			
給湯 一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋外架空・暗渠 25SU	2	m			
ポリブデン管	13J	8	m			
フレキシブルジョイント	25A	1	個			
給湯管 保温	グラスウール 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 25A	2	m			
自己制御ヒーター	1.5m 赤	1	本			
計						

細目別内訳

6、自動制御装置設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電動水抜き栓計装工事						
水抜き栓 駆動部	NRZ-D1-MT	6	個			
水抜き栓 操作盤	NRZ-C	1	個			
プルボックスSS形 防水 (SUS)	150×150×100 ET無	2	個			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-S-14 いんぺい	42	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-S-14 地中埋設	21	m			
VCTF	0.75mm 2心並列 FEP内 (PF・CD)	92	m			
VCTF	0.75mm 2心並列 ピット・天井	21	m			
配線器具 リモコン配線器具	6回路 取付枠・プレート付	1	個			
土工事 根切り	人力	3	m3			
土工事 山砂		1	m3			
土工事 埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラー型	2	m3			

細目別内訳

機械設備工事		6、自動制御装置設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空調計装工事						
VVFケーブル	1. 6mm-3C ピット・天井	101	m			
EM-CEケーブル	1. 25mm2-2C ピット・天井	14	m			
EM-CEケーブル	1. 25mm2-2C FEP内 (PF・CD)	15	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF)	PF-16 隠ぺい/埋込	15	m			
配線器具 リモコン配線器具	埋込形 1個用 取付枠・プレート付	5	個			
給湯器計装工事						
EM-CEケーブル	1. 25mm2-2C ピット・天井	4	m			
EM-CEケーブル	1. 25mm2-2C FEP内 (PF・CD)	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF)	PF-16 隠ぺい/埋込	6	m			
配線器具 リモコン配線器具	埋込形 1個用 取付枠・プレート付	1	個			

細目別内訳

機械設備工事		6、自動制御装置設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パネルヒーター計装工事						
VVFケーブル	1. 6mm-3C ピット・天井	6	m			
EM-CEケーブル	1. 25mm2-2C ピット・天井	3	m			
EM-CEケーブル	1. 25mm2-2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF)	PF-16 隠ぺい/埋込	6	m			
配線器具 リモコン配線器具	埋込形 1個用 取付枠・プレート付	1	個			
計						

細目別内訳

機械設備工事		7、空調設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EPH-1	1φ-200V 1.5kw 壁掛け縦型 サーモスタット内臓 操作部カバー付	2	台			
EPH-2	1φ-200V 1.5kw 天吊型 輻射式取付金物付防湿仕様	1	台			
EPH-1 据付	壁掛形 3.5kw以下	2	台			
EPH-2 据付	天吊形 3.5kw以下	1	台			
AC-1	天井カセット1方向	1	組			
AC-2	屋外機	1	台			
AC-2-1	屋内機 天井カセット1方向	2	台			
AC-3	屋外機	1	台			
AC-3-1	屋内機 天井カセット2方向	1	台			
AC-3-2	屋内機 天井カセット2方向	1	台			
AC-4	壁掛け	1	組			
AC-5	壁掛け	4	組			

細目別内訳

機械設備工事		7、空調設備工事										
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
A C - 1	据付	屋外機	床置き 4.0kw以下		1	台						
A C - 1	据付	屋内機	天井吊り 4.0kw以下		1	台						
A C - 2	据付	屋外機	床置き 8.0kw以下		1	台						
A C - 2 - 1	据付	屋内機	天井吊り 4.0kw以下		2	台						
A C - 3	据付	屋外機	床置き 12.5kw以下		1	台						
A C - 3 - 1	据付	屋内機	天井吊り 7.1kw以下		1	台						
A C - 3 - 2	据付	屋内機	天井吊り 4.5kw以下		1	台						
A C - 4	据付	屋外機	床置き 2.5kw以下		1	台						
A C - 4	据付	屋内機	壁掛け 2.5kw以下		1	台						
A C - 5	据付	屋外機	床置き 6.3kw以下		4	台						
A C - 5	据付	屋内機	壁掛け 6.3kw以下		4	台						

細目別内訳

機械設備工事		7、空調設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径 (1/4B) 液管 厚10mm	76	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径 (3/8B) 液管 厚10mm	28	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径 (3/8B) ガス管 厚20mm以上	60	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7外径 (1/2B) ガス管 厚20mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径 (5/8B) ガス管 厚20mm以上	31	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出 浴室 ステンレス鋼板 100A	29	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A カラーパイプ	4	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 20A カラーパイプ	14	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	3	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	10	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	4	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	6	m			
配管用防虫網	20A	4	個			
配管用防虫網	40A	1	個			

細目別内訳

7、空調設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浸透桧	200φ×600H	5	個			
根切り（機械）	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラー型	2	m3			
碎石	単粒度碎石4号	1	m3			
埋戻し	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラー型	1	m3			
発生土積込・運搬	ダンプトラック 4t 積み バックホウ0.28m3 土砂 DID区画有り 17.0km以下	1	m3			
計						

細目別内訳

機械設備工事		8、換気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気機器						
HEX-1	天井カセット型 全熱交換機 給排気 24h換気	1	台			
HEX-2	天井カセット型 全熱交換機 給排気 24h換気	2	台			
HEX-3	天井カセット型 全熱交換機 給排気 24h換気	1	台			
HEX-4	天井カセット型 全熱交換機 給排気 24h換気	1	台			
FV-1	天井扇 排気 φ150	1	台			
FV-2	天井扇 排気 φ100	1	台			
PF-1	パイプファン 排気	5	台			
FV-3	天井扇 排気 24h換気 φ150	4	台			
FV-4	天井扇 排気 φ100	1	台			
OAG-1	給気ガラリ 24h換気 φ150	5	台			
OAG-2	給気ガラリ φ100	1	台			

細目別内訳

機械設備工事		8、換気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ベントキャップ	ステンレス製 100φ	18	個			
ベントキャップ	ステンレス製 150φ	10	個			
全熱交換ユニット 据付	カセット形 500m3/h 以下	5	台			
パイプファン 据付	150φ 以下	5	台			
換気扇 据付	天井埋込形	8	台			
給気ガラリ 据付	壁	6	台			
スパイラルダクト OA (低圧ダクト)	インサート無 100mm	12	m			
スパイラルダクト EA (低圧ダクト)	インサート無 100mm	19	m			
スパイラルダクト EA (低圧ダクト)	インサート無 150mm	15	m			
スパイラルダクト 保温 OA (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	9	m			
スパイラルダクト 保温 OA (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	3	m			
スパイラルダクト 保温 EA (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	13	m			
スパイラルダクト 保温 EA (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	7	m			
計						

細目別内訳

9、ガス設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガス内管フレキシブル工法 (屋内配管)	プロパンガス 20mm	9	m			
ガスコック	ハンドコック 20A	1	個			
ガスコック	サービスコック 20A	1	個			
液化石油ガス 充填容器集合装置	2本立	1	個			
ガスメーター	貸出品					
調整器	HEK8A-BS065Z	1	個			
転倒防止チェーン		1	組			
気密試験		1	式			
消耗品雑材		1	式			
計						