

工事番号																(様式－１)	
課長		係長		照査		設計者											
令和 8 年度 農山漁村地域整備交付金 林道橋梁修繕工事 閲覧設計書																	
氷沢線 2号橋ほか2橋 上田市上室賀																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
橋梁修繕 N=3橋 ΣL=13.3m W=3.4m 床版・橋台修復工(ポリマーセメントモルタル t=4cm) ΣA=9.7m2 橋台補強工(コンクリート 18-8-40BB)W=0.2m H=1.0m L=4.2m 仮設工 土のう締切 A=10.4m2 廻排水(ポリエチレン管 φ300)L=36.0m								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 年 月 日					
								契約保証方法				補正なし					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0001

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 08.07.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率 消費税率（%） 工種 週休2日補正 契約保証方法 設計書区分	40 35%を超える又は前払対象外 10 % 11 橋梁保全工事 09 週単位（土日） 01 金銭的保証 00 実施設計		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※本工事費※※						
氷沢線 2号、3号、4号橋						
床版修復工						
作業土工						
掘削 土砂 小規模(標準以外) 小規模(標準以外)	3	m3				単価 第0 -0001号表
穀運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 18.5km以下 0.50+1.60=	0.4	m3				単価 第0 -0002号表
床版工						
断面修復工 (左官工法) 1構造物当り0.1m3以上 床版	1	構造物				単価 第0 -0003号表
橋台工						

式
上田市

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物						
一般養生						
夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ						
人力打設	0.8	m 3				単価 第0 -0004号表
型枠						
一般型枠						
鉄筋・無筋構造物	4.7	m 2				単価 第0 -0005号表
鉄筋工						
加工のみ						
クレーン不要	1.4	kg				単価 第0 -0006号表
その他						
処分費等						
C0殻産廃処理費						
佐藤商会生田営業所	0.9	t				
仮設費						
土のう締切						
小口並べ						
4箇所	10.4	m ²				単価 第0 -0007号表
廻排水（ポリエチレン管）						
管径 300mm 3ヶ所						
設置期間3ヶ月以上6ヶ月未満						
ポリエチレン管損率0.55	36.0	m				単価 第0 -0008号表

上田市

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう敷設 小口並べ						
	3.0	m ²				単価 第0 -0009号表
直接工事費						
共通仮設 費率計算額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理 費						
工事原価						
一般管理 費等						
工事価格計						

上田市

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税等 相当額計											
工事費計											
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額											

施 工 内 訳 表

頁0-0006

掘削

土砂 小規模(標準以外)

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準以外)

材料構成比：

市場単価構成比：

単価 第0 -0001号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次：山積0. 1 3m3		供用日		小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 （小型ローリー、パトロール給油）		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準以外)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

上田市

施工内訳表

頁0-0007

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械構成比：

労務構成比：

機械積込

DID区間なし 18.5km以下

材料構成比：

0.50+1.60=

市場単価構成比：

単価 第0 -0002号表

1
標準単価：

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ∴10t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：18.5km以下		

上田市

单 価 表

单価 第0 -0003号表

1 構造物 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0009

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

材料構成比：

市場単価構成比：

単価 第0 -0004号表

標準単価：1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0010

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

材料構成比：

人力打設

市場単価構成比：

単価 第0 -0004号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0011

単価 第0 -0005号表

型枠
一般型枠
機械構成比： 労務構成比： 鉄筋・無筋構造物 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：
1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

単 価 表

頁0-0012

鉄筋工
加工のみ

クレーン不要

単価 第0 -0006号表

1000

kg 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼 SD295 D16	1.030	t			
土木一般世話役	0.20	人			鉄筋加工
鉄筋工	0.90	人			鉄筋加工
普通作業員	0.60	人			鉄筋加工
諸雑費	2.00	%			
*** 合 計 ***	1,000	kg			
*** 単位当り ***	1	kg			

土のう締切
小口並べ

単 価 表

単価 第0 -0007号表

頁0-0013

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂	5.00	m ³			現場採取のため単価はゼロ円
土のう（P E） 48×62cm	170.00	枚			
普通作業員	6.00	人			土のう拵え積立て取除き一式
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

単 価 表

廻排水（ポリエチレン管）

単価 第0 -0008号表

管径 300mm 3ヶ所 設置期間3ヶ月以上6ヶ月未満 ポリエチレン管損率0.55 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン排水管(有孔・無孔) 薄肉直管径300mm×3.700m(有効長)	2.70	本			
普通作業員	0.05	人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

土のう敷設
小口並べ

単 価 表

単価 第0 -0009号表

頁0-0015

10

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂	5.00	m ³			現場採取のため単価はゼロ円
土のう（P E） 48×62cm	170.00	枚			
普通作業員	6.00	人			土のう拵え積立て取除き一式
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上田市