泉町水源地除塵機更新工事

数量計算書

上田市上下水道局

数量表

No.1

項目	名　　称	仕　　様	単位	数　量	番号	備　　考
	（機器費）					
	フローネット式除塵機	W＝1.5m　H＝1.6m	基	1.0		
	チェーンコンベア	W＝0.4m　L＝2.8m	基	1.0		
	鋼製隔壁	W＝1.55m　H＝2.14m	基	1.0		
	鋼製隔壁排砂ゲート	W＝0.3m　H＝0.3m	門	2.0		
	除塵機制御盤	鋼板製屋外自立型 W=600 D=200 H=2050	面	1.0		

数量表

No. 2

項目	名　　称	仕　　様	単位	数　量	番号	備　　考
	（労務費）					
	除塵機据付	更新	台	1.0		
	除塵機撤去	既設，設置×0.4（再使用なし）	台	1.0		
	制御盤据付	更新	面	1.0		
	制御盤撤去	既設，設置×0.4（再使用なし）	面	1.0		
	組合せ試験	除塵機⇔制御盤　（泉町水源⇔染屋浄水場）	式	1.0		