

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和8年度						
工 事 名	本庁舎高圧幹線地中化工事					
工事場所	上田市大手一丁目					
工事開始期限日 竣工期限	令和9年1月5日 令和9年3月29日					
工事概要	・ 引込電柱、気中開閉器2基撤去、 高圧幹線切離し（本線、予備線共） ・ 自立形高圧気中開閉器盤2基新設（基礎工事共）、 地中引込経路築造、高圧幹線接続（本線、予備線共）					

本庁舎高圧幹線地中化工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
直接工事費計				
共 通 費				
I 共通仮設費 積上げ分含む	1	式		別紙明細
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
高压幹線引込工事	1	式		
計				

[illegible]

高圧幹線引込工事		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高圧交流空中負荷開閉器	自立型 7.2kV 400A LA/VT内蔵 指定色焼付塗装	2	基			
6kV EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD) 再利用品 労のみ	10	m			
端末処理 6kV EM-CET	60mm2 屋外	2	箇所			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	5	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	9	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80) 既存配管敷設直し 労のみ	3	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30) 既存配管敷設直し 労のみ	1	m			
砂	細 目	1	m ³			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	19	m			
管路口防水材	一条用 FEP30	2	個			
管路口防水材	一条用 FEP80	4	個			
コンクリート柱 (建柱車)	12m- 19cm- 撤去	2	本			
建柱車	4t	1	日			
高所作業車		2	日			
高圧竣工検査	耐圧試験 電気主任技術者 2回	1	式			

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

