

| 数 量 計 算 書 |           |          |                      |                            | 塩田1工区（保野舞田2.3号） |    |              |
|-----------|-----------|----------|----------------------|----------------------------|-----------------|----|--------------|
| 工 種       | 種 別       | 細 別      | 規 格                  | 計 算                        | 単位              | 数量 | 摘 要          |
| 電気設備工     |           |          |                      |                            |                 |    |              |
|           | 電気設備機器費   |          |                      | 1                          | 式               | 1  |              |
|           |           | 制御盤      | 鋼板製屋外閉鎖自立型           | W600×H1900×D500程度          | 2               | 面  | 2 保野舞田2.3号   |
|           |           | 引込開閉器盤   | MCB含む                | 2                          | 2               | 面  | 2 保野舞田2.3号   |
|           |           | フロートスイッチ | ケーブル20m              | 4                          | 4               | 個  | 4 保野舞田2.3号   |
|           |           | 気泡式水位計   | 吐出口アッセン含む<br>ケーブル20m | 2                          | 2               | 台  | 2 保野舞田2.3号   |
|           | 電気設備一般労務費 |          |                      | 1                          | 式               | 1  |              |
|           |           | 電工       |                      | 人工集計表                      | 人               |    |              |
|           | 電気設備技術労務費 |          |                      | 1                          | 式               | 1  |              |
|           |           | 電気通信技術者  |                      | 人工集計表                      | 人               |    |              |
|           | 機器処分費     |          |                      | 1                          | 式               | 1  |              |
|           |           | 撤去品運搬費   |                      | トラック【クレーン装置付】2t車 2.9t吊     | 0.5             | t  | 0.5          |
|           |           | 計装類      | 制御盤・引込開閉器盤           | 230*2+30*2                 | 520             | kg | 520 保野舞田2.3号 |
|           |           | 機械くず     | 既設水位計<br>フロートスイッチ等   | 10*2箇所                     | 20              | kg | 20 保野舞田2.3号  |
| 仮設工       |           |          |                      |                            |                 |    |              |
|           | 揚泥車運転工    |          |                      | 保野舞田2： 台* 日<br>保野舞田3： 台* 日 | 台・日             |    |              |
|           | 交通誘導員B    |          |                      | 保野舞田2：2人*1日<br>保野舞田3：2人*1日 | 4 人・日           | 4  |              |

## 電 気 設 備 工 計 算 書 ( 塩 田 1 工 区 )

P. 5

[illegible]