

数 量 計 算 書					真田1工区（中組第1）		
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単位	数量	摘 要
機械設備工							
	機械設備機器費			1	式	1	
		着脱式水中汚水ポンプ	φ 80×1.5kW	2	台	2	中組第1
	機械設備一般労務費			1	式	1	
		設備機械工		人工集計表	人		
		普通作業員		人工集計表	人		
	機械設備据付労務費			1	式	1	
		機械設備据付工		人工集計表	人		
電気設備工							
	電気設備機器費			1	式	1	
		制御盤	銅板製屋外閉鎖自立型	W700×H1800×D400程度	1	面	中組第1
		引込開閉器盤	MCB含む	1	1	面	中組第1
		フロートスイッチ	ケーブル20m	2	2	個	中組第1
		気泡式水位計	吐出口アッセン含む ケーブル20m	1	1	台	中組第1
	電気設備一般労務費			1	式	1	
		電工		人工集計表	人		
	電気設備技術労務費			1	式	1	
		電気通信技術者		人工集計表	人		
	機器処分費			1	式	1	
		撤去品運搬費		トラック【クレーン装置付】2t車 2.9t吊	0.4	t	0.4
		計装類	制御盤・引込開閉器盤	200*1+30*1	230	kg	230 中組第1
		ポンプ類	ポンプ 2台	51.0*2	102	kg	102 中組第1
		機械くず	既設水位計 フロートスイッチ等	30	30	kg	30 中組第1
仮設工							
	揚泥車運転工			中組第1：1台*2日	台・日		
	交通誘導員B			中組第1：2人*2日	人・日	4	

機 械 設 備 工 (撤 去) 計 算 書 (真 田 1 工 区)

No.	機 器 名 称	数 量	単位重量 (TON)	類別	歩 掛		据 付 工		輸送重量 (TON)	備 考
					(人/台)	補正率	第1～6類	第7類		
1	水中ポンプ撤去(中組第1)	2	0.051	2					0.102	
				計						
				設備機械工						
				普通作業員						

機 械 設 備 工 (据 付) 計 算 書 (真田1工区)

No.	機 器 名 称	数量	単位重量 (TON)	類別	歩 掛		据 付 工		輸送重量 (TON)	備 考
					(人/台)	補正率	第1～6類	第7類		
1	水中ポンプ据付(中組第1)	2	0.051	2					0.102	
				計						
				機械設備据付工						
				普通作業員						
								0.00		

電 気 設 備 工 計 算 書 (真田1工区)

P. 5

[illegible]

一般労務員・機械設備据付工・電工・技術者集計表 (真田1工区)

[illegible]