

数 量 総 括 表

| 工 種      | 種 別            | 細 別             | 規 格                 | 計 算 式       |       | 数 量                |
|----------|----------------|-----------------|---------------------|-------------|-------|--------------------|
| 舗装版取こわし工 | 舗装版切断          | As舗装版           | 15cm以下              | 8.8+8.5+5.3 | 22.6  | 23 m               |
|          | 舗装版破碎          | As舗装版           | 15cm以下              | 面積計算表より     | 420.8 | 421 m <sup>2</sup> |
|          | 舗装版破碎          | As舗装版<br>小規模土工  |                     | 面積計算表より     | 64.8  | 65 m <sup>2</sup>  |
|          | 殻運搬            | As殻             | 平均5cm<br>L=11.5km以下 | 485.6*0.05  | 24.3  | 24 m <sup>3</sup>  |
|          | 処分費            | As殻             | (株)SHIOSAWA 東部工場    | 24.3*2.35   | 57.1  | 57 t               |
| 舗装工      | 不陸整正           | 補足材あり           | M-25<br>t=3cm(平均)   | 面積計算表より     | 485.6 | 486 m <sup>2</sup> |
|          | 表層             | 車道舗装<br>3.0m超   | 再生密粒度As20F<br>t=5cm | 同上          | 420.8 | 421 m <sup>2</sup> |
|          | 表層             | 車道舗装<br>1.4m未満  | 再生密粒度As20F<br>t=5cm | 同上          | 64.8  | 65 m               |
| 区画線設置工   | 区画線設置<br>機・労のみ | ペイント式<br>実線15cm | 両側<br>外側線           |             | 732.0 | 732 m              |
|          | 区画線設置<br>材のみ   | ペイント式<br>実線15cm | 両側<br>外側線           | 展開図(1) より   | 149.4 | 149 m              |
|          | 区画線設置<br>機・労のみ | 溶融式<br>45cm     | 停止線                 |             | 11.0  | 11 m               |
|          | 区画線設置<br>材のみ   | 溶融式<br>45cm     | 停止線                 | 展開図(2) より   | 2.2   | 2 m                |
|          | 区画線設置<br>機・労のみ | 溶融式<br>15cm     | 矢印・記号・文字            |             | 91.0  | 91 m               |
|          | 区画線設置<br>材のみ   | 溶融式<br>15cm     | 矢印・記号・文字            | 展開図(1) より   | 18.6  | 19 m               |
| 安全費      | 交通誘導員A         |                 |                     | 1人*2日       | 2.0   | 2 人                |
|          | 交通誘導員B         |                 |                     | 3人*2日       | 6.0   | 6 人                |
|          |                |                 |                     |             |       |                    |
|          |                |                 |                     |             |       |                    |
|          |                |                 |                     |             |       |                    |
|          |                |                 |                     |             |       |                    |
|          |                |                 |                     |             |       |                    |

## 面 積 計 算 表

| 測 点     | 幅 員 (m) | 平 均 (m) | 単 距 離 (m) |       | 面 積 (㎡) |
|---------|---------|---------|-----------|-------|---------|
| 機械施工    |         |         |           |       |         |
| 5.8     | 6.1     |         |           |       |         |
| 9.3     | 5.8     | 5.95    | 3.5       |       | 20.8    |
| 16.8    | 5.6     | 5.70    | 7.5       |       | 42.8    |
| 20.0    | 5.5     | 5.55    | 3.2       |       | 17.8    |
| 27.8    | 5.4     | 5.45    | 7.8       |       | 42.5    |
| 40.0    | 5.1     | 5.25    | 12.2      |       | 64.1    |
| 51.8    | 4.8     | 4.95    | 11.8      |       | 58.4    |
| 51.8    | 4.5     | 4.65    | 0.0       |       | 0.0     |
| 60.8    | 4.9     | 4.70    | 9.0       |       | 42.3    |
| 69.3    | 6.7     | 5.80    | 8.5       |       | 49.3    |
| 76.5    | 8.0     | 7.35    | 7.2       |       | 52.9    |
| 78.7    | 3.2     | 5.60    | 2.2       |       | 12.3    |
| 測 点     | A       | B       | C         | S     | 面 積 (㎡) |
| ①       | 8.8     | 6.1     | 5.8       | 10.35 | 17.6    |
| 合 計     |         |         |           |       | 420.8   |
|         |         |         |           |       |         |
| 測 点     | 幅 員 (m) | 平 均 (m) | 単 距 離 (m) |       | 面 積 (㎡) |
| 人力施工    |         |         |           |       |         |
| 0.0     | 8.5     |         |           |       |         |
| 0.5     | 7.6     | 8.05    | 0.5       |       | 4.0     |
| 0.9     | 5.9     | 6.75    | 0.4       |       | 2.7     |
| 1.5     | 5.5     | 5.70    | 0.6       |       | 3.4     |
| 5.2     | 5.8     | 5.65    | 3.7       |       | 20.9    |
| 5.2     | 5.3     | 5.55    | 0.0       |       | 0.0     |
| 6.0     | 5.3     | 5.30    | 0.8       |       | 4.2     |
| 測 点     | A       | B       | C         | S     | 面 積 (㎡) |
| ②       | 8.0     | 6.5     | 4.7       | 8.78  | 15.3    |
| ③       | 8.0     | 7.2     | 4.4       | 9.25  | 15.7    |
| 控 除 面 積 |         |         |           |       | 面 積 (㎡) |
| ①'      |         |         |           |       | 1.4     |
| 合 計     |         |         |           |       | 64.8    |
|         |         |         |           |       |         |
| 全 体 面 積 |         |         |           |       | 485.6   |