

数 量 計 算 書					
工 種	種 別	規 格	計 算	単位	数 量
撤去工					
	舗装版切断	15cm以下	9.8+8.8+4.5+4.0+8.6 35.7	m	36
	舗装版破碎	15cm以下	舗装展開図より 210.9	m2	211
	殻運搬	L=13.3km	210.9*0.05 10.5	m3	11
	処分費	(株)SHIOSAWA 上田工場	10.5*2.35 24.7	t	25
舗装工					
	不陸整正	t=平均3cm 粒度調整碎石M-25	舗装展開図より 210.9	m2	211
	表層工	t=5cm 再生密粒度As20F	舗装展開図より 210.9	m2	211
区画線設置工					
	区画線設置 溶融式	破線 W=15cm 機材・労務	別紙計算書より 203.0	m	203
	区画線設置 溶融式	破線 W=15cm 材料費	30.0 / 2 15.0	m	15
	区画線設置 ペイント式	実線 W=15cm 機材・労務	別紙計算書より 811.0	m	811
	区画線設置 ペイント式	実線 W=15cm 材料費	30.0 * 2 60.0	m	60
安全費					
	交通誘導員		算定表より 3.0	人・日	3