

数量計算表					
工 種	規 格	計 算		数 量	備 考
道路改良					
道路土工					
床掘	土砂 小規模	土量計算書より	48.3	48 m3	
埋戻	小規模 土砂	土量計算書より	33.2	33 m3	
土砂等運搬	小規模 6.0km以下	48.3-33.2/0.9	11.4	11 m3	
整地	残土受け入れ地での処理	同上	11.4	11 m3	
舗装工					
不陸整正	補足材無し	$36.1-(0.3+0.1)*13.3$	30.8	31 m2	
下層路盤	RC-40	$36.1-(0.3+0.08)*13.3$	31.0	31 m2	
上層路盤	M-25	$36.1-(0.3+0.03)*13.3$	31.7	32 m2	
表層工	再生密粒度As20F	舗装展開図より	36.1	36 m2	
表層工	再生密粒度As13F	舗装展開図より	9.8	10 m2	
擁壁工					
プレキャスト擁壁設置	L=2000 H=1000	擁壁工展開図より	2.6	2.6 m	
プレキャスト擁壁設置	L=1000 H=1250	擁壁工展開図より	1.0	1.0 m	
プレキャスト擁壁設置	L=2000 H=1500	擁壁工展開図より	2.7	2.7 m	
プレキャスト擁壁設置	L=2000 H=1750	擁壁工展開図より	4.0	4.0 m	
プレキャスト擁壁設置	L=2000 H=2000	擁壁工展開図より	2.0	2.0 m	
L型擁壁現場切断工	H=1000		1.0	1 箇所	
L型擁壁現場切断工	H=1500		2.0	2 箇所	

数量計算表					
工 種	規 格	計 算		数 量	備 考
撤去工					
舗装版切断		$0.8+2.7+2.7+3.7+5.5+1.2+2.6$	19.2	19 m	
舗装版破碎積込	小規模土工	舗装版破碎展開図より	21.5	22 m ²	
構造物取壊し	無筋構造物	$(0.06 \times 1.6) + (0.06 + 0.09) / 2 \times 4.25$	0.4	0.4 m ³	
殻運搬	28.5km以下 As殻	21.5×0.05	1.1	1 m ³	
殻運搬	18.5km以下 Co殻	構造物取壊しより	0.4	0.4 m ³	
処分費	㈱SHIOSAWA 上田工場 As殻	1.1×2.35	2.6	3 t	
処分費	㈱佐藤商会 生田営業所 Co殻	0.4×2.35	0.9	1 t	
附帯工					
引込柱移設工	コンクリート柱 7m以下		1	1 本	

土 量 計 算 書

上横 5 号線

測 点	断 面 積 (m ²)				平均断面積(m ²)				距 離 (m)	土 量 (m ³)			
	掘削 C1	床掘 C2	埋戻 B1		掘削 C1	床掘 C2	埋戻 B1			掘削 C1	床掘 C2	埋戻 B1	
SP 38.4		1.79	1.19										
40.0		2.55	1.77			2.17	1.48		1.6		3.47	2.37	
IP3 44.25		3.15	2.50			2.85	2.14		4.3		12.26	9.18	
48.25		3.29	2.18										
EP 55.65		5.50	3.67			4.40	2.93		7.4		32.52	21.65	
									13.3				
								計	13.3	0.0	48.3	33.2	0.0