

工事番号																
								課長		係長		照査		設計		
令和 8 年度 熊久保配水管布設工事															実施設計書	
上田市 真田町長																
設 計 大 要								施 工 方 法								
配水管布設工 L=108.0m ダクタイル鋳鉄管 (GX) φ150 L=108.0m ソフトシール仕切弁 N=1基 仮設管 PE φ30 L=10m PE φ50 L=250m								施 工 期 間				日間				
								起工予定年月日				令和 年 月 日				
								竣工予定年月日				令和 年 月 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 08.08.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正	40 10 01 開削工事／小口径推進工事 02 一般交通影響あり 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 09 週単位（土日）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12％、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
配水管布設工						
配水本管工						
	1		式			工種 第0001号表
給水管切替工						
	1		式			工種 第0005号表
仮設工						
	1		式			工種 第0009号表
消火栓工						
	1		式			工種 第0012号表
** 直接工事費 **						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ 1 5 0 mm以下 1 日 当 り 試 験 距 離 : 5 0 0 (m)	0.23		日			施工 第0 -0073号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率計算額(千円単位)						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理 費(千円単位)						
** 工事原価 **						
** 一般管理 費等 **						
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
** 工事費計 **						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費						

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費 (GX φ 150)						工種 第0002号表
		(1)	式			
労務費 (GX φ 150)						工種 第0003号表
		(1)	式			
土工						工種 第0004号表
		(1)	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

材料費 (GX φ150)

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
DCIP(GX S種管) φ150 直管 5.0m エポキシ樹脂粉体塗装					
水道単価	21	本			
両受曲管45°(GX) φ150					
水道単価	1	ヶ			
曲管45°(GX) φ150					
水道単価	1	ヶ			
曲管11°1/4(GX) φ150					
水道単価	4	ヶ			
曲管22°1/2(GX) φ150					
水道単価	1	ヶ			
ライナ (GX) φ150					
水道単価	5	ヶ			
押輪(GX) φ150(ボルト・ナット・ゴム輪含む)					
水道単価	10	組			
G-Link (GX) φ150					
水道単価	4	組			
ソット-ル仕切弁(GX) φ150(受口・挿し口)					
水道単価	1	基			

上 田 市

材料費 (GX φ 150)

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁用表函 (円形2号 H=0.7m用) 上田市型 管理ナンバープレート含む 円形2号 φ 350 除雪対応型					施工 第0 -0001号表
	1	個			
帽 (GX) φ 150 空気抜き用及び水抜き用バルブ、シーリングを含む					
	1	ヶ			
水道用識別マーカー					
	9	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
	108	m			
埋設管明示シート (シングル) W=400mm					
	108	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

労務費 (GXφ150)

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付工 《機械》 φ150mm 2-3-1、2-10-5	107.3	m			施工 第0 -0002号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ150mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	1	口			施工 第0 -0004号表
GX形継手接合工 φ150mm, 直管受口 接合材料：なし 2-3-8	18	口			施工 第0 -0005号表
GX形継手接合工 φ150mm, 異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	10	口			施工 第0 -0006号表
GX形継手接合工 φ150mm, 異形管受口 接合材料：G - L i n k 2-3-8	4	口			施工 第0 -0007号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ150mm K形 2-3-3、2-10-3	1	口			施工 第0 -0008号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ150mm 2-9-1	1	基			施工 第0 -0009号表
表函設置工 (円形2号 H0.7m用)	1	箇所			施工 第0 -0010号表
洗管玉 φ150用 水道単価	1	ヶ			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー設置					
	108	m			施工 第0 -0015号表
管明示テープ工 (手間のみ) 鋳鉄管, φ 1 5 0 mm * 5 m 胴巻箇所数: 4 天端明示: 有 2-3-13					
	108	m			施工 第0 -0016号表
管明示シート工 (手間のみ) 2-3-14					
	108	m			施工 第0 -0017号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込) φ 1 5 0 mm 2-3-13					
	108	m			施工 第0 -0018号表
水替工 (潜水ポンプ運転) φ 5 0 mm0. 4 K w					
		日			施工 第0 -0019号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	240	m			施工 第0 -0020号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：5 (cm)	73	m ²			施工 第0 -0021号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：1 2 km D I D地区無し	4	m 3			施工 第0 -0023号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 1-1-1	67	m 3			施工 第0 -0025号表
管路埋戻工 (洗滌砂) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 その他 1-1-2	34	m 3			施工 第0 -0026号表
管路埋戻工(RC-40) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 RC-40 1-1-2	11	m 3			施工 第0 -0028号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：1 1 . 7 km D I D地区なし 1-1-3	67	m 3			施工 第0 -0029号表
整地 残土受入れ地での処理	67	m 3			施工 第0 -0031号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	73	m 2			施工 第0 -0032号表

土工

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm					
	73	m ²			施工 第0 -0034号表
表層工 再生 密粒度（13） 車道 1層当り仕上厚3cm					
	73	m ²			施工 第0 -0035号表
交通誘導警備員 B					
	15	人・日			施工 第0 -0038号表
処分費等					
As 処分費 掘削 （株）本久 上田営業所					
	9	t			
*** 単位当り ***					
	1	式			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費(給水管切替工)						工種 第0006号表
		(1)	式			
労務費(給水管切替工)						工種 第0007号表
		(1)	式			
土工費						工種 第0008号表
		(1)	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

材料費（給水管切替工）

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガール付分水栓 鋳鉄管用 φ150×20 水道単価					
	5	個			
密着コア φ20 水道単価					
	5	個			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ20 水道単価					
	31.3	m			
メータ用ソケット φ20 水道用ポリエチレン管金属継手 水道単価					
	10	ヶ			
パイプエンド φ20 水道用ポリエチレン管金属継手 水道単価					
	5	ヶ			
減圧弁 13A 水道単価					
	5	個			
止水栓 φ20×13 (逆流防止付伸縮継手・開閉防止型) 水道単価					
	5	個			
フレキシブル継手 φ20×500 (量水器上流・下流用) 水道単価					
	5	本			
メータBOX 鋳鉄製() 水道単価					
	5	個			

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用識別マーカ－					
水道単価	5	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	31.3	m			
埋設管明示シート（シングル）					
W=400mm					
水道単価	31.3	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《铸铁管》 本管径：φ 1 5 0 mm 給水管径：φ 2 0 mm 1-4-2	5	箇所			施工 第0 -0039号表
コア取付工 φ 1 3 mm ~ φ 5 0 mm	5	箇所			施工 第0 -0040号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 0 mm 2-6-1	31.3	m			施工 第0 -0041号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0 mm 2-6-1	15	口			施工 第0 -0042号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 0 mm 2-4-1	10	口			施工 第0 -0043号表
止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》 φ 2 0 mm P P 用 1-4-4	5	箇所			施工 第0 -0044号表
ロケーティングワイヤー設置	31.3	m			施工 第0 -0015号表
管明示テープ工（手間のみ） 铸铁管，φ 1 5 0 mm * 5 m 胴巻箇所数：4 天端明示：有 2-3-13	31.3	m			施工 第0 -0016号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	31.3	m			施工 第0 -0017号表

勞務費（給水管切替工）

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0017

[illegible]

上田市

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	67	m			施工 第0 -0020号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：4 (cm)	20	m ²			施工 第0 -0045号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：1 2 km D I D地区無し	0.8	m 3			施工 第0 -0023号表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	29	m			施工 第0 -0047号表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	0.9	m 3			施工 第0 -0048号表
コンクリート塊 (無筋) 運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：1 3 . 3 km D I D地区無し	0.9	m 3			施工 第0 -0049号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 1-1-1	13	m 3			施工 第0 -0050号表
管路埋戻工 (洗滌砂) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 洗滌砂 (R8単価) 1-1-2	7	m 3			施工 第0 -0051号表
管路埋戻工 (RC40-0) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 RC-40 1-1-2	3	m 3			施工 第0 -0052号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：11.7 km D I D地区なし 1-1-3	13	m 3			施工 第0 -0029号表
整地 残土受入れ地での処理	13	m 3			施工 第0 -0031号表
路盤工 (管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20 cm	10	m 2			施工 第0 -0032号表
路盤工 (管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12 cm	10	m 2			施工 第0 -0034号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.9	m 3			施工 第0 -0053号表
不陸整正工 (管路土工) 1.8m未満, 材料計上なし	10	m 2			施工 第0 -0054号表
表層工 再生 密粒度 (20) 車道 1層当り仕上厚5 cm	20	m 2			施工 第0 -0055号表
* 処分費等 *					
As 処分費 掘削 株本久 上田営業所	2	t			

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋Co 処分費 (株)佐藤商会 中間処理場						
		2	t			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設管	材料費					工種 第0010号表
		(1)	式			
仮設管	労務費					工種 第0011号表
		(1)	式			
	*** 単位当り ***					
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0010号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管 2層管(1種) φ30					
水道単価	10	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ50					
水道単価	250	m			
ソケット φ30 水道ホリフレ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
ソケット φ50 水道ホリフレ管金属継手					
水道単価	2	ヶ			
径違チーズ φ50×30 水道ホリフレ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
エルボ90° φ50 水道ホリフレ管金属継手					
水道単価	2	ヶ			
ホリフレ管金属継手PE回転継手 φ50 おねじ付サット(離脱防止機能・耐震型)					
水道単価	2	個			
ゲートバルブ φ50 給水用青銅バルブ 10Kねじ込み					
水道単価	1	ヶ			
パイプエンド φ30 水道ホリフレ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			

工 種 明 細 表

工種 第0010号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリレン管用 効帽 φ75						
水道単価		2	個			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ 3 0 mm					
2-6-1	10	m			施工 第0 -0056号表
ポリエチレン管据付工 φ 5 0 mm					
2-6-1	250	m			施工 第0 -0057号表
ポリエチレン管継手工 φ 3 0 mm					
2-6-1	3	□			施工 第0 -0058号表
ポリエチレン管継手工 φ 5 0 mm					
2-6-1	15	□			施工 第0 -0059号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 7 5 mm					
	2	□			施工 第0 -0060号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 7 5 mm					
	2	□			施工 第0 -0061号表
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 6 . 4 k m（搬入）					
	5	t			施工 第0 -0062号表
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し（往復分）					
	5	t			施工 第0 -0063号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0012号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費(消火栓設置工)					工種 第0013号表
	(1)	式			
労務費(消火栓設置工)					工種 第0014号表
	(1)	式			
土工(消火栓設置工)					工種 第0015号表
	(1)	式			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0013号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地上式消火栓(単口・副弁付) φ 75						
	2		組			
水道単価 フランジ付属品7.5 k L S P 型 φ 75 (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン)						
	2		組			
水道単価 管明示テープ 幅50mm 市販品						
	15.8		m			
埋設管明示シート（シングル） W=400mm						
	15.8		m			
二受T字管(GX) φ 150 × 75						
	2		ヶ			
短管 2 号(GX) φ 75						
	2		ヶ			
*** 単位当り ***						
	1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓設置工 《機械》 地上式・単口					
2-9-3	2	箇所			施工 第0 -0064号表
消火栓撤去工 《機械》 地上式・単口					
2-9-3	2	箇所			施工 第0 -0065号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工（材料込） φ 7 5 mm以下					
2-3-13	15.8	m			施工 第0 -0066号表
ロケーティングワイヤー設置					
	15.8	m			施工 第0 -0015号表
管明示テープ工（手間のみ） 鋳鉄管，φ 1 5 0 mm * 5 m 胴巻箇所数：4 天端明示：有					
2-3-13	15.8	m			施工 第0 -0016号表
管明示シート工（手間のみ）					
2-3-14	15.8	m			施工 第0 -0017号表
鋳鉄管据付工 《機械》 φ 7 5 mm以下					
2-3-1、2-10-5	7.8	m			施工 第0 -0067号表
鋳鉄管据付工 《機械》 φ 1 5 0 mm					
2-3-1、2-10-5	9	m			施工 第0 -0002号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ 7 5 mm エンジンカッター使用					
2-8-1、2-10-2	2	口			施工 第0 -0068号表

工 種 明 細 表

工種 第0014号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形継手接合工 φ 7 5 mm，直管受口 接合材料：なし 2-3-8						施工 第0 -0069号表
		2	口			
* * * 単位当り * * *						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			施工 第0 -0020号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：5 (cm)	4	m ²			施工 第0 -0021号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：1 2 km D I D地区無し	0.3	m 3			施工 第0 -0023号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 1-1-1	3	m 3			施工 第0 -0025号表
掘削 土砂 現場制約あり	3	m 3			施工 第0 -0070号表
管路埋戻工（洗滌砂） クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 その他 1-1-2	3	m 3			施工 第0 -0026号表
管路埋戻工（発生土） クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 発生土 1-1-2	1	m 3			施工 第0 -0071号表
管路埋戻工(RC-40) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 RC-40 1-1-2	0.7	m 3			施工 第0 -0028号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：1 1 . 7 km D I D地区なし 1-1-3	4	m 3			施工 第0 -0029号表

土工（消火栓設置工）

工 種 明 細 表

工種 第0015号表

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理					
	4	m 3			施工 第0 -0031号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m					
	4	m 2			施工 第0 -0032号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 2 c m					
	4	m 2			施工 第0 -0034号表
表層工（仮復旧） 再生 密粒度（1 3） 車道 1層当り仕上厚3 c m					
	4	m 2			施工 第0 -0072号表
* 処分費等 *					
As 処分費 掘削 （株）本久 上田営業所					
	0.7	t			
*** 単位当り ***					
	1	式			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0031

仕切弁用表函（円形2号 H=0.7m用）

施工 第0 -0001号表

上田市型 管理ナンバープレート含む

円形2号 φ 350 除雪対応型

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号 φ 350) (除雪対応型 管理ナンバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス (円形2号) φ 350 上部壁 H=150	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス (円形2号) φ 350 中部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス (円形2号) φ 350 底板 H=60	1	個			水道単価
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M12×150×3本	1	式			水道単価
*** 単位当り ***	1	個			

上 田 市

鋳鉄管据付工 《機械》
φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0032

2-3-1、2-10-5

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.340	時間			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊

施工 第0 -0003号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0034

鋳鉄管切断工《据付管切断》

施工 第0 -0004号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

G X 形継手接合工
φ 1 5 0 mm , 直管受口

接合材料：なし

施工 第0 -0005号表

1

口 当り

2-3-8

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
* * * 単位当り * * *	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0036

G X 形継手接合工
φ 1 5 0 mm , 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

施工 第0 -0006号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

G X 形継手接合工
φ 1 5 0 mm , 異形管受口

接合材料 : G - L i n k

2-3-8

施工 第0 -0007号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
* * * 単位当り * * *	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

メカニカル継手工《特殊押輪》

施工 第0 -0008号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0009号表

頁0-0039

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.490	時間			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	基			

表函設置工（円形2号 H0.7m用）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0040

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形2号	1	個			1 箇所 当り 施工 第0-0011号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0-0012号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0013号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0014号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形2号

施工 第0 -0011号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m 3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 上部壁 高さ：150

施工 第0 -0012号表

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 中部壁 高さ：200

施工 第0 -0013号表

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0044

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0014号表

マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

ロケーティングワイヤー設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0045

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

管明示テープ工（手間のみ）

鋳鉄管，φ 1 5 0 mm＊ 5 m

胴巻箇所数： 4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0016号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	100	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込)

施工 第0 -0018号表

φ 1 5 0 mm						2-3-13	100	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
ホリエレンスリーブ (JWWAK規格品) φ 150 6.0m/枚	132.000	m			水道単価				
固定用ゴムバンド φ 150	180.000	個			水道単価				
諸雑費	1	式							
*** 合 計 ***	100	m							
*** 単位当り ***	1	m							

施 工 内 訳 表

頁0-0049

水替工（潜水ポンプ運転）

施工 第0 -0019号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ損料（φ 5 0 mm0. 4 K w）		日			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0050

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0020号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0020号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0052

舗装版取壊し積込み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚 : 5 (cm)

施工 第0 -0021号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	3.350	時間			施工 第0-0022号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0053

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0022号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0054

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：12km DID地区無し

施工 第0 -0023号表

10 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0055

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0024号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0056

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m3

施工 第0 -0025号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0022号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0057

管路埋戻工（洗滌砂）

クローラ型・標準 山積0.28m³

その他

1-1-2

施工 第0 -0026号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機 - 1） クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0022号表
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0027号表
埋戻材料費	126.000	m ³			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

上 田 市

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)

施工 第0 -0027号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0059

管路埋戻工(RC-40)

クローラ型・標準 山積0.28m³

RC-40

1-1-2

施工 第0 -0028号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0022号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0027号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0060

発生土処理工

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：11.7km DID地区なし

1-1-3

施工 第0 -0029号表

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0061

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：11.7km DID地区無し

施工 第0 -0030号表

10

m 3

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0062

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0031号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0063

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0032号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m ³			
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0033号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0064

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0033号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：1 2 c m

施工 第0 -0034号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2 5 mm以下	15.240	m 3			
タンバ及びランマ運転（機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0033号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0066

表層工

再生 密粒度(13)

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0-0035号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0036号表
振動コンパクタ運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0037号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0067

振動ローラ運転 (機 - 23)

舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0036号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0068

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0037号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 40 ～ 60 kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0038号表

頁0-0069

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施 工 内 訳 表

頁0-0070

分水栓建込み工 《铸铁管》

施工 第0 -0039号表

本管径：φ 1 5 0 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0071

コア取付工
φ 1 3 mm ~ φ 5 0 mm

施工 第0 -0040号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0041号表

頁0-0072

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0073

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0042号表

φ 2 0 mm

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

上 田 市

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0043号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 2 0 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0075

止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

施工 第0 -0044号表

φ 2 0 mm

P P用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0076

舗装版取壊し積込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚 : 4 (cm)

施工 第0 -0045号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 1 8) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 排出ガス対策型 2 次基準		日			施工 第0-0046号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0077

小型バックホウ運転 (機 - 1 8)

クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0046号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施工内訳表

頁0-0078

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0047号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0079

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0047号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

頁0-0080

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0048号表

1 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0081

コンクリート塊（無筋）運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：13.3km DID地区無し

施工 第0 -0049号表

10

m 3

当日

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0082

管路掘削工

施工 第0 -0050号表

クローラ型・標準 山積0 . 1 3 m 3

1-1-1

100

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 1 8) クローラ型・標準 山積0 . 1 3 m 3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0046号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0083

管路埋戻工（洗滌砂）

クローラ型・標準 山積0.13m3

洗滌砂(R8単価)

1-1-2

施工 第0 -0051号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転（機 - 18） クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0046号表
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0027号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0084

管路埋戻工（RC40-0）

クローラ型・標準 山積0.13m3

RC-40

1-1-2

施工 第0 -0052号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 （機 - 18） クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0046号表
タンバ及びランマ運転 （機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0027号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0085

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

施工 第0 -0053号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 2 1 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0086

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0053号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：21-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0087

不陸整正工（管路土工）
1.8m未満，材料計上なし

施工 第0 -0054号表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0033号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0088

表層工

再生 密粒度(20)

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0 -0055号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0036号表
振動コンパクタ運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0037号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

上 田 市

ポリエチレン管据付工
φ 3 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0056号表

頁0-0089

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工

φ 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0057号表

頁0-0090

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0058号表

ポリエチレン管継手工

φ 3 0 mm

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0092

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0059号表

φ 5 0 mm

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0093

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 7 5 mm

施工 第0 -0060号表

1 □ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0061号表

1 口 当り

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 7 5 mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

頁0-0095

仮設材等の運搬
製品長 1.2 m 以内

運搬距離 6.4 km (搬入)

施工 第0 -0062号表

1 t 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0096

仮設材等の積込み，取卸し費
積込み，取卸し（往復分）

施工 第0 -0063号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
* * * 単位当り * * *	1	t			

消火栓設置工 《機械》
地上式・単口

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0064号表

頁0-0097

2-9-3

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.570	時間			施工 第0-0003号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

消火栓撤去工 《機械》
地上式・単口

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0065号表

頁0-0098

2-9-3

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.342	時間			施工 第0-0003号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込)
φ 7 5 mm以下

施工 第0 -0066号表

2-3-13

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリ - プ (JWWAK規格品) φ 75 5.0m / 枚	137.500	m			水道単価
固定用コ ムパント φ 75	200.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

鋳鉄管据付工 《機械》
 φ 7 5 mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0067号表

頁0-0100

2-3-1、2-10-5

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 （機 - 1 ） クレーン装置付 4 ～ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.210	時間			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

鋳鉄管切断工《据付管切断》

施工 第0 -0068号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
機械損料 エンジンカッター			日			エンジンカッター損料
諸雑費			%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***		1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0102

G X 形継手接合工
φ 7 5 mm , 直管受口

接合材料：なし

施工 第0 -0069号表

1 口 当り

2-3-8

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
* * * 単位当り * * *	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0103

掘削
土砂

現場制約あり

施工 第0 -0070号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：現場制約あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0104

管路埋戻工（発生土）

クローラ型・標準 山積0.28m³

発生土

1-1-2

施工 第0-0071号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機 - 1） クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0022号表
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施 工 内 訳 表

頁0-0105

表層工（仮復旧）
再生 密粒度（13）

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0 -0072号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度（13） [再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
振動ローラ運転（機 - 23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0036号表
振動コンパクト運転（機 - 23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0037号表
諸雑費		%			（労＋機）×率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0073号表

φ 1 5 0 mm以下

1日当り試験距離：5 0 0 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			