

令和 8 年度

団体営 農業水路等長寿命化・防災減災事業

管水路改修工事（尾野山地区）その 4

金抜設計書

当 初

所在地 上田市生田（尾野山）

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（ 2 ） 08.08.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休 2 日補正 現場環境改善費	40 10 % 07 管水路工事 01 金銭的保証 08 中山間地域 09 週単位（土日） 01 率分計上有り		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管水路工					
構造物撤去工					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下					00
	129	m			施工 第0 -0013号表
舗装版破碎積込（小規模土工）					00
	144	m 2			施工 第0 -0014号表
穀運搬（土砂等運搬） 小規模 DID区間なし 10.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)					00
	7	m 3			施工 第0 -0015号表
＊産業廃棄物処分費＊					
アスファルト掘削塊処理費 中間処理場					00
	17	t			施工 第0 -0016号表
管体工					

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路As埋設VP φ200mm 【管材含まない 最小土被り60cm】 管路布設手間含まない	129.5	m			科目 第0001号表 00
硬質ポリ塩化ビニル管布設 塩ビ管 5 . 0 m 2 0 0 mm管 人力	129.5	m			施工 第0 -0017号表 00
硬質ポリ塩化ビニル管 R R 継手 バンド B形 4 5 ° φ 2 0 0 mm	8	個			00
硬質ポリ塩化ビニル管 R R 継手 バンド B形 2 2 ° 1 / 2 φ 2 0 0 mm	2	個			00
VP継手(FCD)チーズ 200 × 200	1	個			00
管離脱防止金具 塩ビR R用 2 0 0 mm	14	組			00
既設管接続工					
既設管路接続工 φ200 【管材含まない 土被り60cm～120cm】 1箇所 L=2.1m (床堀は「たて込み簡易土留」に含む)	3	箇所			科目 第0002号表 00
硬質塩化ビニル管切断工《既設管撤去切断》 管径：φ 2 0 0 mm 既設管接続部 上下水道局歩掛	3	口			施工 第0 -0018号表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手工 (特殊押輪)						00
VSジョイント φ200mm						
既設管接続部						
上下水道局歩掛	6		口			施工 第0 -0019号表
VSジョイント						
φ200						
既設管接続部	3		個			
VU継手						
φ200 キャップ						
既設管路	3		個			
仕切弁設置工						
仕切弁設置						
鋳鉄製フランジ形仕切弁						
φ200	2		基			科目 第0003号表
舗装工						
下層路盤 (車道・路肩部)						00
全仕上り厚 2 0 0 mm						
1層施工	106		m 2			施工 第0 -0020号表
上層路盤 (車道・路肩部)						00
粒度調整碎石						
全仕上り厚 1 0 0 mm	106		m 2			施工 第0 -0021号表
不陸整正						00
補足材料なし						
	39		m 2			施工 第0 -0022号表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	145	m 2			00 施工 第0 -0023号表
仮設工					
水替工（小口径）設置撤去 排水ポンプ ポンプ台数 1 台	3	箇所			00 施工 第0 -0024号表
水替工（小口径） 排水ポンプ運転 作業時排水 発動発電機 0～7（m3/h）未満 全揚程10m以下	3	箇所			00 施工 第0 -0025号表
たて込み簡易土留 掘削深 3 m以下幅 1 . 1 0 m未満 掘削深 1 . 5 m 掘削幅 0 . 9 m	6.3	m			00 施工 第0 -0027号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
準備費					
試掘 埋設位置確認 1m*1m H約1.5m 仮復旧のため路盤開放	4	箇所			科目 第0004号表
＊ ＊ 現場環境改善費（率分） ＊ ＊					

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ 現場管理費 ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費 等 ＊						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

管路As埋設VP φ 200mm

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0009

【管材含まない 最小土被り60cm】

管路布設手間含まない

10

m

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模					00
	7.1	m 3			施工 第0 -0001号表
土砂等運搬 一次運搬（現場→仮置き場） 小規模 DID区間なし 1.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)					00
	1.33	m 3			施工 第0 -0002号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)					00
	1.33	m 3			施工 第0 -0003号表
土砂等運搬 二次運搬（仮置き場→現場） 小規模 DID区間なし 1.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)					00
	1.33	m 3			施工 第0 -0004号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)					00
	1.33	m 3			施工 第0 -0003号表
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり コンパクト（ ）					00
	1.20	m 3			施工 第0 -0005号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 4.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)					00
	5.77	m 3			施工 第0 -0006号表
整地 残土受入れ地での処理					00
	5.77	m 3			施工 第0 -0007号表
パイプライン基礎（砂・砂質土） 砂・砂質土・山砂（S F相当品以上） コンパクト（締固区分 ）					00
	3.00	m 3			施工 第0 -0008号表

管路As埋設VP φ 200mm

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0010

【管材含まない 最小土被り60cm】		管路布設手間含まない		10		m
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額
管埋設シート設置 幅 4 0 0 mm (シングル)						備 考
		10.00	m			00
*** 合 計 ***						施工 第0 -0010号表
		10	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

既設管路接続工 φ200

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0011

【管材含まない 土被り60cm～120cm】

1箇所 L=2.1m

(床堀は「たて込み簡易土留」に含む)

1

箇所

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 一次運搬（現場→仮置き場） 小規模 DID区間なし 1.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.66	m 3				00 施工 第0 -0002号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	1.66	m 3				00 施工 第0 -0003号表
土砂等運搬 二次運搬（仮置き場→現場） 小規模 DID区間なし 1.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.66	m 3				00 施工 第0 -0004号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	1.66	m 3				00 施工 第0 -0003号表
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり コンパクト（ ）	1.49	m 3				00 施工 第0 -0005号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 4.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.05	m 3				00 施工 第0 -0006号表
整地 残土受入れ地での処理	1.05	m 3				00 施工 第0 -0007号表
パイプライン基礎（砂・砂質土） 砂・砂質土・山砂（SF相当品以上） コンパクト（締固区分 ）	0.63	m 3				00 施工 第0 -0008号表
管埋設シート設置 幅400mm（シングル）	2.1	m				00 施工 第0 -0010号表

既設管路接続工 φ200

科目内訳表

【管材含まない 土被り60cm～120cm】		1箇所 L=2.1m		科目 第0002号表		1	箇所
施工名称など		数量	単位	単価	金額	備	考
*** 単位当り ***							
		1	箇所				

仕切弁設置

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0013

鋳鉄製フランジ形仕切弁

φ200

1

基
考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁据付 人力 ダクタイル鋳鉄製仕切弁 φ 2 0 0 mm 内面粉体 7.5k	1	基			00 施工 第0 -0011号表
メカ型ショートフランジ短管 φ200 制水弁，塩ビ管接続継手	1	個			
合金メカボルト M16×85	8	本			
上水全面パッキン 200mm	1	枚			
仕切弁鉄筐 通常型 H=700型	1	個			
再生プラスチック製座台 ねじ式鉄筐用	1	個			
*** 単位当り ***	1	基			

試掘

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0014

埋設位置確認 1m*1m

H約1.5m

仮復旧のため路盤開放

1

箇所

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模	1.45	m 3			00 施工 第0 -0001号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	1.50	m 3			00 施工 第0 -0003号表
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり コンパクト（ ）	1.35	m 3			00 施工 第0 -0005号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 4.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.10	m 3			00 施工 第0 -0006号表
整地 残土受入れ地での処理	0.10	m 3			00 施工 第0 -0007号表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 人力敷き均し	1.0	m 2			00 施工 第0 -0012号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

床掘り
土砂

小規模

施工 第0 -0001号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m ³		供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

床掘り
土砂

施工 第0 -0001号表

小規模

1

m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					施工方法：上記以外(小規模) 費用の内訳：全ての費用				

施 工 内 訳 表

頁0-0017

土砂等運搬 一次運搬（現場→仮置き場）

小規模 DID区間なし 1.0km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0002号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：1.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0018

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準)

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0003号表

標準単価：

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

土砂等運搬 二次運搬（仮置き場→現場）

小規模 DID区間なし 1.0km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0004号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：1.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

埋戻 まき出し
砂・砂質土

締固めあり コンパクト()

施工 第0 -0005号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.20	人			
普通作業員	0.68	人			
諸雑費	10.00	%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
作業名称区分：埋戻 まき出し 締固め区分：締固めあり コンパクト()			土質区分：砂・砂質土		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 4.0km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0006号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：4.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0007号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m ³ (長期割引)		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
特殊運転手		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0023

パイプライン基礎（砂・砂質土）
砂・砂質土・山砂（ＳＦ相当品以上）

コンパクタ（締固区分）

施工 第0 -0008号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山 砂 クッション用	13.20	m 3			
土木一般世話役	0.25	人			
特殊作業員	0.20	人			
普通作業員	0.92	人			
諸雑費	12.00	%			
バックホウ(クローラ型)（機械賃料） 山積0.28(平積0.2)m3 排対型 2 次 賃料長期割引有(30日以上)	0.30	日			施工 第0-0009号表
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	6.3	L			
特殊運転手	0.19	人			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
材料区分：砂・砂質土・山砂（ＳＦ相当品以上） 作業区分・締固区分：コンパクタ（締固区分） 1工事当たり機械総供用日数区分：30日以上			材料投入機械の規格区分：山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 0 m 3 ）排対 材料単価（円 / m 3 ）：		

施 工 内 訳 表

バックホウ(クローラ型) (機械賃料)

施工 第0 -0009号表

山積0.28(平積0.2)m3

排対型 2 次 賃料長期割引有(30日以上)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ショベル系掘削機賃料 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.00	日			
*** 単位当り ***	1	日			
ショベル系機種区分：バックホウ(クローラ型)山0.28(平0.2)m3 賃料市場価格（刊行物掲載価格）日／円：			1工事当たり総供用日数区分：30日以上 環境対策有無区分：排対型 2 次		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

管埋設シート設置
幅400mm(シングル)

施工 第0 -0010号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設表示シート(シングル) 巾400mm×50m巻	100.00	m			
普通作業員	0.40	人			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
シート規格：幅400mm(シングル)					

施 工 内 訳 表

頁0-0026

鋳鉄製仕切弁据付 人力

施工 第0 -0011号表

ダクタイル鋳鉄製仕切弁 φ 2 0 0 mm

内面粉体 7.5k

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁	1.00	基			
土木一般世話役	0.08	人			
特殊作業員	0.37	人			
普通作業員	0.29	人			
*** 単位当り ***	1	基			
管径区分： φ 2 0 0 制水弁単価（円 / 基）：			規格区分：鋳鉄製仕切弁		

施工内訳表

頁0-0027

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚100mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

人力敷き均し

市場単価構成比：

施工 第0 -0012号表

1
標準単価：

m 2 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次 山積0.09m ³		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ~超低・~排ガス3次 質量3~4t(長期割引)		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施工内訳表

頁0-0028

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 0 0 mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

人力敷き均し

市場単価構成比：

施工 第0 -0012号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャ - ラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャラン R C - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：再生クラッシャラン R C - 4 0 費用の内訳：全ての費用				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0013号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0013号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下 費用の内訳：全ての費用		

舗装版破碎積込（小規模土工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

頁0-0031

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0．13m3			供用日		小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次				
特殊運転手			人		運転手（特殊）				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					費用の内訳：全ての費用				

施 工 内 訳 表

頁0-0032

殻運搬（土砂等運搬）

小規模 DID区間なし 10.0km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0015号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：10.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

アスファルト掘削塊処理費
中間処理場

施工 第0 -0016号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト掘削塊処理費	1.00	t			
合計		t			
*** 単位当り ***	1	t			
処理費目区分：アスファルト掘削塊処理費 処理区分：中間処理場			単位区分： t 単価入力区分：		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

硬質ポリ塩化ビニル管布設
塩ビ管 5 . 0 m

2 0 0 mm管

人力

施工 第0 -0017号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管材料費	1.95	本			
雑材料費	2.00	%			
土木一般世話役	0.10	人			
特殊作業員	0.16	人			
普通作業員	0.22	人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
管種区分：その他塩ビ管 5 . 0 m 管単価（円 / 本）：			管径区分：2 0 0 mm管 接合箇所数（箇所 / 1 0 m）：2		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

硬質塩化ビニル管切断工《既設管撤去切断》

管径：φ 2 0 0 mm

既設管接続部

上下水道局歩掛

施工 第0 -0018号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.005	人			
普通作業員	0.005	人			
諸雑費	5.000	%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0036

メカニカル継手工（特殊押輪）

VSジョイント φ200mm

既設管接続部

上下水道局歩掛

施工 第0 -0019号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.081	人			
普通作業員	0.081	人			
諸雑費	1	%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

頁0-0037

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 200 mm

1層施工

施工 第0 -0020号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2014		
ロードローラ[マカダム]賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10~12t(長期割引)		日		ロードローラ[マカダム]賃料		
タイヤローラ賃料 質量13～14t(長期割引)		日		タイヤローラ賃料		
特殊運転手		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0020号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャ - ラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：200 材料：再生クラッシャラン R C - 4 0 費用の内訳：全ての費用				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0021号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2014		
ロードローラ[マカダム]賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10~12t(長期割引)		日		ロードローラ[マカダム]賃料		
タイヤローラ賃料 質量13～14t(長期割引)		日		タイヤローラ賃料		
特殊運転手		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0021号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒度調整碎石 M - 2 5 2 5 ~ 0 mm		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5 費用の内訳：全ての費用		

施工内訳表

頁0-0041

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0022号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2014		
ロードローラ[マカダム]賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10~12t(長期割引)		日		ロードローラ[マカダム]賃料		
タイヤローラ賃料 質量13～14t(長期割引)		日		タイヤローラ賃料		
特殊運転手		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0022号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし 費用の内訳：全ての費用				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0043

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0023号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0023号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

水替工（小口径）設置撤去 排水ポンプ
ポンプ台数 1台

施工 第0 -0024号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.23	人			
普通作業員	0.43	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
排水量：0～7（m3/h）未満 全揚程10m以下					

施 工 内 訳 表

水替工（小口径） 排水ポンプ運転

施工 第0 -0025号表

0～7（m3/h）未満 全揚程10m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機（機械賃料） ガソリン発電機 出力2.0kVA 排対型 3 次 賃料長期割引無	1.55	日			施工 第0-0026号表
ガソリン レギュラー スタンド	9.3	L			
土木一般世話役	0.04	人			
普通作業員	0.05	人			
諸雑費	8.00	%			
*** 単位当り ***	1	箇所			
排水方法： 作業時排水 運転日数（日）：1 1工事当たり総供用日数区分（機賃）：19日以下			排水量： 0～7（m3/h）未満 全揚程10m以下 動力源： 発動発電機		

施工内訳表

頁0-0047

発動発電機（機械賃料）

ガソリン発電機 出力2.0kVA

排対型 3 次 賃料長期割引無

施工 第0 -0026号表

1 目 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0048

たて込み簡易土留

施工 第0 -0027号表

掘削深 3 m以下幅 1 . 1 0 m未満

掘削深 1 . 5 m 掘削幅 0 . 9 m

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックハウ(加-ラ型ク-ン機能付) (機械賃料) 山積0.28(平積0.2)m3 1.7t吊 排対型 3 次 賃料長期割引有(30日以上)	1.06	供用日			施工 第0-0028号表
特殊運転手	0.71	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	24	L			
土木一般世話役	0.71	人			
特殊作業員	0.71	人			
普通作業員	1.41	人			
バックハウ(加-ラ型ク-ン機能付) (機械賃料) 山積0.28(平積0.2)m3 1.7t吊 排対型 3 次 賃料長期割引有(30日以上)	0.52	供用日			施工 第0-0028号表
特殊運転手	0.34	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	12	L			
土木一般世話役	0.34	人			
特殊作業員	0.34	人			
普通作業員	0.69	人			

たて込み簡易土留

頁0-0049

施工 第0 -0027号表

10 m 当り

掘削深 3 m 以下幅 1 . 1 0 m 未滿

掘削深 1 . 5 m 掘削幅 0 . 9 m

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

バックホウ(ｸｰﾗｰ型ｸﾚｰﾝ機能付) (機械賃料)

施工 第0 -0028号表

山積0.28(平積0.2)m3 1.7t吊 排対型 3 次 賃料長期割引有(30日以上) 1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ショベル系掘削機賃料 山積0.28m3 (平積0.2m3)	1.00	日			
*** 単位当り ***	1	供用日			
ショベル系機種区分：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸｰﾗｰ型ｸﾚｰﾝ付)山0.28(平0.2)1.7t吊 賃料市場価格（刊行物掲載価格）日 / 円：			1工事当たり総供用日数区分：30日以上 環境対策有無区分：排対型 3 次		