

数 量 計 算 表				
工 種	規 格	計	算	数 量
歩道舗装工				
撤去工				
	舗装版破碎 Co t=0.2	展開図より	65.0	65 m ²
	インターロッキングブロック撤去	展開図より	71.8	72 m ²
	インターロッキングブロック積込	(11.84+32.80)*0.06+27.20*0.08	4.9	5 m ³
	殻運搬 Co無筋塊 DIDあり L=5.7km以下	65.0*0.2+4.9	17.9	18 m ³
処分費等				
	Co処分費 無筋 (株)佐藤商会	17.9*2.35	42.1	42 t
道路土工				
	掘削	横断面図、展開図より 71.8*0.03	2.1	2 m ³
	土砂運搬 DIDあり L=7.0km以下	同上	2.1	2 m ³
	残土処理 整地	同上	2.1	2 m ³
小型水路工				
	蓋設置 UDスリット蓋500*2000	(21.0)/2-3	7.5	8 枚
	管理蓋設置 UDスリット蓋500*2000	(21.0)/10	2.1	3 枚
	歩車道境界ブロック設置 A種御影石 横断歩道用乗入ブロックL=600	図示	5.0	5 m
	歩車道境界ブロック設置 基礎コンクリート 18-8-25BB	同上	5.0	5 m
	地先境界ブロック B種(擬石ブロック)	17.6+4.3	21.9	22 m
舗装工				
	不陸整正 補足材なし	71.8+65.0	136.8	137 m ²
	歩道舗装工(一般部) 上層路盤工 t=10cm	展開図より 65.0-7.4	57.6	58 m ²
	歩道舗装工(一般部) インターロッキングブロック t=6cm	展開図より 11.84+32.80+57.81+7.18-10.9	98.7	99 m ²
	歩道舗装工(乗入部) インターロッキングブロック t=8cm	平面図より 23.3	23.3	23 m ²
	歩道舗装工 点字ブロック t=6cm	平面図より 2.0+8.9	10.9	11 m ²
	歩道舗装工 点字ブロック t=8cm	平面図より 3.9	3.9	4 m ²
	車止めポスト設置 HYP-02PK	平面図より	5	5 本

数 量 計 算 表				
工 種	規 格	計 算		数 量
仮設工				
	交通誘導員B	2人体制	10	10 人・日