

数 量 計 算 表					
工 種	規 格	計 算		数 量	適用
構造物撤去工					
転落防止柵撤去工	ネットフェンス H=0.8m		87.0	87 m	
簡易小屋撤去			2.0	2 箇所	G0001
構造物とりこわし	無筋Co	2.4*0.1	0.2	0.2 m ³	
殻運搬	無筋Co	同上	0.2	0.2 m ³	
フェンス処分費	ネットフェンス H=0.8m ケント商事㈱		87.0	87 m	W0001
無筋コンクリート塊処分費	中間処理場 ㈱佐藤商会 生田営業所	0.2*2.35	0.5	1 t	
浚渫工					
掘削	土砂 小規模	5.0*5.0*0.5*3	37.5	40 m ³	
土砂等運搬	土砂 小規模	同上	37.5	40 m ³	
残土処分	L=3.8km (㈱イワバナ)	同上	37.5	40 m ³	
土工					
掘削	土砂 小規模	16.0*2.5*0.15+25.0*0.6	21.0	20 m ³	
床掘	土砂 小規模	2.4*0.3	0.7	1 m ³	
埋戻	土砂 小規模	2.4*0.2+25.0*0.2	5.5	10 m ³	
碎石埋戻	再生碎石RC-40 小規模	16.0*2.5*0.15	6.0	10 m ³	G0002
土砂等運搬	土砂 小規模	16.0*2.5*0.15+25.0*0.6	21.0	20 m ³	
整地	残土受け入れ地での処理 (岩下土砂置場・9.0km)	同上	21.0	20 m ³	
法面整形	盛土部	25.0*0.5	12.5	10 m ²	
水路工					
U型側溝据付	基礎碎石あり 450型		2.4	2 m	
安全施設工					
転落防止柵設置工	縦格子型 基礎ブロック式 H=1.1m @3.0m	87.0-1.0	86.0	86 m	
転落防止柵門扉	縦格子型 基礎ブロック式 片開き門扉 H=1.1m		1.0	1 箇所	G0003
石積工					
石積	積工 練石	(6.5+9.0)*0.5	7.8	8 m ²	
胴込・裏込コンクリート	18-8-25BB(w/c=60%以下)	7.8*0.1	0.8	1 m ³	
現場打天端コンクリート	一般養生 18-8-25BB(w/c=60%以下)	(6.5+9.0)*0.32*0.1	0.5	1 m ³	

グループデータ・特殊施工単価表					
工 種	規 格	計 算		数 量	適用
簡易小屋撤去		以下、内訳		1 箇所	G0001
普通作業員			0.5	0.5 人	
碎石埋戻	再生碎石RC-40	以下、内訳		1 m ³	G0002
埋戻し			1.00	1.00 m ³	
クラッシャーラン40mm以下		=L/C=1.30/1.15(軟岩Ⅰ)	1.13	1.13 m ³	
転落防止柵門扉	縦格子型 基礎ブロック式 片開き門扉 H=1.1m	以下、内訳		1 箇所	G0003
片開き門扉			1.0	1 基	
普通作業員			0.5	0.5 人	
トラック2t運転		以下、内訳		1 台	V4001
運転手(一般)			1.0	1 人	
軽油			25.0	25 L	
トラック(普通型)			6.0	6 時間	
諸経費	端数処理		1.0	1 式	
チェーンソー運転	0.08L 鋸長 600mm	以下、内訳		1 日	V5001
特殊作業員			1.0	1 人	
チェーンソー(ガソリンエンジン)	鋸長 600mm		1.0	1 人	
ガソリン	レギュラー スタンド		2.7	3 L	
諸経費	主燃料、労務費、 機械損料の3%		3.0	3 %	
支障木伐採(機械)	C=20cm以上30cm未満	以下、内訳		10 本	V5003
造園工			0.18	0.18 人	
普通作業員			0.33	0.33 人	
トラック2t運転			0.15	0.15 台	
チェーンソー運転			0.12	0.12 日	
諸経費	端数処理		1.0	1 式	