

数 量 計 算 表					上原地区
工 種	種 別	規 格	計 算		数 量
土工	掘削	土砂 小規模	土工計算書より	17.9	18 m3
	床堀	土砂 小規模	図面より 0.62+2.55+5.26	8.43	8 m3
	埋戻し	発生土・BH・タンパ(I)	図面より 0.41+1.72+3.40	5.53	6 m3
	盛土	土砂 良質土	土工計算書より 559.9	559.9	560 m3
	土砂等運搬	盛土材 不足土(良質土)運搬 L=4.7km 宮原仮置き場	$(559.9/0.9)-100.0-17.9-(8.43-(5.53/0.9))=501.91$	501.9	500 m3
		※現地へ流用土100m3搬入予定有			
	法面整形	盛土部 法面整形締固めあり	土工計算書より	221.1	220 m2
構造物撤去工					
	舗装版切断	t=5cm As舗装版	図面より 2.4m	2.40	2.4 m
	舗装版破碎	t=5cm 小規模土工 BH0.13	図面より	7.20	7.2 m2
	取壊し・コンクリート殻等処理工	既設HPΦ200	図面より 0.056/2.50*3.0	0.067	0.1 m3
	土砂等運搬(殻運搬)	小規模 DID区間なし L=9.9km As廃材	図面より 7.2*0.05	0.36	0.4 m3
	土砂等運搬(殻運搬)	小規模 DID区間なし L=3.1km 二次製品Co廃材	図面より 0.056/2.50*3.0	0.067	0.1 m3
	アスファルト殻処理費	株SHIOSAWA 上田工場	0.36*2.35	0.85	0.9 t
	二次製品コンクリート塊処理費	株みすゞ工務店 砂原リサイクルセンター	0.056*3.0	0.168	0.2 t
水路工					
	管渠工 コンクリート台付管	コンクリート台付管 φ200	図面より	6.0	6.0 m
	排水構造物工 トランジションフリューム	ジョイント型 250 L=2.0m	図面より	1.0	1 箇所

数 量 計 算 表					上原地区
工 種	種 別	規 格	計 算		数 量
	フリューム用落差工	B-60型 600*600*1200	図面より	1.0	1 箇所
暗渠排水工					
	硬質ポリ塩化ビニル管布設	暗渠排水管 VUΦ75 有孔 L=4.0m	図面より	11.0	11.0 m
	目詰まり防止シート	ポリエチレン製織布 W=0.5m	(0.5+0.3+0.5+0.3)*11.0	17.6	18 m ²
	埋戻し	単粒度砕石3号・BH・タンパ(I)	0.5*0.3*11.0	1.65	1.7 m ³
	砕石	単粒度砕石3号	0.5*0.3*11.0*1.13	1.86	1.9 m ³
舗装工					
	砂利舗装工	RC40-0 t=15cm	図面より (133.5-終点部2.0)*3.5	460.3	460 m ²
	基面整正(不陸整正)	補足材なし 人力不陸整正	図面より	7.2	7.2 m ²
	表層	再生密粒度As20F t=5cm 人力	図面より	7.2	7.2 m ²
附帯工					
	横断・転落防止柵設置(車止め)	車両通行防止柵 H650 支柱間隔1.0m 門型	図面より 1.0m*2基	2.0	2 m

土工計算書

上原地区
当初

土量計算表

[illegible]