

計算調書

[illegible]

計 算 調 書

当初

変更

レベル4(細別)	レベル5(規格)	算 式	数量	総量	単位	備考
管体工						
鋼管φ300mm布設(小口径)機械据付	9.0m規格 材料・据付機械別途計上		8.00	≒ 8.0	m	
SUS304ステンレス鋼管φ300	Sch10 4.5mm 4m/本 両側溶接フランジ付き	8.00[m:鋼管据付延長]/4.00[m/本]=	2.00	≒ 2	本	
SUS304ステンレス鋼管φ300接続部材	フランジ接続 ボルト+ナットM22×80L		8.00	≒ 8	個	
SUS304ステンレス鋼管φ300接続部材	パッキン 10K		1.00	≒ 1	個	
硬質ポリ塩化ビニル管(VP)φ300mm布設機械据付	据付機械別途計上		5.40	≒ 5.4	m	
ラフテレーンクレーン運転経費	25t吊り	据付日数=1日	1.00	≒ 1	日	

計算調書

[illegible]

計 算 調 書

当初

変更

レベル4(細別)	レベル5(規格)	算 式	数量	総量	単位	備考
仮設工						
敷鉄板設置・撤去工	設置～賃料～撤去	別紙【敷鉄板面積算出表】より	45.00	≒ 45	m2	
		供用日数=1[日:準備]+1[日:管撤去]+1[日:管据付]+1[日:片付け]=4日				
【大型土のう工】						
掘削	詰込土砂	16[袋]×1.0[m3:詰土ほぐした土量]/1.2[変化率:砂質土]=	13.33	≒ 13	m3	
土砂等運搬	標準 積込BH0.35m3	掘削土量と同量	13.33	≒ 13	m3	
大型土のう工	製作・設置		16.00	≒ 16	袋	
大型土のう工	撤去		16.00	≒ 16	袋	
土砂等運搬	標準 積込BH0.35m3	掘削土量と同量	13.33	≒ 13	m3	
残土整地		土砂運搬と同量	13.33	≒ 13	m3	
足場工	枠組足場	4.50 ^[m:設置幅] ×3.50 ^[m:設置高] =	15.75	≒ 16	掛m ²	

計算調書

[illegible]

当初・変更

[illegible]

敷鉄板設置面積算出表

【尾野山その5】

区間	設置延長(m)	設置幅(m)	設置面積(m ²)	備考
クレーン作業ヤード	7.50	6.00	45.00	※1枚当たり面積=3.00m×1.50m=4.50m ²
計	7.50		45.00	

全体設置面積(耕起面積)= 45.00 m² ÷ 0.005 ha

使用回数= 1 回

運搬量の算出

【敷鉄板(t=22mm)m²当り重量=1.604[ton/枚]/(1.524[m:1枚当り標準幅]*6.096[m:1枚当り標準延長])=0.173[ton/m²】

全体運搬量= 45.00 m² × 0.173 ton/m² = 7.79 ton

区間最大運搬量= 45.00 m² × 0.173 ton/m² = 7.79 ton