

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和8年度						
工 事 名	巢栗溪谷緑の広場キャンプ場内解体及び整備工事					
工事場所	上田市武石上本入					
竣工期限	令和9年2月12日					
工事概要	4 人用バンガロー 5棟 延べ面積49.7㎡ 5 人用バンガロー 5棟 延べ面積66.25㎡ 倉庫（樽型） 3棟 延べ面積13.56㎡					

巢栗溪谷緑の広場キャンプ場内解体及び整備工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
直接工事費計				
共 通 費				
I 共通仮設費	1	式		
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

工事種別内訳

[illegible]

科目別内訳

建築主体工事				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式		
解体工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計	1	式		

細目別内訳

建築主体工事

直接仮設工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
脚立足場	内部足場	116	m ²			
整地		130	m ²			
計						

細目別内訳

建築主体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
倉庫（樽型）	3棟	1	式			
4人用バンガロー 【解体工事】	5棟					
内部造作事前撤去		49.7	m ²			
設備事前撤去		49.7	m ²			
木造躯体上屋		49.7	m ²			
同上基礎		49.7	m ²			
5人用バンガロー 【解体工事】	5棟					
内部造作事前撤去		66.3	m ²			
設備事前撤去		66.3	m ²			
木造躯体上屋		66.3	m ²			
同上基礎		66.3	m ²			
【解体材積込】						

細目別内訳

建築主体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木くず	人力	19.1	t			
木・紙・繊維くず	人力	2.8	t			
金属くず	千地	1.3	t			
コンクリート塊	機械	34.3	t			
廃プラ・ガラス陶磁器くず	人力	1.5	t			
混合建設廃材	機械	1.7	t			
【解体材運搬】						
木くず	人力	19.1	t			
木・紙・繊維くず	人力	2.8	t			
金属くず	千地	1.3	t			
コンクリート塊	機械	34.3	t			
廃プラ・ガラス陶磁器くず	人力	1.5	t			
混合建設廃材	機械	1.7	t			
計						

細目別内訳

建築主体工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木くず	破砕	19.1	t			
木・紙・繊維くず	焼却	2.8	t			
金属屑(千地)		1.3	t			
コンクリート塊		34.3	t			
廃プラ・ガラス・陶磁器くず	安定型処分	1.5	t			
混合建設廃材	安定型処分	1.7	t			
計						

共通仮設費（積上げ）明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト含有事前調査	4・5人用バンガロー	1	式			
アスベスト分析	4・5人用バンガロー（屋根） 5人用バンガロー（外壁）	3.0	検体			
重機運搬		1	式			
計						