

土積（法面）計算書

窪堰地区

(当初)

[illegible]

数 量 計 算 書					
工 種	種 別	規 格	計 算	単位	数 量
水路工					
土工	床掘り	小規模	別紙土積計算書より29.7 取壊し控除1.66+1.99 26.0	m3	26
	積込 (レーズ)		別紙土積計算書より16.8 16.8	m3	17
	埋戻 まき出し		別紙土積計算書より15.2 15.2	m3	15
	土砂等運搬		26.0-15.2/0.9 9.1	m3	9
	整地		土砂等運搬より 9.1	m3	9
	法面整形	切土面	別紙土積計算書より37.9 37.9	m3	38
	法面整形	盛土面	別紙土積計算書より17.2 17.2	m3	17
水路工	排水構造物工	BF-500 (ジョイント) 型	基礎碎石 0.66 [m:幅] × 0.10 [m:厚] × 10.0 [m:長] = 0.66 [m3/10m] 24.0	m	24
	コンクリート	18-8-25BB (W/C60%以下)	24.0 [m:長] × 2 [箇所] × 0.15 [m:幅] × 0.60 [m:高] = 4.3	m3	4.3
	型枠		24.0 × 2 [箇所] × (0.60 [m:外高] + 0.30 [m:内高]) = 43.2		
	型枠 (断面)		0.15 [m:幅] × 0.60 [m:高] × 8 [面] = 0.72 43.2+0.72 43.9	m2	44
	目地板	9m/箇所 エラストイトt=10mm	0.15 [m:幅] × 0.60 [m:高] × 2 [箇所] × 2 = 0.4	m2	0.4
構造物撤去工	取壊しコンクリート処理工	BF-500 (二次製品) (No11~13、No14~16)	(10.85 [m:長] + 13.16 [m:長]) / 2.0 [m/本] × 0.325 [t/本] / 2.35 [t/m3] = 1.66	m3	1.7
	構造物とりこわし	土留壁 (無筋) No11~13、No14~15	(10.85 [m:長] + 3.87 [m:長]) × 0.20 [m:幅] × 0.675 [m:高] = 1.99	m3	2
産業廃棄物処理工	土砂等運搬	二次製品運搬	取壊しコンクリート処理工より 1.66	m3	1.7
	殻運搬	無筋Co運搬	構造物とりこわしより 1.99	m3	2
	コンクリート塊処理費	二次製品	1.66*2.35 3.90	t	3.9
	コンクリート塊処理費	無筋Co	1.99*2.35 4.68	t	4.7
仮設工	ウツブプラスチック敷板	賃料	73.0/2.438*2.0 59.89	枚	60
	ウツブプラスチック敷板	整備費	賃料より 59.89	枚	60
	耕地復旧	耕起	73.0*4.0/10000 0.029	ha	0.03
準備費	刈払い		1.0	式	1
運搬費	輸送費 (仮設材)	ウツブプラスチック敷板	60*0.039 t 2.340	t	2.34