工事番号	

（様式－１）

								課長		係長		照査		設計	

令和　8 年度　生田飯沼配水管布設替工事　実施設計書

上田市　生田

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
配水管布設替工 配水用ポリエチレン管(HPPE)φ100　L=235.8m ソフトシール仕切弁　N=　6基 地下式消火栓　N=　2基 給水管切替工　N=　16箇所	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　年　月　日
	契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m３、掛m２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

上田市
工　事　設　計　用　紙

総 括 情 報 表

単価適用地区	41 2　東信（2）
実施設計単価表等の適用日	08.09.01

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種区分	01　開削工事／小口径推進工事	
施工地域等区分	02　一般交通影響あり②	
現場環境改善費	00　計上なし	
契約保証方法	01　金銭的保証	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	
週休２日補正	09　週単位（土日）	

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。
冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地　を示します。

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
配水管布設替工					
配水本管工					
材料費(A路線　HPPEφ100)	1	式			工種　第0001号表
材料費(B路線　HPPEφ100)	1	式			工種　第0002号表
労務費(A路線　HPPEφ100)	1	式			工種　第0003号表
労務費(B路線　HPPEφ100)	1	式			工種　第0004号表
土工(A・B路線)	1	式			工種　第0005号表
給水管切替工					

(工事費内訳書)

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
材料費(給水管切替工)	1	式			工種　第0006号表
労務費(給水管切替工)	1	式			工種　第0007号表
土工(給水管切替工)	1	式			工種　第0008号表
安全費					
安全費					
交通誘導警備員Ｂ	48	人・日			施工　第0 -0097号表
＊＊直接工事費＊＊					
技術管理費					
通水試験工　《既設管連結・給水車不要》 φ１５０㎜以下 １日当り試験距離：５００（m）	0.47	日.			施工　第0 -0098号表

(工事費内訳書)

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費率計算額(千円単位)					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費(千円単位)					
＊＊工事原価＊＊					
＊＊一般管理費等＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					
＊＊工事費計＊＊					

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち					
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費					

材料費(A路線　HPPEφ100)

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF片受直管 φ100　5.0m 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
水道単価	30	本			
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ100 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
水道単価	2	個			
EF両受ベンド45°　φ100 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
水道単価	2	個			
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ11°1/4　φ100 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
水道単価	1	個			
EF両受ベンド11°1/4　φ100 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
水道単価	1	個			
鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管　φ100×75 PE両挿口付					
水道単価	2	個			
EF両受チーズ　φ100×100 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
水道単価	1	個			
EFｿｹｯﾄ φ100 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
水道単価	3	個			
メカニカル帽　φ100 （K形特殊押輪含めない）					
水道単価	1	個			

材料費(A路線　HPPEφ100)

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
TSｷｬｯﾌﾟ　φ100	1	個			
メカ型PCｼﾞｮｲﾝﾄ　φ100 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 水道単価	1	個			
メカ型PVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ100 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 水道単価	1	個			
ｿﾌﾄｼｰﾙ弁（PE両挿口付）　φ100 水道単価	4	基			
地下式消火栓(単口･副弁付) φ75 水道単価	2	組			
フランジ付属品7.5k　ＬＳＰ型φ75 （SUSﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、芯金入りﾊﾟｯｷﾝ） 水道単価	2	箇所			
仕切弁用表函(円形2号　H=0.70m用) 円形2号φ350　除雪対応型 上田市型　管理ナンバープレート含む	3	個			施工　第0 -0001号表
仕切弁用表函(円形2号　H=1.20m用) 円形2号φ350　除雪対応型 上田市型　管理ナンバープレート含む	1	個			施工　第0 -0002号表
消火栓用表函(円形3号)　土被りH=0.70m用 除雪対応型 上田市型　管理ナンバープレート含む 75型ﾊﾞｰﾙ(開閉器)付	2	組			施工　第0 -0003号表

材料費(A路線　HPPEφ100)

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
メカニカル同軸抜止押輪　φ100 （合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ使用） 水道単価	1	組			
埋設管明示シート（シングル） W=400mm 水道単価	155.1	m			
管明示ﾃｰﾌﾟ　幅50mm 市販品 水道単価	155.1	m			
水道用識別マーカー 水道単価	5	個			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

材料費(B路線　HPPEφ100)

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF片受直管 φ100　5.0m 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
水道単価	16	本			
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ100 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
水道単価	2	個			
EFｿｹｯﾄ φ100 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
水道単価	3	個			
TSｷｬｯﾌﾟ　φ100					
	1	個			
ﾒｶ型PVｼﾞｮｲﾝﾄ　φ100 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用					
水道単価	1	個			
ｿﾌﾄｼｰﾙ弁（PE両挿口付）　φ100					
水道単価	2	基			
仕切弁用表函(円形2号　H=0.70m用) 円形2号φ350　除雪対応型 上田市型　管理ナンバープレート含む					
	2	個			施工　第0 -0001号表
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
水道単価	80.7	m			
管明示ﾃｰﾌﾟ　幅50mm 市販品					
水道単価	80.7	m			

材料費(B路線　HPPEφ100)

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用識別マーカー					
水道単価	2	個			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

上　田　市

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 φ１００㎜ 2-6-1	151.6	m			施工　第0 -0004号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ１００㎜	3	口			施工　第0 -0005号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径：φ１００㎜	2	口			施工　第0 -0006号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ１００㎜ エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	2	口			施工　第0 -0007号表
ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 φ１００㎜ １箇所当りの口数＝１口 2-6-2	39	箇所			施工　第0 -0008号表
ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 φ１００㎜ １箇所当りの口数＝２口（標準） 2-6-2	4	箇所			施工　第0 -0009号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ１００㎜ K形 2-3-3、2-10-3	2	口			施工　第0 -0010号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ１００㎜	3	口			施工　第0 -0011号表
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 φ１００㎜ 2-5-1	1	口			施工　第0 -0012号表

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁設置工　《機械・縦型》 φ１００㎜以下					
2-9-1	4	基			施工　第0 -0013号表
消火栓設置工　《機械》 地下式・単口					
2-9-3	2	ヶ所			施工　第0 -0015号表
表函設置工(円形2号　H=0.70m用)					
	3	箇所			施工　第0 -0016号表
表函設置工(円形2号　H=1.20m用)					
	1	箇所			施工　第0 -0021号表
表函設置工(円形3号)　土被りH=0.70m用					
	2	箇所			施工　第0 -0024号表
ロケーティングワイヤー設置					
	155.1	m			施工　第0 -0029号表
管明示シート工（手間のみ）					
2-3-14	155.1	m			施工　第0 -0030号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ１００㎜ 胴巻箇所数：５mにつき４　　天端明示：有					
2-3-13	155.1	m			施工　第0 -0031号表
洗管玉 φ100用 ３回転用					
水道単価	1	ヶ			

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水替工（潜水ポンプ運転） φ５０㎜0.４Kw	0.5	日.			施工　第0 -0032号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 φ１００㎜ 2-6-1	79.0	m			施工　第0 -0004号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ１００㎜	2	口			施工　第0 -0005号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径：φ１００㎜	2	口			施工　第0 -0006号表
ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 φ１００㎜ １箇所当りの口数＝１口 2-6-2	18	箇所			施工　第0 -0008号表
ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 φ１００㎜ １箇所当りの口数＝２口（標準） 2-6-2	3	箇所			施工　第0 -0009号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ１００㎜	2	口			施工　第0 -0011号表
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 φ１００㎜ 2-5-1	1	口			施工　第0 -0012号表
仕切弁設置工　《機械・縦型》 φ１００㎜以下 2-9-1	2	基			施工　第0 -0013号表
表函設置工(円形2号　H=0.70m用)	2	箇所			施工　第0 -0016号表

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ロケーティングワイヤー設置	80.7	m			施工　第0 -0029号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	80.7	m			施工　第0 -0030号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ１００㎜ 胴巻箇所数：５mにつき４　　天端明示：有 2-3-13	80.7	m			施工　第0 -0031号表
洗管玉 φ100用 ３回転用 水道単価	1	ヶ			
水替工（潜水ポンプ運転） φ５０㎜0.４Kw	0.5	日.			施工　第0 -0032号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0005号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	470	m			施工　第0 -0033号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3［平積 0.20m3］ Ａｓ舗装版厚：４（cm）	140	㎡			施工　第0 -0034号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、４ｔDT 運搬距離：９km　ＤＩＤ地区有り	6	ｍ３			施工　第0 -0036号表
管路掘削工 クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３ 1-1-1	130	ｍ３			施工　第0 -0038号表
管路埋戻工(洗滌砂) クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３ その他 1-1-2	60	ｍ３			施工　第0 -0039号表
管路埋戻工 クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３ 発生土 1-1-2	20	ｍ３			施工　第0 -0041号表
路盤工（管路土工）　１層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン　RC-40 全仕上り厚：２０ｃｍ	141	ｍ２			施工　第0 -0042号表
路盤工（管路土工）　１層仕上げ 1.8m未満，粒度調整砕石　M-25 全仕上り厚：１２ｃｍ	141	ｍ２			施工　第0 -0044号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、４ｔDT 運搬距離：２．７km　ＤＩＤ地区なし 1-1-3	100	ｍ３			施工　第0 -0045号表

工 種 明 細 表

工種　第0005号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 残土受入れ地での処理	100	ｍ３			施工　第0 -0047号表
表層工(仮復旧) 再生　密粒度（１３） 車道　１層当り仕上厚３ｃｍ	141	ｍ２			施工　第0 -0048号表
＊処分費等＊					
処分費 アスファルト塊 ㈱SHIOSAWA　東部工場	13	ｔ			施工　第0 -0051号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ100×２０					
水道単価	13	個			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ100×２５					
水道単価	2	個			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ100×50					
水道単価	1	個			
ポリエチレン管　２層管(1種) φ20					
水道単価	37.1	m			
ポリエチレン管　２層管(1種) φ25					
水道単価	5.2	m			
ポリエチレン管　２層管(1種) φ50					
水道単価	3.0	m			
HIVP φ13　直管　4.0m					
水道単価	1	本			
HIVP φ16　直管　4.0m					
水道単価	2	本			
HIVP φ20　直管　4.0m					
水道単価	1	本			

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
メータ用ソケット φ20 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	24	ヶ			
メータ用ソケット φ25 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	2	ヶ			
メータ用ソケット φ50 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
径違メータ用ソケット φ20×25P 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	2	ヶ			
ソケット φ50 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
パイプエンド φ50 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
鋼管用おねじ付ソケット　φ20 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	4	ヶ			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手PE回転継手φ50 分・止水栓用（離脱防止機能・耐震型）					
水道単価	2	個			
HIVPｿｹｯﾄ φ16					
水道単価	11	個			

材料費(給水管切替工)

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
HIVPｿｹｯﾄ φ20					
水道単価	4	個			
HIVP径違ｿｹｯﾄ φ16×φ13					
水道単価	13	個			
HIVPｷｬｯﾌﾟ φ16					
水道単価	13	個			
HIVPｷｬｯﾌﾟ φ20					
水道単価	2	個			
異種管継手（SKX)異径ソケットφ20×13					
水道単価	2	個			
ﾛﾝｸﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ仕切弁φ50 （ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁）給排水新基準品					
水道単価	1	個			
ゲートバルブφ20 （ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁）給排水新基準品					
水道単価	2	個			
止水栓(ﾎﾞｰﾙ式伸縮ﾀｲﾌﾟ開閉防止型) φ20					
水道単価	2	個			
止水栓φ20×13 （逆流防止付伸縮継手・開閉防止型）					
水道単価	11	個			

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄHIｼｭﾓｸ φ13					
水道単価	11	個			
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄHIｼｭﾓｸ φ20					
水道単価	2	個			
フレキシブル継手φ13×500 （量水器上流・下流用）					
水道単価	11	本			
フレキシブル継手φ20×500 （量水器上流・下流用）					
水道単価	15	本			
ﾒｰﾀBOX FRP20					
水道単価	13	個			
VOS表函(円形1号)　土被りH=0.70m用					
	3	箇所			施工　第0 -0052号表
水道用識別マーカー					
水道単価	16	個			
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
水道単価	35.4	m			
管明示ﾃｰﾌﾟ　幅50mm 市販品					
水道単価	35.4	m			

材料費(給水管切替工)

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0007号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分水栓建込み工　《ポリエチレン管》 本管径：φ１００㎜ 給水管径：φ２０㎜ 1-4-2	13	箇所			施工　第0 -0053号表
分水栓建込み工　《ポリエチレン管》 本管径：φ１００㎜ 給水管径：φ２５㎜ 1-4-2	2	箇所			施工　第0 -0054号表
分水栓建込み工　《ポリエチレン管》 本管径：φ１００㎜ 給水管径：φ５０㎜ 1-4-2	1	箇所			施工　第0 -0055号表
ポリエチレン管据付工 φ２０㎜ 2-6-1	37.1	m			施工　第0 -0056号表
ポリエチレン管据付工 φ２５㎜ 2-6-1	5.2	m			施工　第0 -0057号表
ポリエチレン管据付工 φ５０㎜ 2-6-1	3.0	m			施工　第0 -0058号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ１３㎜ 2-5-1	1.0	m			施工　第0 -0059号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ１６㎜ 2-5-1	5.5	m			施工　第0 -0060号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ２０㎜ 2-5-1	1.0	m			施工　第0 -0061号表

工 種 明 細 表

工種　第0007号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管継手工 φ２０㎜					
2-6-1	28	口			施工　第0 -0062号表
ポリエチレン管継手工 φ２５㎜					
2-6-1	4	口			施工　第0 -0063号表
ポリエチレン管継手工 φ５０㎜					
2-6-1	6	口			施工　第0 -0064号表
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 φ１３㎜					
2-5-1	13	口			施工　第0 -0065号表
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 φ１６㎜					
2-5-1	48	口			施工　第0 -0066号表
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 φ２０㎜					
2-5-1	10	口			施工　第0 -0067号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ１３㎜					
2-4-1	13	口			施工　第0 -0068号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ２０㎜					
2-4-1	26	口			施工　第0 -0069号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ２５㎜					
2-4-1	4	口			施工　第0 -0070号表

工 種 明 細 表

工種　第0007号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ２０㎜ ＰＰ用 1-4-4	2	箇所			施工　第0 -0071号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ５０㎜ ＰＰ用 1-4-4	1	箇所			施工　第0 -0072号表
表函設置工(円形1号　H=0.70m用)	3	箇所			施工　第0 -0073号表
量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合) φ１３㎜ 特殊メータ　使用しない 1-4-7	11	箇所			施工　第0 -0078号表
量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合) φ２０㎜ 特殊メータ　使用しない 1-4-7	2	箇所			施工　第0 -0079号表
ロケーティングワイヤー設置	41.3	m			施工　第0 -0029号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	35.4	m			施工　第0 -0030号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ５０㎜ 胴巻箇所数：５mにつき４　　天端明示：有 2-3-13	35.4	m			施工　第0 -0080号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0008号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	71	m			施工　第0 -0033号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m3［平積 0.10m3］ Ａｓ舗装版厚：４（cm）	21	㎡			施工　第0 -0081号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、２ｔDT 運搬距離：９km　ＤＩＤ地区有り	1	ｍ３			施工　第0 -0083号表
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	28	m			施工　第0 -0085号表
構造物とりこわし 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	1	ｍ３			施工　第0 -0086号表
コンクリート塊（無筋）運搬 BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、２ｔDT 運搬距離：４．１km　ＤＩＤ地区無し	1	ｍ３			施工　第0 -0087号表
管路掘削工 クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 1-1-1	30	ｍ３			施工　第0 -0088号表
管路埋戻工(洗滌砂) クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ その他 1-1-2	20	ｍ３			施工　第0 -0089号表
管路埋戻工(RC40-0) クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ RC-40 1-1-2	3	ｍ３			施工　第0 -0090号表

工 種 明 細 表

工種　第0008号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路埋戻工(発生土) クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 発生土 1-1-2	9	ｍ３			施工　第0 -0091号表
路盤工（管路土工）　１層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン　RC-40 全仕上り厚：２０ｃｍ	21	ｍ２			施工　第0 -0042号表
路盤工（管路土工）　１層仕上げ 1.8m未満，粒度調整砕石　M-25 全仕上り厚：１２ｃｍ	21	ｍ２			施工　第0 -0044号表
発生土処理工 BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、２ｔDT 運搬距離：２．７㎞　ＤＩＤ地区なし 1-1-3	20	ｍ３			施工　第0 -0092号表
整地 残土受入れ地での処理	20	ｍ３			施工　第0 -0047号表
表層工 再生　密粒度（１３） 車道　１層当り仕上厚３ｃｍ	21	ｍ２			施工　第0 -0094号表
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生　小型車割増なし 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	1	ｍ３			施工　第0 -0095号表
＊処分費等＊					
処分費 アスファルト塊 ㈱SHIOSAWA　東部工場	2	ｔ			施工　第0 -0051号表

工 種 明 細 表

工種　第0008号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費 コンクリート塊 ㈱佐藤商会　中間処理場	4	t			施工　第0 -0096号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

仕切弁用表函(円形2号　H=0.70m用)　　施工　第0 -0001号表

円形2号φ350　除雪対応型　　上田市型　管理ナンバープレート含む　　1　個　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号φ350) （除雪対応型　管理ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ含む）	1	個			水道単価
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ（円形2号）φ350 上部壁　H=150	1	個			水道単価
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ（円形2号）φ350 中部壁　H=200	1	個			水道単価
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ（円形2号）φ350 底板　H=60	1	個			水道単価
調整部材セット　調整駒・保護ｽﾘｰﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾄ M12×150×3本	1	式			水道単価
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	個			

施 工 内 訳 表

仕切弁用表函(円形2号　H=1.20m用)　　施工　第0 -0002号表

円形2号φ350　除雪対応型　　上田市型　管理ナンバープレート含む　　1　個　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号φ350) （除雪対応型　管理ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ含む）	1	個			水道単価
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ（円形2号）φ350 上部壁　H=150	1	個			水道単価
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ（円形2号）φ350 中部壁　H=100	1	個			水道単価
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ（円形2号）φ350 下部壁　H=300	2	個			水道単価
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ（円形2号）φ350 底板　H=60	1	個			水道単価
調整部材セット　調整駒・保護ｽﾘｰﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾄ M12×150×3本	1	式			水道単価
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	個			

施 工 内 訳 表

消火栓用表函(円形3号)　土被りH=0.70m用　　施工　第0 -0003号表

除雪対応型　　上田市型　管理ナンバープレート含む　　75型バール(開閉器)付　　1　組　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消火栓鉄蓋（消防車絵柄φ500） (除雪対応型　高機能型管理ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ含む)	1	個			水道単価
地下式消火栓用ｷｰ回し	1	個			水道単価
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ（円形3号）φ500 上部壁　H=200	1	個			水道単価
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ（円形3号）φ500 下部壁　H=200	1	個			水道単価
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ（円形3号）φ500 底板　H=40	1	個			水道単価
調整部材セット　調整駒・保護ｽﾘｰﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾄ M16×150×3本	1	式			水道単価
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	組			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

ポリエチレン管据付工

φ１００㎜　　2-6-1　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ１００㎜

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

１　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》
管径：φ１００㎜

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

１　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

鋳鉄管切断工《据付管切断》

φ１００㎜　　エンジンカッター使用　　2-8-1、2-10-2　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料　エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工　　施工　第0 -0008号表

φ１００㎜　　１箇所当りの口数＝１口　　2-6-2　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工　　施工　第0 -0009号表

φ１００㎜　　１箇所当りの口数＝２口（標準）　　2-6-2　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

メカニカル継手工《特殊押輪》

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

φ１００㎜　　K形　　2-3-3、2-10-3　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工　　施工　第0 -0011号表

φ１００㎜　　１　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

上　田　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

φ１００㎜　　2-5-1　　2　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2	口			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

仕切弁設置工　《機械・縦型》　　施工　第0 -0013号表

φ１００㎜以下　　2-9-1　　1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転　（機－１） クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	0.400	時間			施工　第0-0014号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

トラック運転　（機－１）
クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊

１　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック［クレーン装置付］ ４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊	1.000	時間			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

消火栓設置工　《機械》　　施工　第0 -0015号表

地下式・単口　　2-9-3　　1　ヶ所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転　（機－１） クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	0.310	時間			施工　第0-0014号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ヶ所			

表函設置工(円形2号　H=0.70m用)

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形２号	1	個			施工　第0-0017号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形２号　上部壁 高さ：１５０	1	ヶ所			施工　第0-0018号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形２号　中部壁 高さ：２００	1	ヶ所			施工　第0-0019号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形２号　底版 高さ：４０	1	ヶ所			施工　第0-0020号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

鉄蓋設置工

マンホール種別：円形２号　　1　個　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			
無収縮モルタル 　マンホール蓋下水道用		ｍ３			水道単価
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	個			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形２号　　上部壁　　高さ：１５０　　1　　ヶ所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形２号　　中部壁　　高さ：２００　　1　　ヶ所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形２号　　底版　　高さ：４０　　1　　ヶ所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ヶ所			

表函設置工(円形2号　H=1.20m用)

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形２号	1	個			施工　第0-0017号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形２号　上部壁 高さ：１５０	1	ヶ所			施工　第0-0018号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形２号　中部壁 高さ：１００	1	ヶ所			施工　第0-0022号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形２号　下部壁 高さ：３００	2	ヶ所			施工　第0-0023号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形２号　底版 高さ：４０	1	ヶ所			施工　第0-0020号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形２号　　中部壁　　高さ：１００　　1　　ヶ所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ヶ所			

上　田　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形２号　　下部壁　　高さ：３００　　1　　ヶ所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ヶ所			

表函設置工(円形3号)　土被りH=0.70m用

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形３号（丸中）	1	個			施工　第0-0025号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形３号　上部壁 高さ：２００	1	ヶ所			施工　第0-0026号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形３号　下部壁 高さ：２００	1	ヶ所			施工　第0-0027号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形３号　底版 高さ：４０	1	ヶ所			施工　第0-0028号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

鉄蓋設置工

マンホール種別：円形３号（丸中）　　1　個　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			
無収縮モルタル 　マンホール蓋下水道用		ｍ３			水道単価
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	個			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形３号　　上部壁　　高さ：２００　　1　　ヶ所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0027号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形３号　　下部壁　　高さ：２００　　1　　ヶ所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ヶ所			

上　田　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形３号　　底版　　高さ：４０　　1　　ヶ所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ヶ所			

ロケーティングワイヤー設置

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

100　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

管明示シート工（手間のみ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

2-3-14　　100　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

管明示テープ工（手間のみ）　　施工　第0 -0031号表

ポリエチレン管，φ１００㎜　　胴巻箇所数：５ｍにつき４　　天端明示：有　　2-3-13　　100　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

水替工（潜水ポンプ運転）
φ５０㎜0.４Kw

施工　第0 -0032号表

1　　日.　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
潜水ポンプ損料（φ５０㎜0.４Kw）		日			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ３ｋＶＡ		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日.			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15㎝以下　　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音　切削深２０ｃｍ級　B径５６ｃｍ		供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15cm以下　　1　　m　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

舗装版取壊し積込み工　　施工　第0 -0034号表

山積 0.28m3［平積 0.20m3］　　Ａｓ舗装版厚：４（cm）　　100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転　（機－１） クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	3.350	時間			施工　第0-0035号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

バックホウ運転　（機－１）　　施工　第0 -0035号表

クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３　　排出ガス対策型２次基準　　１　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次　山積０．２８ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0036号表

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、４ｔDT　　運搬距離：９㎞　ＤＩＤ地区有り　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル　４ｔ積級 運搬路面状況　良好		日			施工　第0-0037号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0037号表

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル　４ｔ積級　　運搬路面状況　良好　　1-1-3　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック　４ｔ　良好		供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0038号表

管路掘削工

クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３　　1-1-1　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転　（機－１） クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	11.100	時間			施工　第0-0035号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0039号表

管路埋戻工(洗滌砂)

クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３　　その他　　1-1-2　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転　（機－１） クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	7.600	時間			施工　第0-0035号表
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0040号表
埋戻材料費	126.000	ｍ３			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0040号表

タンパ及びランマ運転　（機－３１）
質量６０～８０ｋｇ

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
タンパ（ランマ）賃料 質量６０～８０ｋｇ		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー　スタンド		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0041号表

管路埋戻工

クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３　　発生土　　1-1-2　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転　（機－１） クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	7.600	時間			施工　第0-0035号表
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0040号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

路盤工（管路土工）　１層仕上げ　　施工　第0 -0042号表

1.8m未満，再生クラッシャーラン　RC-40　　全仕上り厚：２０ｃｍ　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	25.400	ｍ３			
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0043号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転　（機－３１）　　施工　第0 -0043号表

質量６０～８０ｋｇ　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
タンパ（ランマ）賃料 質量６０～８０ｋｇ		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー　スタンド		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

路盤工（管路土工）　１層仕上げ　　施工　第0 -0044号表

1.8m未満，粒度調整砕石　M-25　　全仕上り厚：１２ｃｍ　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			
粒調砕石　２５㎜以下	15.240	ｍ３			
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0043号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

発生土処理工　　施工　第0 -0045号表

BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、４ｔDT　　運搬距離：２．７㎞　ＤＩＤ地区なし　　1-1-3　　1　　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
発生土運搬費 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、４ｔDT 運搬距離：２．７㎞　ＤＩＤ地区無し	1.000	ｍ３			施工　第0-0046号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0046号表

発生土運搬費

BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、４ｔDT　　運搬距離：２．７㎞　ＤＩＤ地区無し　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル　４ｔ積級 運搬路面状況　良好		日			施工　第0-0037号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0047号表

整地
残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 ～排ガス２０１４　山積０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

表層工(仮復旧)　　施工　第0 -0048号表

再生　密粒度（１３）　　車道　１層当り仕上厚３ｃｍ　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
②再生アスファルト混合物 密粒度（１３）　[再生材 混入率50%以下]	7.544	ｔ			
振動ローラ運転　（機－２３） 舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ 普通型		日			施工　第0-0049号表
振動コンパクタ運転　（機－２３） 前進型　機械質量４０～６０ｋｇ		日			施工　第0-0050号表
諸雑費		%			（労＋機）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

振動ローラ運転　（機－２３）
舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ　普通型

施工　第0 -0049号表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0050号表

振動コンパクタ運転　（機－２３）
前進型　機械質量４０～６０ｋｇ

１　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
振動コンパクタ［前進型］ 機械質量４０～６０ｋｇ		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー　スタンド		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

処分費

施工　第0 -0051号表

アスファルト塊　　㈱SHIOSAWA　東部工場　　100　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

VOS表函(円形1号)　土被りH=0.70m用

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0052号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形1号φ250) （口径　年号ﾌﾟﾚｰﾄ含む）	1	個			水道単価
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ（円形1号）φ250 上部壁　H=150	1	個			水道単価
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ（円形1号）φ250 ｺﾝｸﾘｰﾄ製座台	1	個			水道単価
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ（円形1号）φ250 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製座台	1	個			水道単価
調整部材セット　調整駒・保護ｽﾘｰﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾄ M12×150×3本	1	式			水道単価
硬質塩化ビニル管（プレーンエンド） 薄肉管　ＶＵ－２００	0.3	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工　《ポリエチレン管》　　施工　第0 -0053号表

本管径：φ１００㎜　　給水管径：φ２０㎜　　1-4-2　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工　《ポリエチレン管》　　施工　第0 -0054号表

本管径：φ１００㎜　　給水管径：φ２５㎜　　1-4-2　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工　《ポリエチレン管》　　施工　第0 -0055号表

本管径：φ１００㎜　　給水管径：φ５０㎜　　1-4-2　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0056号表

ポリエチレン管据付工

φ２０㎜　　2-6-1　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0057号表

ポリエチレン管据付工

φ２５㎜　　2-6-1　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0058号表

ポリエチレン管据付工

φ５０㎜　　2-6-1　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0059号表

硬質塩化ビニル管据付工

φ１３㎜　　2-5-1　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0060号表

硬質塩化ビニル管据付工

φ１６㎜　　2-5-1　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0061号表

硬質塩化ビニル管据付工

φ２０㎜　　2-5-1　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管継手工　　施工　第0 -0062号表

φ２０㎜　　2-6-1　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管継手工　　施工　第0 -0063号表

φ２５㎜　　2-6-1　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0064号表

ポリエチレン管継手工

φ５０㎜　　2-6-1　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工　　施工　第0 -0065号表

φ１３㎜　　2-5-1　　2　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2	口			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0066号表

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

φ１６㎜　　2-5-1　　2　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2	口			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工　　施工　第0 -0067号表

φ２０㎜　　2-5-1　　2　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2	口			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）　　施工　第0 -0068号表

φ１３㎜　　2-4-1　　2　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2	口			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0069号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ２０㎜　　2-4-1　　2　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2	口			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0070号表

φ２５㎜　　2-4-1　　2　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2	口			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0071号表

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

φ２０㎜　　ＰＰ用　　1-4-4　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0072号表

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

φ５０㎜　　ＰＰ用　　1-4-4　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

表函設置工(円形1号　H=0.70m用)

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0073号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形１号（丸小）	1	個			施工　第0-0074号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形１号　上部壁 高さ：１５０	1	ヶ所			施工　第0-0075号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形１号　底版 高さ：４０	2	ヶ所			施工　第0-0076号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ２００㎜	0.3	m			施工　第0-0077号表 2-5-1
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0074号表

鉄蓋設置工

マンホール種別：円形１号（丸小）　　1　個　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			
無収縮モルタル 　マンホール蓋下水道用		ｍ３			水道単価
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	個			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0075号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形１号　　上部壁　　高さ：１５０　　１　　ヶ所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0076号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形１号　　底版　　高さ：４０　　1　　ヶ所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0077号表

硬質塩化ビニル管据付工

φ２００㎜　　2-5-1　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合)　　施工　第0 -0078号表

φ１３㎜　　特殊メータ　使用しない　　1-4-7　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合)　　施工　第0 -0079号表

φ２０㎜　　特殊メータ　使用しない　　1-4-7　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

管明示テープ工（手間のみ）　　施工　第0 -0080号表

ポリエチレン管，φ５０㎜　　胴巻箇所数：５ｍにつき４　　天端明示：有　　2-3-13　　100　　ｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

舗装版取壊し積込み工　　施工　第0 -0081号表

山積 0.13m3［平積 0.10m3］　　Ａｓ舗装版厚：４（cm）　　100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転　（機－１８） クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0082号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

上　田　市

施 工 内 訳 表

小型バックホウ運転　（機－１８）　　施工　第0 -0082号表

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３　　排出ガス対策型２次基準　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次　山積０．１３ｍ３		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0083号表

アスファルト塊運搬

BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT　　運搬距離：９㎞　ＤＩＤ地区有り　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル　２ｔ積級 運搬路面状況　良好		日			施工　第0-0084号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0084号表

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル　２ｔ積級　　運搬路面状況　良好　　1-1-3　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック　２ｔ　良好		供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0085号表

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　　15㎝以下　　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音　切削深２０ｃｍ級　B径５６ｃｍ		供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0085号表

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　　15cm以下　　1　　m　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし
無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　施工　第0 -0086号表　　1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
構造物とりこわし工 　無筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.000	ｍ３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0087号表

コンクリート塊（無筋）運搬

BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT　　運搬距離：４．１㎞　ＤＩＤ地区無し　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル　２ｔ積級 運搬路面状況　良好		日			施工　第0-0084号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0088号表

管路掘削工

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３　　1-1-1　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転　（機－１８） クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0082号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0089号表

管路埋戻工(洗滌砂)

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３　　その他　　1-1-2　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転　（機－１８） クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0082号表
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0040号表
埋戻材料費	126.000	ｍ３			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0090号表

管路埋戻工(RC40-0)

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３　　RC-40　　1-1-2　　100　　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転　（機－１８） クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0082号表
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0040号表
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	126.000	ｍ３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0091号表

管路埋戻工(発生土)

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３　　発生土　　1-1-2　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転　（機－１８） クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0082号表
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0040号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

発生土処理工　　施工　第0 -0092号表

BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT　　運搬距離：２．７㎞　ＤＩＤ地区なし　　1-1-3　　1　　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発生土運搬費 BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT 運搬距離：２．７㎞　ＤＩＤ地区無し	1.000	ｍ３			施工　第0-0093号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

発生土運搬費　　施工　第0 -0093号表

BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT　　運搬距離：２．７㎞　ＤＩＤ地区無し　　10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル　２ｔ積級 運搬路面状況　良好		日			施工　第0-0084号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

表層工　　施工　第0 -0094号表

再生　密粒度（１３）　　車道　１層当り仕上厚３ｃｍ　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
②再生アスファルト混合物 密粒度（１３）　[再生材 混入率50%以下]	7.544	ｔ			
振動ローラ運転　（機－２３） 舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ 普通型		日			施工　第0-0049号表
振動コンパクタ運転　（機－２３） 前進型　機械質量４０～６０ｋｇ		日			施工　第0-0050号表
諸雑費		%			（労＋機）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0095号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　小型車割増なし　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0095号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物
一般養生　小型車割増なし　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

処分費

施工　第0 -0096号表

コンクリート塊　　㈱佐藤商会　中間処理場　　100　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0097号表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人・日			

上　田　市

施 工 内 訳 表

通水試験工　《既設管連結・給水車不要》　　施工　第0 -0098号表

φ１５０㎜以下　　１日当り試験距離：５００（m）　　1　　日.　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日.			