武石地区　配水池水質管理設備更新工事

数量計算書

中央第１配水池

上田市上下水道局

項目	名　　称	仕　　様	単位	数　量	備　　考
	【機器費】				
	次亜注入設備	液中ポンプユニット	式	1	
		次亜貯留槽　１基			
		フロート式液面スイッチ　１個			
		配管ユニット　１面			
		付属品・その他必要資材等含む			
	次亜注入機制御盤	鋼板製、壁掛型、W600×H800×D250	面	1	
		付属品・その他必要資材等含む			
	【材料費】				
	配管材料	次亜注入点サイホンチェッキ弁	式	1	
		ブレードホース、樹脂ダクト			
		その他必要資材等含む			
	電線材料	低圧ケーブル、制御ケーブル、計装ケーブル	式	1	
		電線、プルボックス、樹脂ダクト			
		その他必要資材等含む			
	【労務費】				
	次亜注入設備撤去、据付	配管撤去、据付、試運転調整等を含む	式	1	
	次亜注入機制御盤撤去、据付	電線撤去、据付、試運転調整等を含む	式	1	
	【撤去工】				
	収集・運搬費	２ｔ・３ｔコンテナ車 片道25kmまで	回	1	
	処分費	混合廃棄物	m3	0.3	

武石地区　配水池水質管理設備更新工事

数量計算書

上本入第２配水池

上田市上下水道局

項目	名　　称	仕　　様	単位	数　量	備　　考
	【機器費】				
	原水濁度計	0～2度、表面散乱光方式	台	1	
		付属品・接続配管・その他必要資材等含む			
	【労務費】				
	技術者	据付	人		
	電工	据付	人		
	技術者	単体試験	人		
	技術者	組合せ試験	人		
	電工	撤去	人		

機器据付工（電気）集計表

電気設備

名称	仕様	単位	数量	低減率										備考
原水濁度計		台	1											

機器試験工集計表

電気設備

名称	仕様	単位	個所	数量										備考
原水濁度計		ﾙｰﾌﾟ	1	1										

機器撤去工（電気）集計表

電気設備

名称	仕様	単位	数量	再使用の有無									備考 参考重量（ｔ）	
原水濁度計		台	1	無									0.030	0.030
														0.030 t