数　量　総　括　表

工　種	種　　別	細　　別	単位	数　量	備　考
機器費					
		口径：65mm			
	深井戸水中ポンプ	吐出し量：0.28	基	1	
		弁規格：JIS B-2071改型			
	65mm電動式外ネジ仕切弁	フランジ規格：JIS B-2210 20k/RF	台	1	
	井戸用水位計	SL-500B-02型	台	1	
材料費					
	チェッキバルブ	NC 65A JIS 20k	個	1	
	エア抜き		個	1	
	連成計	単管・コック付	個	1	
	SUS両フランジ短管	φ175*φ140*65A*150L	本	1	
	VP管	φ25	本	17	
	VPソケット	φ25	個	16	
	配管接合材	ボルト・ナット・ワッシャ・パッキン	式	1	
	水位計取付スタンド	SUS製　50A*1,500mm	本	1	
	避雷器収納BOX	防雨型	個	1	
	電子機器専用避雷器	DC24V	個	2	

	電磁接触器	SC-N3 AC200V 2a2b	個	1	
	電磁接触器	SC-N2 AC200V 2a2b	個	1	
	電磁接触器	SC-N1 AC200V 2a2b	個	1	
	電磁開閉器	SW-05RM AC200V 0.2kw	個	1	
	進相コンデンサ	3φ200V 200uF	個	1	
	動力ケーブル	EM-CE14-3C	m	30	
	動力ケーブル	EM-CE3.5-3C	m	15	
	制御ケーブル	EM-CEE2-8C	m	15	
	制御ケーブル	EM-CEE2-3C	m	30	
	制御ケーブル	EM-CEE-S2-2C	m	15	
	アース線	EM-IE 2sq 緑	m	15	
労務費					
	機械設備据付工		日	3.31	
	電工		人	9.63	
	普通作業員		人	6.26	
	技術員		人	1.00	
	電気通信技術者		人	3.17	

人工数量表

工　種	費　目	単位	数量	機械設備据付工		電工		普通作業員		技術員		電気通信技術		歩掛算出	備考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	資料頁	
ポンプ撤去・据付工		式	1	3.31	3.31	1.89	1.89	4.26	4.26		0.00		0.00		下水道用標準歩掛
電動弁撤去・据付工		式	1		0.00		0.00	2.00	2.00	1.00	1.00		0.00		下水道用標準歩掛
水位計撤去・据付工		式	1		0.00	1.82	1.82		0.00		0.00	0.57	0.57		下水道用標準歩掛
ケーブル撤去・据付工		式	1		0.00	5.92	5.92		0.00		0.00		0.00		下水道用標準歩掛
盤改造		式	1		0.00		0.00		0.00		0.00	2.60	2.60		下水道用標準歩掛
	計				3.31		9.63		6.26		1.00		3.17		