数量計算表

工種	規格	計算		数量
施設設備				
駐車場舗装工				
撤去工				
	舗装版切断 t=15cm以下	図面より	46.6	47 m
	舗装版破砕	図面より	1179.4	1180 m2
	殻運搬 As殻	1179.4*0.05	59.0	59 m3
処分費等				
	処分費 As殻	59.0*2.35	138.7	139 t
舗装打換え工				
	不陸整正 補足材 M-25 t=30mm	図面より	1179.4	1180 m2
	表層 再生密粒度As20F	図面より	1179.4	1180 m2
区画線設置工				
	区画線設置 溶融式 実線15cm(機・労)	550.0*328.0/355.0	508.2	508 m
	区画線設置 溶融式 実線15cm(材料費)	図面より 355.0-27.0	328.0	328 m

数量計算表(単独事業費)

工種	規格	計算		数量
施設設備				
駐車場舗装工				
撤去工				
	舗装版切断 t=15cm以下	図面より	43.0	43 m
	舗装版破砕	図面より	43.0	43 m2
	殻運搬 As殻	43.0*0.05	2.2	2 m3
処分費等				
	処分費 As殻	2.2*2.35	5.2	5 t
舗装打換え工				
	不陸整正 補足材 M-25 t=30mm	図面より	43.0	43 m2
	表層 再生密粒度As20F	図面より	43.0	43 m2
区画線設置工				
	区画線設置 溶融式 実線15cm(機・労)	550*27.0/355.0	41.8	42 m
	区画線設置 溶融式 実線15cm(材料費)	図面より	27.0	27 m