数　量　計　算　書

大畑地区

工　種	種　別	規　格	計　算		単位	数　量
水路工事						
土工	床掘り	小規模	別紙土量計算書より78.0	78.0	m3	78
	積込（ルーズ）	小規模（標準）	別紙土量計算書より92.4/0.9	102.6	m3	103
	埋戻　まき出し	砂・砂質土	別紙土量計算書より92.4	92.4	m3	92
	積込（ルーズ）	不足土積込 小規模（標準）	埋戻より92.4-床掘より78.0	14.4	m3	14
	土砂等運搬	不足土運搬 小規模7.5km以下	不足土積込より	14.4	m3	14
	法面整形	切土部	土量計算書より16.7	16.7	m3	17
	法面整形	盛土部	土量計算書より5.3	5.3	m3	5
	取壊しｺﾝｸﾘｰﾄ処理工	二次製品	（27.9/0.6*0.136+0.132*2）/2.35	2.8	m3	2.8
水路工						
	排水構造物工	U型側溝450型	水路工展開図より116.1+77.9	194.0	m	194
	現場打水槽工	M-6*6*9	構造図より基礎砕石1.21m2 型枠：5.36m2　Co：0.44m3	4.0	基	4
	基礎砕石	7.5cm～12.5ｃｍ	構造図より1.47	1.5	m2	1.5
	型枠	一般	構造図より1.89	1.9	m2	2
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物 特殊養生（練炭）	構造図より0.399	0.4	m3	0.4
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物 特殊養生（練炭）	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ　水路工展開図より0.4	0.4	m3	0.4
仮設工						
任意仮設工	ｳｯﾄﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ敷板賃料	賃料	92.0m/2.438*2　供用日数：17日	75.5	枚	76
	ｳｯﾄﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ敷板整備費	整備費	賃料より	75.5	枚	76
	現場発生品支給品運搬	ｳｯﾄﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ現場内運搬	仮設転用（57m/2.438*2）*0.039ｔ	1.79	t	1.79
	耕地復旧（耕起）		（92.0+57.0）*4.0/10000	0.06	ha	0.06
指定仮設工	締切工土のう工	仕拵え～撤去	仮設計画図より（0.35+0.23）*0.5	0.3	m3	0.3
	水廻し工設置撤去	高密度ポリ管（内面平滑） φ200	仮設計画図より120+60	180.0	m	180
	水替工	φ50　0.4ｋｗ		20.0	日	20
産業廃棄物処理工						
産業廃棄物運搬工	土砂等運搬	二次製品10ｋｍ以下	取壊しｺﾝｸﾘｰﾄ処理工より	2.8	m3	2.8
産業廃棄物処理工	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処理費	二次製品	2.8*2.35	6.6	t	6.6
運搬費	輸送費（敷鉄板）		76.0*0.039	2.96	t	2.96

（上田市）

土　量　計　算　書

大畑地区

測点	断面積 (㎡) 床掘 C2	埋戻 B2	切土整形 CL	盛土整形 BL	床掘 C2	埋戻 B2	切土整形 CL	盛土整形 BL	距離 (m)	土量 (m³) 床掘 C2	埋戻 B2	切土整形 CL	盛土整形 BL
0.00	0.11	0.00	0.00	0.00									
2.10	0.45	0.47	0.00	0.00	0.28	0.24	0.00	0.00	2.1	0.6	0.5	0.0	0.0
20.0	0.57	0.47	0.00	0.00	0.51	0.47	0.00	0.00	17.9	9.1	8.4	0.0	0.0
40.0	0.50	0.60	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	20.0	10.8	10.8	0.0	0.0
58.8	0.37	0.41	0.00	0.20	0.44	0.51	0.00	0.10	18.8	8.3	9.6	0.0	1.9
80.0	0.42	0.41	0.00	0.00	0.40	0.41	0.00	0.10	21.2	8.5	8.7	0.0	2.1
86.7	0.18	0.56	0.00	0.00	0.30	0.49	0.00	0.00	6.7	2.0	3.3	0.0	0.0
100.0	0.26	0.33	0.00	0.00	0.22	0.45	0.00	0.00	13.3	2.9	6.0	0.0	0.0
100.0	0.26	0.67	0.00	0.00	0.26	0.50	0.00	0.00					
120.00	0.51	0.36	0.40	0.00	0.39	0.52	0.20	0.00	20.0	7.8	10.4	4.0	0.0
134.0	0.50	0.38	0.30	0.00	0.51	0.37	0.35	0.00	14.0	7.1	5.2	4.9	0.0
142.0	0.43	0.38	0.30	0.00									
150.0	0.26	0.39	0.00	0.00	0.35	0.39	0.15	0.00	8.0	2.8	3.1	1.2	0.0
160.00	0.28	0.45	0.00	0.00	0.27	0.42	0.00	0.00	10.0	2.7	4.2	0.0	0.0
172.0	0.29	0.50	0.10	0.00	0.29	0.48	0.05	0.00	12.0	3.5	5.8	0.6	0.0
180.0	0.34	0.45	0.40	0.00	0.32	0.48	0.25	0.00	8.0	2.6	3.8	2.0	0.0
200.0	0.35	0.50	0.00	0.00	0.35	0.48	0.20	0.00	20.0	7.0	9.6	4.0	0.0
206.5	0.34	0.42	0.00	0.40	0.35	0.46	0.00	0.20	6.5	2.3	3.0	0.0	1.3
								計	198.5	78.0	92.4	16.7	5.3