

工事番号																(様式－１)	
								課長		係長		照査		設計			
令和 8 年度 武石小沢根地区獅子ヶ城第5減圧弁更新工事																実施設計書	
上田市武石小沢根（小沢根）																	
設 計 大 要								施 工 方 法									
減圧弁更新工(呼び径100mm) N=1基								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 年 月 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 08.08.01		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（%） 消費税率（%） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 03 構造物工事（浄水場等） 02 一般交通影響あり② 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
減圧弁更新工							
器機費							
		1		式			工種 第0001号表
資材費							
		1		式			工種 第0002号表
労務費							
		1		式			工種 第0003号表
撤去費							
		1		式			工種 第0004号表
安全費							
		1		式			工種 第0005号表
直接工事費							
技術管理費							

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転調整費 見積単価						
	1		式			
共通仮設費率計算額(千円単位)						
共通仮設費計						
純工事費						
**現場管理 費(千円単位)						
工事原価						
一般管理 費等						
工事価格計						
消費税等 相当額計						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費計						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費						

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
減圧弁φ100 7.5KF 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 MRF-100型 同等品以上 見積単価						
		1	基			
ストレーナーφ100 7.5KF 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SU-C型 同等品以上 見積単価						
		1	基			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮管100A×400L ±50 7.5KF タイロッド付					
	1	本			
見積単価 フランジ付属品7.5k L S P型φ100 (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン)					
	4	箇所			
水道単価					
	1	式			
*** 単位当り ***					

労務費

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
減圧弁据付工 φ100 機械質量：80kg					
	1	基			施工 第0 -0001号表
ストレーナー設置工 φ100 機器質量：66kg					
	1	基			施工 第0 -0003号表
伸縮可とう管設置工 φ100mm以下 接合形式：F×F 2-3-4					
	1	基			施工 第0 -0004号表
フランジ継手工 φ100mm 7.5K 2-3-5、2-10-3					
	4	口			施工 第0 -0005号表
減圧弁撤去工 φ100mm					
	1	基			施工 第0 -0006号表
ストレーナー撤去工 φ100mm					
	1	基			施工 第0 -0008号表
フランジ継手取外し工 φ100 mm 7.5K 2-3-5、2-10-3					
	4	口			施工 第0 -0009号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

上 田 市

撤去費

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設撤去品運搬処分費						
		1	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						施工 第0 -0010号表
		2	人・日			
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0011

施工 第0 -0001号表

1

基 当り

減圧弁据付工
φ100 機械質量：80kg

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備据付工		日			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	0.4	時間			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0012

トラック運転 (機-1)
クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0013

ストレーナー設置工
φ100 機器質量：66kg

施工 第0 -0003号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備据付工		日			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	0.32	時間			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	基			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0014

伸縮可とう管設置工
φ100mm以下

接合形式：F×F

2-3-4

施工 第0 -0004号表

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機-1) クレーン装置付 4～4.5 t積2.9 t吊	0.460	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0015

フランジ継手工
φ100mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0005号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0016

減圧弁撤去工
φ100mm

施工 第0 -0006号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設備機械工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機-1) クレーン装置付 4～4.5 t積2 t吊	0.16	時間			施工 第0-0007号表
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0017

トラック運転 (機-1)
クレーン装置付 4~4.5t積2t吊

施工 第0 -0007号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4~4.5t積 2t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0018

ストレーナー撤去工

施工 第0 -0008号表

φ100mm

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設備機械工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機-1) クレーン装置付 4～4.5 t積2.9 t吊	0.16	時間			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	基			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0019

フランジ継手取外し工

施工 第0 -0009号表

φ100 mm 7.5K 2-3-5、2-10-3 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0020

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			