

令和 8 年度

農業集落排水集落排水処理施設

農村整備事業

浦里地区 処理施設機能強化工事

金抜設計書

当 初

所在地 上田市越戸 (浦里処理場)

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 08.10.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 施工地域区分 契約保証方法 現場環境改善費 週休2日補正	40 10 % 09 補正無し 01 金銭的保証 03 率分計上あり 09 週単位（土日）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ 土木・付帯工事

＊ 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ 土木・付帯工事費 ＊							
処理場工							
				式			
処理槽防食工事							
				式			
前処理槽							
				式			
前洗浄 高圧洗浄 2～3Mpa							00
		68		m 2			
コンクリート表面処理工 2 100-300m2 超高圧洗浄処理 壁部 水圧200Mpa以上							00
		52		m 2			
コンクリート表面処理工 4 100m2未満 超高圧洗浄処理 床部 水圧200Mpa以上							00
		15		m 2			
後洗浄 高圧洗浄 2～3Mpa 前洗浄流用							00
		68		m 2			
断面修復工(壁) 施工厚10mm 300m2以上1500m2以下							
		52		m ²			科目 第0001号表

(工事費内訳書)

＊ 土木・付帯工事

＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復工(床) 施工厚10mm 100m2未満						科目 第0002号表 00
	15	m ²				
防食工素地調整Ⅰ種 厚0.5mm(材工) エポキシエマルジョン系 厚0.5以上	68	m ²				00
	52	m ²				
防食被覆工Ⅱ種 (壁) (材工) エポキシ樹脂3回塗 厚0.35mm	15	m ²				00
	15	m ²				
防食被覆工Ⅱ種 (床) (材工) エポキシ樹脂3回塗 厚0.35mm	15	m ²				00
	15	m ²				
流量調整槽			式			00
	389	m ²				
コンクリート表面処理工Ⅲ 100m2未満 超高压洗浄処理 天井部 水压200Mpa以上	80	m ²				00
	222	m ²				
コンクリート表面処理工Ⅳ 100m2未満 超高压洗浄処理 床部 水压200Mpa以上	87	m ²				00
	87	m ²				

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
後洗浄 高圧洗浄 2～3Mpa 前洗浄流用						00
	389	m ²				
断面修復工(天井) 施工厚10mm 100m ² 未満						科目 第0003号表
	80	m ²				
断面修復工(壁) 施工厚10mm 300m ² 以上1500m ² 以下						科目 第0001号表
	222	m ²				
断面修復工(床) 施工厚10mm 100m ² 未満						科目 第0002号表
	87	m ²				
防食工素地調整Ⅰ種 厚0.5mm(材工) エポキシエマルジョン系 厚0.5以上						00
	389	m ²				
防食被覆工2種 (天井)(材工) エポキシ樹脂3回塗 厚0.35mm						00
	80	m ²				
防食被覆工2種 (壁)(材工) エポキシ樹脂3回塗 厚0.35mm						00
	222	m ²				
防食被覆工2種 (床)(材工) エポキシ樹脂3回塗 厚0.35mm						00
	87	m ²				
脱離液ポンプ槽						
		式				

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
前洗浄 高圧洗浄 2～3Mpa						00
	54	m ²				
コンクリート表面処理工 3 100m2未満 超高圧洗浄処理 天井部 水圧200Mpa以上						00
	6	m ²				
コンクリート表面処理工 2 100-300m2 超高圧洗浄処理 壁部 水圧200Mpa以上						00
	41	m ²				
コンクリート表面処理工 4 100m2未満 超高圧洗浄処理 床部 水圧200Mpa以上						00
	7	m ²				
後洗浄 高圧洗浄 2～3Mpa 前洗浄流用						00
	54	m ²				
断面修復工(天井) 施工厚10mm 100m2未満						科目 第0003号表
	6	m ²				
断面修復工(壁) 施工厚10mm 300m2以上1500m2以下						科目 第0001号表
	41	m ²				
断面修復工(床) 施工厚10mm 100m2未満						科目 第0002号表
	7	m ²				
防食工素地調整Ⅰ種 厚0.5mm(材工) エポキシエマルジョン系 厚0.5以上						00
	54	m ²				

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防食被覆工3種 (天井) (材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm						00
	6	m2				
防食被覆工3種 (壁) (材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm						00
	41	m2				
防食被覆工3種 (床) (材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm						00
	7	m ²				
汚泥貯留槽No.1						
			式			
前洗浄 高圧洗浄 2～3Mpa						00
	166	m2				
コンクリート表面処理工3 100m2未満 超高圧洗浄処理 天井部 水圧200Mpa以上						00
	30	m2				
コンクリート表面処理工2 100-300m2 超高圧洗浄処理 壁部 水圧200Mpa以上						00
	103	m2				
コンクリート表面処理工4 100m2未満 超高圧洗浄処理 床部 水圧200Mpa以上						00
	33	m2				
後洗浄 高圧洗浄 2～3Mpa 前洗浄流用						00
	166	m2				

上 田 市

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復工(天井) 施工厚10mm 100m2未満						科目 第0003号表
	30	m ²				
断面修復工(壁) 施工厚10mm 300m2以上1500m2以下						科目 第0001号表
	103	m ²				
断面修復工(床) 施工厚10mm 100m2未満						科目 第0002号表
	33	m ²				
防食工素地調整Ⅰ種 厚0.5mm(材工) エポキシエマルジョン系 厚0.5以上						00
	166	m ²				
防食被覆工3種 (天井)(材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm						00
	30	m ²				
防食被覆工3種 (壁)(材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm						00
	103	m ²				
防食被覆工3種 (床)(材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm						00
	33	m ²				
汚泥貯留槽No.2						
			式			
前洗浄 高圧洗浄 2～3Mpa						00
	166	m ²				

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート表面処理工 3 100m2未満 超高压洗浄処理 天井部 水圧200Mpa以上						00
	30	m ²				
コンクリート表面処理工 2 100-300m2 超高压洗浄処理 壁部 水圧200Mpa以上						00
	103	m ²				
コンクリート表面処理工 4 100m2未満 超高压洗浄処理 床部 水圧200Mpa以上						00
	33	m ²				
後洗浄 高压洗浄 2～3Mpa 前洗浄流用						00
	166	m ²				
断面修復工(天井) 施工厚10mm 100m2未満						科目 第0003号表
	30	m ²				
断面修復工(壁) 施工厚10mm 300m2以上1500m2以下						科目 第0001号表
	103	m ²				
断面修復工(床) 施工厚10mm 100m2未満						科目 第0002号表
	33	m ²				
防食工素地調整Ⅰ種 厚0.5mm(材工) エポキシエマルジョン系 厚0.5以上						00
	166	m ²				
防食被覆工3種 (天井)(材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm						00
	30	m ²				

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防食被覆工3種 (壁) (材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm					00
	103	m ²			
防食被覆工3種 (床) (材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm					00
	33	m ²			
汚泥貯留槽No.3					
		式			
前洗浄 高圧洗浄 2～3Mpa					00
	152	m ²			
コンクリート表面処理工3 100m ² 未満 超高圧洗浄処理 天井部 水圧200Mpa以上					00
	27	m ²			
コンクリート表面処理工2 100-300m ² 超高圧洗浄処理 壁部 水圧200Mpa以上					00
	95	m ²			
コンクリート表面処理工4 100m ² 未満 超高圧洗浄処理 床部 水圧200Mpa以上					00
	30	m ²			
後洗浄 高圧洗浄 2～3Mpa 前洗浄流用					00
	152	m ²			
断面修復工(天井) 施工厚10mm 100m ² 未満					
	27	m ²			科目 第0003号表

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復工(壁) 施工厚10mm 300m2以上1500m2以下						科目 第0001号表
	95	m ²				
断面修復工(床) 施工厚10mm 100m2未満						科目 第0002号表
	30	m ²				
防食工素地調整Ⅰ種 厚0.5mm(材工) エポキシエマルジョン系 厚0.5以上						00
	152	m ²				
防食被覆工3種 (天井)(材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm						00
	27	m ²				
防食被覆工3種 (壁)(材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm						00
	95	m ²				
防食被覆工3種 (床)(材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm						00
	30	m ²				
汚泥貯留槽No.4			式			00
	152	m ²				
コンクリート表面処理工3 100m2未満 超高压洗浄処理 天井部 水圧200Mpa以上						00
	27	m ²				

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート表面処理工 2 100-300m2 超高压洗浄処理 壁部 水圧200Mpa以上						00
	95	m 2				
コンクリート表面処理工 4 100m2未満 超高压洗浄処理 床部 水圧200Mpa以上						00
	30	m 2				
後洗浄 高压洗浄 2～3Mpa 前洗浄流用						00
	152	m 2				
断面修復工(天井) 施工厚10mm 100m2未満						科目 第0003号表
	27	m ²				
断面修復工(壁) 施工厚10mm 300m2以上1500m2以下						科目 第0001号表
	95	m ²				
断面修復工(床) 施工厚10mm 100m2未満						科目 第0002号表
	30	m ²				
防食工素地調整Ⅰ種 厚0.5mm (材工) エポキシエマルジョン系 厚0.5以上						00
	152	m ²				
防食被覆工3種 (天井) (材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm						00
	27	m 2				
防食被覆工3種 (壁) (材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm						00
	95	m 2				

上 田 市

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防食被覆工3種 (床) (材工) エポキシ樹脂+補強層 厚0.7mm						00
	30	m ²				
管周り、受枠補修工事 管周り補修工			式			
シーリング工			式			
配管部補修工φ50mm以下(材工) 既設配管周りコーキング処理	7	か所				00
配管部補修工φ100mm以下(材工) 既設配管周りコーキング処理	24	か所				00
配管部補修工φ150mm以下(材工) 既設配管周りコーキング処理	6	か所				00
配管部補修工φ200mm以下(材工) 既設配管周りコーキング処理	3	か所				00
配管部補修工φ250mm以下(材工) 既設配管周りコーキング処理	2	か所				00
可撓エポキシ目地 管回り350以下						
	2	箇所				

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
開口部端部補修工（材工） 弾性コーキング						00
	190	m				
漏水止水工						
			式			
漏水止水工						
	50	本				
産業廃棄物処理工						
			式			
中和仮設剤						
			式			
中和処理工 洗浄水移送、攪拌、中和剤含む						
	99	m2				
中和処理ダンプ車 5 t						
	1		式			
産業廃棄物運搬工						
			式			
＊据付け間接費対象額						

(工事費内訳書)

＊ 土木・付帯工事

＊ 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
無機汚泥運搬 コンクリートガラ 高圧バキューム車 10t車						
	8		台			
産業廃棄物処理工						
			式			
＊据付け間接費対象額						
無機汚泥処理 バキューム車にて吸引・運搬 産廃処理場						
	53		t			
任意仮設工						
			式			
内部足場工						
			式			
足場工 単管足場 安全ネット なし 排対型						00
	388		掛m2			施工 第0 -0001号表
1工程仮設						
			式			
仮設工事 仮設引込開閉器盤 三相200V・单相100V・仮設柱含む設置・撤去						
	1		面			

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工事 仮設分電盤及び配線 作業用及び換気ファン用 100Vコンセント5個設置・撤去 (材工共)	1		式			
仮設ポンプ工(脱離液) 仮設脱離液ポンプ(リース) 仮設汚水ポンプ φ50×400W(100V自動)×1台 (材工)	105		日			
サクションホースφ50 汚泥濃縮槽～流量調整槽 20m×1本、タケノコ接続含む (材工共)	1		式			
止水プラグφ150 沈殿槽スカム排出管 濃縮槽脱離液オーバーフロー管	2		個			
汚泥貯留槽箱穴閉鎖 No.4⇔No.1、No.4⇔No.3 スタイロホーム板閉鎖・復旧	2		箇所			
2工程仮設			式			
仮設ポンプ工(流入部) 仮設マンホールポンプ(リース) 汚水汚物ポンプΦ80×3.7kW×2台 設置・撤去	120		日			
仮設ポンプ工(仮流調部) 仮設マンホールポンプ(リース) 汚泥貯留槽N0.2～OD槽Φ65×1.5kW×2台 設置・撤去	120		日			
仮設ポンプ工(仮流調部) 仮設移送ポンプ(リース) 汚泥貯留槽N0.1～汚泥貯留槽N0.2 Φ65×1.5kW×1台(自動) 設置	120		日			

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設配管工						
			式			
サクションホースφ80 MHポンプ～汚泥貯留槽N0.1 50m×2本 逆止弁・タケノコ接続含む（材工共）						
	2		式			
サクションホースφ65 汚泥貯留槽N0.2～OD槽 20m×2本 タケノコ接続含む（材工共）						
	2		式			
サクションホースφ65 汚泥貯留槽N0.1～N0.2 10m×1本 タケノコ接続含む（材工共）						
	1		式			
脱離液ポンプ管バイパス 既設管50A切断 バイパスサクションホース50設置、復旧						
	1		式			
止水プラグφ250 流入管 φ250						
	1		個			
し渣採集カゴ 汚泥貯留槽N0・1 ホース吐き出し口取り付け・撤去						
	1		箇所			
仮設ポンプ電気工						
			式			
MH水位用電極 マンホール用 設置・撤去 4点 （材工）						
	1		式			

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設MHポンプ盤 設置・撤去 ポンプ3.7kW×2台 (材工)	1	面				
フロートスイッチ 浮き子式 汚泥貯留槽No.2×4個 設置・撤去 (材工共)	1	式				
仮設汚水ポンプ盤 設置・撤去 ポンプ1.5kW×2台、1.5kW×1台電源のみ (材工)	1	面				
仮設電気工事工 電線管・動力配線・制御配線布設・撤去 工事電源盤設置	1	式				
仮設屋根囲い工 単管＋波板 (ポリカーボネイト)＋シート張り 12.5×12.4＝180.26㎡	180	m ²				
進入路仮設工		式				
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去 供用225日 使用回数1回	27	m ²				00 施工 第0 -0003号表
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下 設置面高さ $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$	23	袋				00 施工 第0 -0005号表
大型土のう撤去 作業半径 6m以下 設置面高さ $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$	23	袋				00 施工 第0 -0007号表

上 田 市

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0019

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満						00
	19	m 3				施工 第0 -0009号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 17.0km以下 バックホウ バケット容量0.13m3						00
	19	m 3				施工 第0 -0010号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 17.0km以下 バックホウ バケット容量0.13m3						00
	19	m 3				施工 第0 -0010号表
整地 残土受入れ地での処理						00
	19	m 3				施工 第0 -0011号表
直接工事費						
運搬費						
輸送費（敷鉄板） 往復計上 片道輸送距離20kmまで 製品長12m以内[冬季割増有]						00
	4	t				施工 第0 -0012号表
安全費						
酸素濃度計 酸素・硫化水素濃度計 リース						
	8	ヶ月				

(工事費内訳書)

* 土木・付帯工事

* 内訳表

頁0-0020

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全用排気ファン 仮設工程表の日数より n=105日×4台+120日×3台=780日 (延べ) ダク						
	780		日			
現場環境改善費						
*共通仮設費 (率分) *						
共通仮設費計						
純工事費						
*現場管理費 *						
工事原価						
一般管理費 等						
工事価格計						

(工事費内訳書)

＊ 土木・付帯工事

＊ 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税等 相当額計											
工事費計											

断面修復工(壁) 施工厚10mm

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0022

300m2以上1500m2以下

施 工 名 称 など		数	量	単	価	金	額	備	考
	土木一般世話役							001	
		2.30	人						
	左官							001	
		6.90	人						
	特殊作業員							001	
		2.70	人						
	普通作業員							001	
		2.30	人						
	断面修復用モルタル 施工厚10mm 耐硫酸性ポリマーセメント								
		1.00	m3						
	＊雑材料＊								
		5.00	%						
	*** 合 計 ***								
		100	m²						
	*** 単位当り ***								
		1	m²						

断面修復工(床) 施工厚10mm

科目内訳表

科目 第0002号表

100m2未満

施 工 名 称 など		数	量	単	価	金	額	備	考
	土木一般世話役							001	
		5.10	人						
	左官							001	
		15.20	人						
	特殊作業員							001	
		6.10	人						
	普通作業員							001	
		5.10	人						
	断面修復用モルタル 施工厚10mm 耐硫酸性ポリマーセメント								
		1.00	m3						
	＊雑材料＊								
		5.0	%						
	*** 合 計 ***								
		100	m²						
	*** 単位当り ***								
		1	m²						

断面修復工(天井) 施工厚10mm

科目内訳表

科目 第0003号表

100m2未満

施 工 名 称 など		数	量	単	価	金	額	備	考
	土木一般世話役							001	
		7.30	人						
	左官							001	
		21.90	人						
	特殊作業員							001	
		8.80	人						
	普通作業員							001	
		7.30	人						
	断面修復用モルタル 施工厚10mm 耐硫酸性ポリマーセメント								
		1.00	m3						
	＊雑材料＊								
		5.00	%						
	*** 合 計 ***								
		100	m²						
	*** 単位当り ***								
		1	m²						

施 工 内 訳 表

頁0-0025

足場工
単管足場

施工 第0 -0001号表

100 掛m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	安全ネット なし 数 量	排対型 単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.90	人			
とび工	6.90	人			
普通作業員	1.80	人			
ラフレンスクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕（機械賃料） 25t 低騒音排対型3次 賃料長期割引有(1ヶ月超)	0.80	日			施工 第0-0002号表
諸 雑 費	29.00	%			
*** 合 計 ***	100	掛m2			
*** 単位当り ***	1	掛m2			
施 工 区 分：単管足場 1工事当たり総運転日数区分(ラフレンスクレーン)：23日以上			安全ネット区分：安全ネット無し		

施 工 内 訳 表

ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕（機械賃料）

施工 第0 -0002号表

2 5 t 低騒音排対型 3 次

賃料長期割引有(1ヶ月超)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン機械賃料 2 5 t吊	1.00	日			
*** 単位当り ***	1	日			
構造種別：油圧伸縮ジブ型 1工事当たり総運転日数区分：23日以上 環境対策有無区分：低騒音排対型 3 次			ラフテレーンクレーン機種区分：2 5 t 吊 賃料市場価格（刊行物掲載価格）日／円：		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

敷鉄板設置・撤去工

施工 第0 -0003号表

設置～賃料～撤去 供用225日

使用回数1回

1000

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板（リース）	1,000.00	m2			1524×6096×22
敷鉄板整備費	1,000.00	m2			
特殊作業員	2.90	人			
普通作業員	2.90	人			
バックホウ(ｸﾚｰﾝ型ｸﾚｰﾝ機能付)（機械賃料） バケツ容量0.8m3 2.9t吊 超低騒音排対型3次 賃料長期割引有(30日	3.31	日			施工 第0-0004号表
軽油 小型ローリー パトロール給油	345	L			
特殊運転手	2.90	人			
*** 合 計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
施工区分：設置～賃料～撤去 使用回数：1 敷鉄板整備費単価：			供用日数：225 敷鉄板単価： 1工事当たり機械総供用日数区分(BH)：30日以上		

施工 第0 -0004号表

超低騒音排対型 3 次 賃料長期割引有(30日)

1 日 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0029

大型土のう製作・設置
作業半径 5m以下

施工 第0 -0005号表

10

袋 当り

設置面高さ $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.29	人			
特殊作業員	0.29	人			
普通作業員	0.29	人			
大型土のう 110×108cm	10.00	袋			
バックホウ(ｸｰﾗｰ型ｸﾚｰﾝ機能付)(機械賃料) バケット容量0.45m ³ 2.9t吊 後方超小旋回 超低騒音2014年規制 賃料長期割引有(30日	0.38	日			施工 第0-0006号表
軽油 小型ローリー パトロール給油	19	L			
特殊運転手	0.29	人			
諸雑費	1.00	%			(労) × 率
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：製作・設置 設置面高さ H：設置面高さ $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$ 大型土のう単価(円／袋)：			作業半径：作業半径 5m以下 袋詰土区分：流用土 1工事当たり総供用日数区分（バックホウ）：30日以上		

上 田 市

バックホウ(クレーン機能付) (機械賃料)

施工 第0 -0006号表

バケット容量0.45m³ 2.9t吊 後方超小旋回 超低騒音2014年規制 賃料長期割引有(30日)

1 目 当 り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0031

大型土のう撤去
作業半径 6m以下

施工 第0 -0007号表

10

袋 当り

設置面高さ $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.09	人			
特殊作業員	0.09	人			
バックホウ(加ラ型クレーン機能付) (機械賃料) バケツ容量0.8m ³ 2.9t吊 超低騒音2014年規制 賃料長期割引有(30日)	0.11	日			施工 第0-0008号表
軽油 小型ローリー パトロール給油	8.8	L			
特殊運転手	0.09	人			
諸雑費	0.40	%			(労) × 率
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：撤去 設置面高さ H：設置面高さ $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$			作業半径：作業半径 6m以下 1工事当たり総供用日数区分（バックホウ）：30日以上		

バックホウ(クレーン機能付) (機械賃料)

超低騒音2014年規制 賃料長期割引有(30日)

1 日 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0033

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

土量50,000m3未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0009号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2014 容量0.8m3		供用日		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2014		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 17.0km以下

バックホ トラック容量0.13m3

施工 第0 -0010号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：17.0km以下				積込機種・規格：バックホ トラック容量0.13m3 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0011号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0. 8m3 (長期割引)		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施工 第0 -0012号表

頁0-0036

輸送費（敷鉄板）

往復計上 片道輸送距離 20 kmまで

製品長12m以内[冬季割増有]

1 t 当り

[illegible]

上 田 市

令和 8 年度

農村整備事業

浦里地区 処理施設機能強化工事

金抜設計書

当 初

所在地 上田市越戸（浦里処理場）

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 08.10.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 契約保証方法 設計技術費計上有無 週休2日補正 施工地域区分	40 10 % 08 汚水処理設備 01 金銭的保証 01 計上する 09 週単位（土日） 09 補正無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ 製作工事

＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ 製作工事原価 ＊						
機械設備工（製作）						
			式			
工場製作工						
			式			
機器単体費						
			式			
ローターマットスクリーン(MR9-30) 脱水機構付ドラム状スクリーン						
	1		台			
し渣用コンテナ						
	1		台			
ローターマットスクリーン受け架台 SUS304製						
	1		基			
ローターマットスクリーン吊り架台 SUS304製						
	1		基			
給水ユニット						
	1		台			

上 田 市

(工事費内訳書)

＊ 製作工事 ＊ 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接製作費											
純製作費											
工事原価											
工事価格											

(工事費内訳書)

＊ 据付工事 ＊ 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ 据付工事原価 ＊										
機械設備工（据付）										
				式						
機械設備工										
				式						
機械設備撤去工										
				式						
据付工									00	
		5.1		人						
普通作業員									00	
		0.6		人						
機械設備再設置工										
				式						
据付工									00	
		8.6		人						
普通作業員									00	
		1.0		人						

(工事費内訳書)

＊ 据付工事 ＊ 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配管撤去工										
				式						
配管工									00	
	29.7			人						
配管再設置工										
				式						
配管工									00	
	49.4			人						
SUS管切断+ストラブ復旧 SUS製 80A										
	2			箇所						
SUS管切断+ストラブ復旧 SUS製 100A										
	1			箇所						
SUS管切断+ストラブ復旧 SUS製 25A										
	1			箇所						
ロータマット設置工										
				式						
据付工									00	
	8.3			人						

(工事費内訳書)

＊ 据付工事 ＊ 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						00
	1.0		人			
給水ユニット周り配管 給水管布設、保温 ドレン管(材工共)						
	1		式			
流量計水路研、整形 材工共						
	1		式			
流量計水路点検蓋加工 材工共						
	1		式			
臭気配管 塩ビφ100 配管（ダンパー含む）布設、材工共						
	1		式			
直接工事費						
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						

(工事費内訳書)

＊ 据付工事

＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊現場管理費＊						
＊＊工事原価＊＊						
＊＊工事原価計＊＊						
＊設計技術費＊						
＊一般管理費等＊						
＊＊工事価格＊＊						
＊＊工事価格計＊＊						
＊＊消費税等相当額計＊＊						
＊＊工事費計＊＊						

令和 8 年度

農村整備事業

浦里地区 処理施設機能強化工事

金抜設計書

当 初

所在地 上田市越戸（浦里処理場）

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 08.10.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休2日補正 現場環境改善費	40 10 % 16 その他土木工事（1） 01 金銭的保証 09 補正無し 09 週単位（土日） 01 率分計上有り		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊＊電気通信設備工事＊＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊電気通信設備工事＊＊						
機器単体費						
機器単体費（製作・据付あり）						
ローターマットスクリーン現場操作盤 MR9-30						
	1		面			
電気通信設備(据付)						
据付工						
現場操作盤据付 アンカー施工・基礎施工 材工共						
	1		式			
動力操作盤改造 電源ブレーカ・警報ランプ追加、 追加配線 材工共						
	1		式			
動力操作盤～現場操作盤 配線 動力CV3.5sq4C 、信号CVV1.25sq8C等 電線管 材工共						
	1		式			

(工事費内訳書)

＊＊電気通信設備工事＊＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場操作盤～二次配線 動力CV3.5sq4C 2本 制御CVV他 電線管 材工共						
	1		式			
＊＊機器価格計＊＊						
＊＊製作工事価格＊＊						
＊＊直接工事費＊＊						
技術管理費						
ローターマット試運転費 専門技術者派遣含む						
	1		式			
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊						
＊＊共通仮設 費率分＊＊						
＊＊共通仮設費計＊＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊電気通信設備工事＊ ＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊純工事費＊ ＊						
＊現場管理費＊						
＊ ＊機器管理費＊ ＊						
＊ ＊機器間接費＊ ＊						
＊ ＊据付工事原価＊ ＊						
＊ ＊一般管理費等＊ ＊						
＊ ＊据付工事価格＊ ＊						
(参考) 現場管理費のうち法定福利費						
＊ ＊工事価格計＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊電気通信設備工事＊ ＊

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊消費税等 相当額計＊ ＊						
＊ ＊工事費計＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち建退共制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						