材料単価等

工 事 名	農村整備事業（農業集落排水施設整備事業） 浦里地区　処理施設機能強化工事
工事箇所	上田市越戸（浦里処理場）

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部・農政部ほかの「令和8年度実施設計単価表」や、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名　　称	規格・仕様	単位	単　価	備　　考
【土木付帯工事】				
可撓エポキシ目地 管回り350以下		箇所	39,300	見積り
漏水止水工		本	5,520	見積り
中和処理工	洗浄水移送、攪拌、中和剤含む	m2	12,500	見積り
中和処理ダンパ車　５ｔ		式	395,000	見積り
無機汚泥運搬	コンクリートガラ高圧バキューム車 10ｔ車	箇所	240,000	見積り
無機汚泥処理	ﾊﾞｷｭｰﾑ車にて吸引･運搬産廃処理場	t	35,000	見積り
仮設工事	仮設引込開閉器盤三相200V・単相100V・仮設柱含む設置・撤去	面	390,000	見積り
仮設工事	仮設分電盤及び配線作業用及び換気ファン用100Vコンセント5個設置・撤去　（材工共）	式	85,000	見積り
仮設ポンプ工(脱離液)	仮設脱離液ﾎﾟﾝﾌﾟ（リース)仮設汚水ポンプφ50×400W（100V自動）×1台　（材工）	日	2,000	見積り
サクションホースφ50	汚泥濃縮槽～流量調整槽20ｍ×1本、タケノコ接続含む（材工共）	式	88,000	見積り
止水プラグφ150	沈殿槽スカム排出管 濃縮槽脱離液オーバーフロー管	個	12,000	見積り
汚泥貯留槽箱穴閉鎖	No.4⇔No.1、No.4⇔No.3　スタイロホーム板閉鎖・復旧	箇所	5,200	見積り

材料単価等

工 事 名	農村整備事業（農業集落排水施設整備事業） 浦里地区　処理施設機能強化工事
工事箇所	上田市越戸（浦里処理場）

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部・農政部ほかの「令和8年度実施設計単価表」や、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名　　称	規格・仕様	単位	単　価	備　　考
仮設ポンプエ(流入部)	仮設マンホールポンプ（リース）汚水汚物ポンプΦ80×3.7kW×2台設置・撤去	日	5,800	見積り
仮設ポンプエ(仮流調部)	仮設マンホールポンプ（リース）汚泥貯留槽NO.2～OD槽Φ65×1.5ｋW×２台設置・撤去	日	4,300	見積り
仮設ポンプエ(仮流調部)	仮設移送ﾎﾟﾝﾌﾟ(リース)汚泥貯留槽NO.1～汚泥貯留槽NO.2Φ65×1.5ｋW×１台（自動）設置	日	2,880	見積り
サクションホースφ80	MHポンプ～汚泥貯留槽NO.1　50m×2本逆止弁・タケノコ接続含む（材工共）	式	170,000	見積り
サクションホースφ65	汚泥貯留槽NO.2～OD槽20m×2本タケノコ接続含む（材工共）	式	110,000	見積り
サクションホースφ65	汚泥貯留槽NO.1～NO.2 10m×１本タケノコ接続含む（材工共）	式	72,000	見積り
脱離液ポンプ管バイパス	既設管50A切断バイパスサクションホース50設置、復旧	式	90,000	見積り
止水プラグφ250	流入管　φ250	個	28,000	見積り
し渣採集カゴ	汚泥貯留槽NO・1ホース吐き出し口取り付け・撤去	箇所	14,000	見積り
MH水位用電極	マンホール用　設置・撤去　４点　（材工）	式	72,000	見積り
仮設MHポンプ盤	設置・撤去　ポンプ3.7kW×２台（材工）	面	340,000	見積り
フロートスイッチ	浮き子式汚泥貯留槽No.2×4個設置・撤去（材工共）	式	90,000	見積り
仮設汚水ポンプ盤	設置・撤去　ポンプ1.5kW×２台、1.5kW×１台電源のみ　（材工）	面	400,000	見積り

材料単価等

工 事 名	農村整備事業（農業集落排水施設整備事業） 浦里地区　処理施設機能強化工事
工事箇所	上田市越戸（浦里処理場）

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部・農政部ほかの「令和8年度実施設計単価表」や、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名　　称	規格・仕様	単位	単　価	備　　考
仮設電気工事工	電線管・動力配線・制御配線布設・撤去　工事電源盤設置	式	480,000	見積り
仮設屋根囲い工	単管＋波板（ポリカーボネイト〉＋シート張り	m2	8,800	見積り
酸素濃度計	酸素・硫化水素濃度計 リース	ヶ月	33,000	見積り
安全用排気ﾌｧﾝ	仮設工程表の日数より	日	250	見積り
断面修復用モルタル 施工厚10ｍｍ	耐硫酸性ポリマーセメント	m3	580,000	見積り
【機械設備工事】				
ローターマット スクリーン	脱水機構付ドラム状スクリーン	台	18,700,000	見積り
し渣用コンテナ		台	340,000	見積り
ローターマット スクリーン受け架台	SUS304製	基	185,000	見積り
ローターマット スクリーン吊り架台	SUS304製	基	495,000	見積り
給水ユニット		台	450,000	見積り
SUS管切断+ストラブ復旧	SUS製　80A	箇所	18,200	見積り
SUS管切断+ストラブ復旧	SUS製　100A	箇所	21,600	見積り

材料単価等

工 事 名	農村整備事業（農業集落排水施設整備事業） 浦里地区　処理施設機能強化工事
工事箇所	上田市越戸（浦里処理場）

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部・農政部ほかの「令和8年度実施設計単価表」や、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名　　称	規格・仕様	単位	単　価	備　　考
SUS管切断+ストラブ復旧	SUS製　25A	箇所	7,400	見積り
給水ユニット周り配管	給水管布設、保温 ドレン管(材工共)	式	380,000	見積り
流量計水路斫、整形	材工共	式	240,000	見積り
流量計水路点検蓋加工	材工共	式	170,000	見積り
臭気配管　塩ビφ100	配管（ﾀﾞﾝﾊﾟｰ含む）布設、材工共	式	98,000	見積り
【電気設備工事】				
ローターマットスクリーン 現場操作盤		面	4,100,000	見積り
現場操作盤据付	アンカー施工・基礎施工 材工共	式	188,000	見積り
動力操作盤改造	電源ﾌﾞﾚｰｶ・警報ランプ追加、追加配線　材工共	式	220,000	見積り
動力操作盤～現場操作盤　配線	動力CV3.5sq4C、信号CVV1.25sq8C等　電線管 材工共	式	144,000	見積り
現場操作盤～二次配線	現場操作盤～二次配線 動力CV3.5sq4C 2本　制御CVV他　電線管　材工共	式	160,000	見積り
ローターマット試運転費	専門技術者派遣含む	式	480,000	見積り