数　量　総　括　表

工　種	種　　別	細　　別	単位	数　量	備　　考
機器費					
		MRF-100型　φ100　7.5K			
	減圧弁		台	4	
		SU-C型　φ100　7.5K			
	ストレーナー		台	4	
材料費					
		EXR-FA タイロッド付　NC製			
	伸縮管	100A×300L±50　7.5K	個	3	
		ダクタイル鋳鉄管-ステンレス管			
	VCジョイント	100A 7.5K	個	1	
		NC 100A×370L　7.5K			
	2フランジ管		本	1	
		NC 100A×230L　7.5K			
	2フランジ管		本	1	
		NC 100A×215L　7.5K			
	2フランジ管		本	1	
		SUS 100A×315L　7.5K			
	1フランジ管		本	1	
		7.5K　LSP型φ100			
	フランジ付属品	(SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン)	箇所	18	
労務費					
	減圧弁設置工	0.08ｔ	台	4	
	ストレーナー設置工	0.066ｔ	台	4	
	フランジ継手工	φ100　7.5K	口	18	
	伸縮可とう管設置工	φ100　接合形式F×F	基	3	
	メカニカル継手工	φ100　K形 特殊押輪	口	2	
＊諸経費の対象額に含めない＊					
	試運転調整費		箇所	4	

安全費					
	交通誘導員B		人	8	
処分費					
＊処分費等＊；（直接工事費）					
	既設撤去品運搬処分費	4箇所分	式	1	
減圧弁据付工					
	機械設備据付工		日	0.61	
	普通作業員		人	0.07	
ストレーナー設置工					
	機械設備据付工		日	0.52	
	普通作業員		人	0.05	