数　量　計　算　書

大松1号線

工　種	種　別	規　格	計　算		単位	数　量
撤去工						
	舗装版切断	As舗装版 t=10cm	180.0+11.5+6.3	197.8	m	200
	舗装版取壊	As舗装版 t=10cm	舗装面積計算書より	1057.8	m2	1060
	殻運搬	As殻 L=28.3km	1057.8*0.1	105.8	m3	106
	処分費	As殻 ㈱SHIOSAWA　上田工場	1057.8*2.35	248.6	t	249
舗装工						
	不陸整正 （車道舗装）	補足材あり M-25　T=5cm	面積計算書より	1057.8	m2	1060
	表層工 （車道舗装）	再生密粒度As20F t=5cm	面積計算書より	1057.8	m2	1058
区画線工						
	路側カラー表示	W=450　t＝1.5	180*3	540.0	m	540
	路側カラー表示	W=150　t＝1.5		180.0	m	180
	区画線設置 （機・労のみ）	ペイント式　実線 W=15cm	区画線数量表より	1500	m	1500
	区画線設置 （材料のみ）	ペイント式　実線 W=15cm	区画線数量表より　180.0*2	360	m	360
仮設工						
	交通誘導員B		別紙算定表より　7人×2箇所	14	人	14

（上田市）

面積計算書

大松1号線

測点	辺長（m）				平均辺長（m）				距離	面積（㎡）			
	車道不陸 W1	車道舗装 W2	歩道不陸 W3	歩道舗装 W4	車道不陸 W1	車道舗装 W2	歩道不陸 W3	歩道舗装 W4	(m)	車道不陸 W1	車道舗装 W2	歩道不陸 W3	歩道舗装 W4
B.P 0.0	5.5	5.5											
20.0	5.5	5.5			5.50	5.50			20.0	110.00	110.00		
39.0	5.7	5.7			5.60	5.60			19.0	106.40	106.40		
49.0	6.0	6.0			5.85	5.85			10.0	58.50	58.50		
59.0	6.0	6.0			6.00	6.00			10.0	60.00	60.00		
67.0	5.6	5.6			5.80	5.80			8.0	46.40	46.40		
77.0	6.0	6.0			5.80	5.80			10.0	58.00	58.00		
87.0	6.0	6.0			6.00	6.00			10.0	60.00	60.00		
100.0	6.0	6.0			6.00	6.00			13.0	78.00	78.00		
120.0	6.0	6.0			6.00	6.00			20.0	120.00	120.00		
140.0	5.9	5.9			5.95	5.95			20.0	119.00	119.00		
160.0	6.0	6.0			5.95	5.95			20.0	119.00	119.00		
170.0	6.1	6.1			6.05	6.05			10.0	60.50	60.50		
E.P 180.0	6.3	6.3			6.20	6.20			10.0	62.00	62.00		
								計	180.0	1057.8	1057.8		