

令和 8 年度

緊急浚渫推進事業

農業用排水路浚渫工事（柵網用水地区）

金抜設計書

当 初

所在地 上田市踏入一丁目（泉町）

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 08.10.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休2日補正	10 % 22 河川工事 01 金銭的保証 05 一般交通影響有り(2)-2 09 週単位（土日）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊						
浚渫工						
除草工						
除草工（除草・集草・積込・運搬含む） 運搬距離 L=4.0km以下						00
	545	m2				施工 第0 -0001号表
＊産業廃棄物処分費＊						
処分費（草）						
	5.4	t				
土工						
掘削 土砂 小規模（標準） 小規模（標準）						00
	303	m3				施工 第0 -0002号表
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり コンパクト（Ⅰ）						00
	25	m3				施工 第0 -0003号表

上 田 市

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホウ バケツ容量0.28m3	276	m3				00 施工 第0 -0004号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	276	m3				00 施工 第0 -0005号表
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 4.5km以下 バックホウ バケツ容量0.28m3	91	m3				00 施工 第0 -0006号表
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 4.5km以下 バックホウ バケツ容量0.28m3	185	m3				00 施工 第0 -0006号表
産業廃棄物処分費						
処分費（草混じり浚渫土） (株)ワールド重機開発	91	m3				
処分費（浚渫土） (株)ワールド重機開発	185	m3				
仮設工						
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	10	袋				00 施工 第0 -0007号表

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう撤去 作業半径 6m以下 設置面高さ $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$						00
	10		袋			施工 第0 -0009号表
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 4.5km以下 バックホウ バケット容量0.28m3						00
	8		m3			施工 第0 -0006号表
整地 残土受入れ地での処理						00
	8		m3			施工 第0 -0011号表
＊＊直接工事費＊＊						
＊＊共通仮設 費率分＊＊						
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
＊現場管理費 ＊						
＊＊工事原価＊＊						

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊一般管理費等＊						
(参考) 現場管理費のうち法定福利費						
＊＊工事価格計＊＊						
＊＊消費税等相当額計＊＊						
＊＊工事費計＊＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

施 工 内 訳 表

頁0-0007

除草工（除草・集草・積込・運搬含む）
運搬距離 L=4.0km以下

施工 第0 -0001号表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除草 肩掛式（カッタ径255mm）飛散防止措置なし	1	m2			
集草 人力	1	m2			
積込・荷卸 ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 梱包なし	1	m2			
運搬 ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） DID区間あり L=4.0km以下	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0008

掘削
土砂 小規模(標準)

小規模(標準)

施工 第0 -0002号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス3次 容量0. 2 8m3		供用日		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス3次		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0009

埋戻 まき出し
砂・砂質土

施工 第0 -0003号表

締固めあり コンパクト (I)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.20	人			
普通作業員	0.68	人			
諸雑費	10.00	%			
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
作業名称区分：埋戻 まき出し 締固め区分：締固めあり コンパクト (I)			土質区分：砂・砂質土		

施 工 内 訳 表

頁0-0010

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 0.2km以下

バックホ トラック容量0.28m3

施工 第0 -0004号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：0.2km以下				積込機種・規格：バックホ トラック容量0.28m3 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0011

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準)

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス3次 容量0. 2 8m3		供用日		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス3次		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施 工 内 訳 表

頁0-0012

土砂等運搬

小規模 DID区間あり 4.5km以下

バックホウ バケツ容量0.28m3

施工 第0 -0006号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：4.5km以下				積込機種・規格：バックホウ バケツ容量0.28m3 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0013

大型土のう製作・設置
作業半径 5m以下

施工 第0 -0007号表

10

袋 当り

設置面高さ $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.29	人			
特殊作業員	0.29	人			
普通作業員	0.29	人			
大型土のう 110×108cm	10.00	袋			
バックホウ(ｸｰﾗｰ型ｸﾚｰﾝ機能付)(機械賃料) バケット容量0.45m ³ 2.9t吊 後方超小旋回 超低騒音2014年規制 賃料長期割引無	0.38	日			施工 第0-0008号表
軽油 小型ローリー パトロール給油	19	L			
特殊運転手	0.29	人			
諸雑費	1.00	%			(労) × 率
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：製作・設置 設置面高さ H：設置面高さ $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$ 大型土のう単価(円／袋)：			作業半径：作業半径 5m以下 袋詰土区分：流用土 1工事当たり総供用日数区分（バックホウ）：19日以下		

施工内訳表

頁0-0014

バックホウ(クレーン機能付) (機械賃料)

施工 第0 -0008号表

バケット容量0.45m³ 2.9t吊 後方超小旋回 超低騒音2014年規制 賃料長期割引無

1 目 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0015

大型土のう撤去
作業半径 6m以下

施工 第0 -0009号表

10

袋 当り

設置面高さ $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.09	人			
特殊作業員	0.09	人			
バックホウ(加ラ型クレーン機能付) (機械賃料) バケツ容量0.8m ³ 2.9t吊 超低騒音2014年規制 賃料長期割引無	0.11	日			施工 第0-0010号表
軽油 小型ローリー パトロール給油	8.8	L			
特殊運転手	0.09	人			
諸雑費	0.40	%			(労) × 率
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：撤去 設置面高さ H：設置面高さ $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$			作業半径：作業半径 6m以下 1工事当たり総供用日数区分（バックホウ）：19日以下		

施工内訳表

頁0-0016

バックホウ(クロー型クレーン機能付) (機械賃料)

バケット容量0.8m³ 2.9t吊

超低騒音2014年規制 賃料長期割引無

施工 第0 -0010号表

1 日 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0017

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0011号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0. 8m3 (長期割引)		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						