数　量　計　算　書

工　種	規　格	計　算　式		数　量
除草工				
除草工	除草・集草・積込・運搬 運搬距離　L=4.0km以下	面積計算書より　544.5	544.5	545 m2
処分費（草）		544.5m2　×　0.01ｔ/m2（実績）	5.4	5.4 t
土工				
掘削	小規模	体積計算書より　303.4	303.4	303 m3
埋戻し	小規模	体積計算書より　25.1	25.1	25 m3
土砂等運搬 （場内運搬）	小規模・DID区間なし 運搬距離　L=0.2km以下	303.4-（25.1/0.9）	275.5	276 m3
積込	土砂 小規模	303.4-（25.1/0.9）	275.5	276 m3
土砂等運搬 （草混じり浚渫土）	小規模・DID区間あり 運搬距離　L=4.5km以下	体積計算書より　303.4　×0.3	91.0	91 m3
土砂等運搬 （浚渫土）	小規模・DID区間あり 運搬距離　L=4.5km以下	体積計算書より　303.4　×0.7-（25.1/0.9）	184.5	185 m3
処分費 （草混じり浚渫土）		体積計算書より　303.4　×0.3	91.0	91 m3
処分費 （浚渫土）		体積計算書より　303.4　×0.7-（25.1/0.9）	184.5	185 m3
仮設工				
大型土のう製作・設置	作業半径　5m以下 設置高　-3m≦H≦2m	10	10.0	10 袋
大型土のう撤去	作業半径　6m以下 設置高　-3m≦H≦2m	10	10.0	10 袋
土砂等運搬	大型土のう L=4.5km	10/1.2	8.3	8 m3
整地	残土受け入れ地　整地	10/1.2	8.3	8 m3

面　積　計　算　書

測点名	追加距離	長さ・幅					平均長・幅					距離	面積				
		刈払 L1					刈払 L1	0 0	0 0	0 0	0 0		刈払 L1	0 0	0 0	0 0	0 0
BP	0.0	0.00															
NO.6.0	6.0	0.00										6.0					
NO.20.0	20.0	1.18					0.59					14.0	8.3				
NO.40.0	40.0	1.80					1.49					20.0	29.8				
NO.60.0	60.0	1.04					1.42					20.0	28.4				
NO.80.0	80.0	0.70					0.87					20.0	17.4				
NO.100.0	100.0	3.69					2.20					20.0	44.0				
NO.120.0	120.0	0.63					2.16					20.0	43.2				
NO.140.0	140.0	2.20					1.42					20.0	28.4				
NO.160.0	160.0	4.08					3.14					20.0	62.8				
NO.180.0	180.0	2.44					3.26					20.0	65.2				
NO.200.0	200.0	2.15					2.30					20.0	46.0				
NO.220.0	220.0	3.04					2.60					20.0	52.0				
NO.240.0	240.0	2.16					2.60					20.0	52.0				
NO.247.0	247.0	0.80					1.48					7.0	10.4				
NO.254.0	254.0	0.00					0.40					7.0	2.8				
NO.260.0	260.0	0.00										6.0					
NO.280.0	280.0	1.37					0.69					20.0	13.8				
NO.300.0	300.0	0.55					0.96					20.0	19.2				
NO.320.0	320.0	1.52					1.04					20.0	20.8				
											合　計	320.0	544.5				

体　積　計　算　書

測点名	追加距離	断面					平均断面					距離	体積				
		掘削 C	埋戻 B1				掘削 C	埋戻 B1	0 0	0 0	0 0		掘削 C	埋戻 B1	0 0	0 0	0 0
BP	0.0	0.79	0.00														
NO.6.0	6.0	0.61	0.00				0.70					6.0	4.2				
NO.20.0	20.0	0.44	0.16				0.53	0.08				14.0	7.4	1.1			
NO.40.0	40.0	0.19	0.00				0.32	0.08				20.0	6.4	1.6			
NO.60.0	60.0	0.42	0.06				0.31	0.03				20.0	6.2	0.6			
NO.80.0	80.0	0.52	0.02				0.47	0.04				20.0	9.4	0.8			
NO.100.0	100.0	0.93	0.00				0.73	0.01				20.0	14.6	0.2			
NO.120.0	120.0	0.24	0.35				0.59	0.18				20.0	11.8	3.6			
NO.140.0	140.0	1.15	0.22				0.70	0.29				20.0	14.0	5.8			
NO.160.0	160.0	0.65	0.07				0.90	0.15				20.0	18.0	3.0			
NO.180.0	180.0	1.58	0.14				1.12	0.11				20.0	22.4	2.2			
NO.200.0	200.0	1.67	0.16				1.63	0.15				20.0	32.6	3.0			
NO.220.0	220.0	2.27	0.07				1.97	0.12				20.0	39.4	2.4			
NO.240.0	240.0	2.24	0.00				2.26	0.04				20.0	45.2	0.8			
NO.247.0	247.0	0.35	0.00				1.30					7.0	9.1				
NO.254.0	254.0	0.00	0.00				0.18					7.0	1.3				
NO.260.0	260.0	0.34	0.00				0.17					6.0	1.0				
NO.280.0	280.0	1.32	0.00				0.83					20.0	16.6				
NO.300.0	300.0	0.94	0.00				1.13					20.0	22.6				
NO.320.0	320.0	1.17	0.00				1.06					20.0	21.2				
											合　計	320.0	303.4	25.1			