工事番号	

（様式－１）

課長		係長		照査		設計者									

令和　8 年度　　地方創生道整備推進交付金　道路改良工事　　閲覧設計書

上田橋中島線　　上田市上塩尻（上塩尻）

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
道路横断水路工　L=19.7m 　排水構造物工 　　BOXカルバート（B1500×H900）L=14m 　　現場打集水桝（B1500×L5200×H1300）N=1箇所 　擁壁工 　　重力式擁壁（H3310～H3750）L=7.9m・V=45m3 　取付工 　　コンクリートブロック積工A=24m2	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	竣工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工　事　設　計　用　紙　　上田市

総 括 情 報 表

適用単価地区	41 2　東信（2）
実施設計単価表等の適用日	08.10.01

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	04　道路改良	
施工地域区分(共通仮設)	09　補正無し	
施工地域区分(現場管理)	09　補正無し	
現場環境改善費率計上分	02　上記以外	
契約保証方法	01　金銭的保証	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	
週休２日補正	09　週単位（土日）	
冬期補正（現管）	994	

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
道路改良					
道路土工					
土工					
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	110	m３			施工　第0 -0010号表
排水構造物工					
土工					
掘削 土砂　5,000m3未満 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	80	m３			施工　第0 -0011号表
床掘り 土砂 標準	70	m３			施工　第0 -0012号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	20	m3			施工　第0 -0013号表
基面整正	59	m2			施工　第0 -0004号表
集水桝工					
現場打集水桝	1	箇所			施工　第0 -0014号表
鋼製付属設備据付　簡易ゲート等 区分D　簡易ゲート等　171kg/基	1	基			科目　第0003号表
＊桁等購入費＊					
ゲート類材料費 角型ゲート（三方水密）1000型 フレーム長　２．４０ｍ R8土地改良事業労務資材単価表	1	箇所			
カルバート工					
ボックスカルバート 据付 2.0m/個	14	m			施工　第0 -0025号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	ボックスカルバート（材料費） ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種				
		14	m		施工　第0 -0026号表
	PC鋼棒ほか一式				
		12	m		
	ボックスカルバート基礎工				
		14	m		科目　第0002号表
擁壁工					
土工					
	床掘り 土砂 標準				
		80	m３		施工　第0 -0012号表
	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満				
		20	m３		施工　第0 -0027号表
	基面整正				
		26	m２		施工　第0 -0004号表
擁壁工					

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 一般養生	45	ｍ３			施工　第0 -0028号表
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	1	ｍ３			施工　第0 -0029号表
取付工					
現場打基礎コンクリート 18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 基礎砕石なし	0.1	ｍ３			施工　第0 -0030号表
コンクリートブロック積工 ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満　練積 裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込）	24	ｍ２			施工　第0 -0031号表
胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	10	ｍ３			施工　第0 -0032号表
現場打天端コンクリート 基礎砕石あり	8	ｍ			科目　第0004号表
巻止工	7	ｍ			科目　第0001号表
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	3	ｍ３			施工　第0 -0033号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30㎜以上200㎜未満					
	12	孔			施工　第0 -0034号表
足掛金具 ２９８㎜　φ12.7					
	6	個			
足場工 単管傾斜足場 安全ネットあり					
		掛ｍ２			施工　第0 -0035号表
運搬工					
運搬工					
土砂等運搬 標準　DID区間あり　8.5㎞以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3					
	60	ｍ３			施工　第0 -0036号表
整地 残土受入れ地での処理					
	60	ｍ３			施工　第0 -0037号表
構造物撤去工					
構造物撤去工					

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
転落防止柵撤去工 パネル式　コンクリート建込用 支柱間隔　２ｍ	19	ｍ			施工　第0 -0038号表
構造物とりこわし 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	54	ｍ３			施工　第0 -0039号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間あり　8.0㎞以下	54	ｍ３			施工　第0 -0040号表
＊処分費等＊					
処分費 ㈱佐藤商会 無筋Co	126	ｔ			施工　第0 -0041号表
運搬工					
現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t DID区間あり	0.3	ｔ			施工　第0 -0042号表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t	0.3	ｔ			施工　第0 -0043号表
＊すべての諸経費の対象額に含めない＊					

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目	工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	スクラップ 鉄くず　ヘビー　Ｈ１	0.3	t			
仮設工						
水替工						
	暗渠排水管 据付･撤去 波状管　継手材料費要	20	m			施工　第0 -0044号表
	ポンプ運転 排水量４５０以上１２００ｍ３／ｈ未満 全揚程　１０ｍ　常時排水		日			施工　第0 -0045号表
	ポンプ設置・撤去	1	箇所			施工　第0 -0048号表
	土のう積工 製作・積立　小口並べ	3	ｍ２			施工　第0 -0050号表
	土のう積工 撤去　小口並べ	3	ｍ２			施工　第0 -0051号表
安全費						

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	28	人・日			施工　第0 -0052号表
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち法定福利費					
（参考）現場管理費のうち建退共制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

科 目 内 訳 表

科目　第0001号表

10　m

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	3	ｍ３			施工　第0 -0001号表
型枠 一般型枠 小型構造物	20	ｍ２			施工　第0 -0002号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	5	ｍ２			施工　第0 -0003号表
基面整正	5	ｍ２			施工　第0 -0004号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			

ボックスカルバート基礎工

科 目 内 訳 表

科目　第0002号表

10　m

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	3	ｍ3			施工　第0 -0005号表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	3	ｍ2			施工　第0 -0006号表
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	20.2	ｍ3			施工　第0 -0007号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

上　田　市

鋼製付属設備据付　簡易ゲート等

科 目 内 訳 表

科目　第0003号表

区分D　簡易ゲート等　171kg/基　　1　基

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
据付工 週休2日補正後単価					
R8土地改良事業労務資材単価表	1.73	人,			
普通作業員					
	0.43	人,			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	基			

現場打天端コンクリート

科 目 内 訳 表

科目　第0004号表

基礎砕石あり　　10　　m

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
現場打天端コンクリート 18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 一般養生	3.1	ｍ３			施工　第0 -0008号表
目地板 30m2未満 樹脂発泡体(倍率15)	2	ｍ２			施工　第0 -0009号表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	9	ｍ２			施工　第0 -0003号表
基面整正	9.2	ｍ２			施工　第0 -0004号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

コンクリート　小型構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン　１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

コンクリート　小型構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

型枠

一般型枠　　小型構造物　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠			構造物の種類：小型構造物			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

基礎砕石
7.5㎝を超え12.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

基礎砕石
7.5㎝を超え12.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
砕石の厚さ：7.5㎝を超え12.5㎝以下				砕石の種類：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 　小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

型枠

一般型枠　　鉄筋･無筋構造物　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠			構造物の種類：鉄筋･無筋構造物			

施 工 内 訳 表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　施工　第0 -0007号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ		供用日		コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
生コン　捨－８－４０－ＢＢ （規格外）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		

施 工 内 訳 表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　施工　第0 -0007号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 　小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：捨-8-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

現場打天端コンクリート
18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　一般養生　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン　１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

現場打天端コンクリート
18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　一般養生　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
養生工の種類：一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

目地板
30㎡2未満　　樹脂発泡体(倍率15)　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
樹脂発泡体目地板 厚１０㎜　倍率１５		㎡		瀝青繊維質目地板 厚１０mm		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
1工事当り使用量：30㎡2未満 目地板の規格：t=10㎜				目地板の種類：樹脂発泡体(倍率15)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

路床盛土
2.5m以上4.0m未満　　1　　m３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ		日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 容量０．２８ｍ３		日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

路床盛土
2.5m以上4.0m未満　　1　　m３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工幅員：2.5m以上4.0m未満						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

掘削
土砂　5,000m3未満　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２０１４　容量０．８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２０１４		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満				施工方法：ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

床掘り
土砂　　標準　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				施工方法：標準 障害の有無：障害なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

埋戻し
最大埋戻幅1m未満　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低騒・排ガス２０１４　容量０．４５ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低騒・排ガス２０１４		
タンパ（ランマ）賃料 質量６０～８０ｋｇ		日		タンパ（ランマ）賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

埋戻し
最大埋戻幅1m未満　　1　　m３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：最大埋戻幅1m未満				豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

現場打集水桝

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	10.8	ｍ３，			施工　第0-0015号表 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	37.3	ｍ２，			施工　第0-0016号表
砕石埋戻し RC40-0	7.7	m3,			施工　第0-0017号表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.235	ｔ，			施工　第0-0019号表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１６	0.677	ｔ，			施工　第0-0022号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　施工　第0 -0015号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　　1　　ｍ３，　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ		供用日		コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
生コン　２４－１２－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝５５％以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　　1　　ｍ３，　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 　小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：24-12-40(W/C=55%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

型枠

一般型枠　　鉄筋･無筋構造物　　1　　ｍ２，　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠			構造物の種類：鉄筋･無筋構造物			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

砕石埋戻し

RC40-0

10　　m3,　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	10	ｍ３,			施工　第0-0018号表
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	11.3	ｍ３,			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m3,			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m3,			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

埋戻し
最大埋戻幅4m以上　　1　　ｍ３，　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 質量０．５～０．６ｔ		日		振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		
タンパ（ランマ）賃料 質量６０～８０ｋｇ		日		タンパ（ランマ）賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

埋戻し
最大埋戻幅4m以上　　1　　m３，　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：最大埋戻幅4m以上			豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

鉄筋加工・組立

一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ１３　　１　　ｔ，　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄筋加工	1.000	ｔ			施工　第0-0020号表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	ｔ			施工　第0-0021号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ，			
作業区分：加工・組立 鉄筋材料規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１３			組立区分：一般構造物 ＲＴＣ賃料補正係数：1		

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４　２５ｔ吊		日			
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３	1.030	ｔ			
諸雑費		%			(労)×率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
作業区分：加工 ＲＴＣ賃料補正係数：1			鉄筋材料規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１３		

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４　２５ｔ吊		日			
諸雑費		%			（労）×率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
作業区分：組立 鉄筋材料規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１３			組立区分：一般構造物 ＲＴＣ賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

鉄筋加工・組立
一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ１６　　１　　ｔ，　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄筋加工	1.000	ｔ			施工　第0-0023号表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	ｔ			施工　第0-0024号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ，			
作業区分：加工・組立 鉄筋材料規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１６			組立区分：一般構造物 ＲＴＣ賃料補正係数：1		

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４　２５ｔ吊		日			
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６	1.030	ｔ			
諸雑費		%			(労)×率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
作業区分：加工 ＲＴＣ賃料補正係数：1			鉄筋材料規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１６		

上　田　市

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４　２５ｔ吊		日			
諸雑費		%			（労）×率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
作業区分：組立 鉄筋材料規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１６			組立区分：一般構造物 ＲＴＣ賃料補正係数：1		

上　田　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

ボックスカルバート
据付　　2.0m/個　　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ～低騒～排ｶﾞｽ3次 25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊ 単位当り ＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

ボックスカルバート

据付　　2.0m/個　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：据付 内空幅･内空高(m)：1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25 PC鋼材による縦締め：PC鋼材による縦締めあり				製品長：2.0m/個 基礎材種別：基礎材なし ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

ボックスカルバート（材料費）

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種　　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ボックスカルバート		m		ボックスカルバート		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ各種						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0027号表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 質量０．５～０．６ｔ		日		振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		
タンパ（ランマ）賃料 質量６０～８０ｋｇ		日		タンパ（ランマ）賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0027号表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満			豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

重力式擁壁
2m以上5m以下　　18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　一般養生　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ		供用日		コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン　１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）		ｍ３		生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０%		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

重力式擁壁
2m以上5m以下　　18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　一般養生　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
擁壁平均高さ：2m以上5m以下 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均しｺﾝｸﾘｰﾄあり 圧送管延長距離区分：延長無し ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				基礎砕石の有無：基礎砕石なし 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
生コン　捨－８－４０－ＢＢ （規格外）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		

施 工 内 訳 表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　施工　第0 -0029号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 　小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：捨-8-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　基礎砕石なし　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン　１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）		ｍ３		生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０%		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　基礎砕石なし　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 　小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
基礎砕石の有無：基礎砕石なし 生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし				養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

コンクリートブロック積工
ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満　練積　　裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込）　　100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ブロック積工 制約無　昼間	100.000	ｍ２			
間知ブロック ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満	100.000	ｍ２			
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）	41.440	ｍ３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			
コンクリート積ブロック規格：ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満 裏込コンクリートの施工の有無：裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込） 生コンクリート規格：１８－８－２５　高炉			練積・空積区分：　練積 胴込・裏込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２：0.37 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		
生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 時間的制約の有無：時間的制約なし 生コンクリート単価（円／ｍ３）：			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし コンクリート積ブロック単価（円／ｍ２）：		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0032号表

胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　ｍ３　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		Ｌ		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0032号表

胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
ﾌﾞﾛｯｸの種類：間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 胴込･裏込材規格：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				胴込･裏込材の有無：胴込･裏込材あり		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
生コン　１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 　小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0034号表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
30㎜以上200㎜未満

1　孔　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料 ２ｋＶＡ		日		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料		
電動ハンマドリル 径３８～４０mm		供用日		電動ハンマドリル		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0034号表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
30㎜以上200㎜未満　　1　孔　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
削孔深さ：30㎜以上200㎜未満				豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0035号表

足場工

単管傾斜足場　　安全ネットあり　　100　　掛ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス３次　２５ｔ吊（燃料油脂費含む）		日			
諸雑費		%			（労＋機）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊		掛ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	掛ｍ２			
足場種別：単管傾斜足場 ＲＴＣ賃料補正係数：1			安全ネットの有無：安全ネットあり		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0036号表

土砂等運搬

標準　DID区間あり　8.5km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：8.5km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0037号表

整地
残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0038号表

転落防止柵撤去工
パネル式　コンクリート建込用　　支柱間隔　２ｍ　　100　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断・転落防止柵撤去　ビーム式・パネル式 コンクリート建込用	100.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
防護柵種別：転落防止柵 支柱間隔：支柱間隔　２ｍ 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			施工区分：パネル式　コンクリート建込用 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0039号表

構造物とりこわし

無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
構造物とりこわし工 　無筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.000	ｍ３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分：　機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0040号表

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　　機械積込　DID区間あり　8.0km以下　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：8.0km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0041号表

㈱佐藤商会　　無筋Co　　100　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0042号表

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t　　DID区間あり　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック［クレーン装置付］ 通称２ｔ積級　２．９ｔ吊		供用日		トラック［クレーン装置付］		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0042号表

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t　　DID区間あり　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ﾄﾗｯｸ機種： ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t 片道運搬距離(km)：7.0km以下				DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0043号表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック［クレーン装置付］ 通称２ｔ積級　２．９ｔ吊		供用日		トラック［クレーン装置付］		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0043号表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ﾄﾗｯｸ機種： ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0044号表

暗渠排水管
据付･撤去　　波状管　継手材料費要　　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
暗渠排水管（波状管）高密度ポリエチレン管 ダブル構造　呼径３００mm 単価×30%計上		m		暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ３００		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：据付･撤去 呼び径：200～400㎜ 管規格：ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径300㎜				管種別：波状管 継手材料費：継手材料費要 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0045号表

ポンプ運転
排水量４５０以上１２００m3／h未満　　全揚程　１０m　常時排水　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転　（機－３０） 口径２００mm　全揚程１０m		日			施工　第0-0046号表
発動発電機運転　（機－１６） ディーゼルエンジン駆動　１２５kVA 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）		日			施工　第0-0047号表
諸雑費		%			（労＋機）×率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
排水量：排水量４５０以上１２００m3／h未満 排水方法：　常時排水			全揚程：全揚程　１０m 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0046号表

工事用水中ポンプ運転　（機－３０）
口径２００mm　全揚程１０m

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
工事用水中ポンプ賃料 口径200㎜ 全揚程10m　11kW		供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：　口径２００mm　全揚程１０m 工事用水中ポンプ（供用日／日）：1.1 電力料（円／kWh）：			電力料計上区分：電力料計上なし 電力量（kWh／日）：0		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0047号表

発動発電機運転　（機－１６）

ディーゼルエンジン駆動　１２５ｋＶＡ　　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 超低騒音・排ガス３次　１２５ｋＶＡ		供用日			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：ディーゼルエンジン駆動　１２５ｋＶＡ 発動発電機（供用日／日）：1.1			機種：超低騒音（排出ガス対策型３次基準） 燃料（Ｌ／日）：336		

上　田　市

ポンプ設置・撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0048号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転　（機－２８） クローラ型・クレーン付　容量０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）		日			施工　第0-0049号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

バックホウ運転　（機－２８）　　施工　第0 -0049号表

クローラ型・クレーン付　容量０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４　容量０．８ｍ３		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付　容量０．８ｍ３ バックホウ（供用日／日）：1.47 軽油（L／日）：45			排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0050号表

土のう積工
製作・積立　小口並べ　　10　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土のう（ＰＥ） ４８×６２㎝	170.000	枚			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			（労）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			
作業内容：製作・積立 土のう種類：普通			作業区分：　小口並べ 土砂区分：流用土		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0051号表

土のう積工
撤去　小口並べ　　10　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費		%			（労）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			
作業内容：撤去			作業区分：　小口並べ		

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0052号表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ					